

**PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA
MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA URBANITZACIÓ
SANTA MARIA**

POM 2201

AJUNTAMENT DE MANRESA
JUNY DEL 2022

1

MEMÒRIA

**PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA
MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA URBANITZACIÓ
SANTA MARIA**

POM 2201

AJUNTAMENT DE MANRESA
JUNY DEL 2022

En la redacció del present document hi han intervingut les persones següents:

David Closes i Núñez (arquitecte)
Àngels Mas i Pintó (arquitecta)

Lluc Bernades Alfaro (enginyer tècnic d'obres públiques)
Oriol Puig i Martí (enginyer tècnic d'obres públiques)

Anna Vilaplana i Traveria (delineant)

Marc Pujolà i Calsina (enllumenat)

Í N D E X

MEMÒRIA	2
MEMÒRIA DESCRIPTIVA	7
1. ÀMBIT I OBJECTE DE LES OBRES	8
2. ANTECEDENTS	8
3. DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT	9
4. ESTAT ACTUAL DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE	9
5. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA	9
5.1. Ordenació general de l'espai públic	9
5.2. Característiques de la urbanització	10
5.3. Enderrocs	10
5.4. Moviments de terres i fers	10
5.5. Clavegueram	11
5.6. Enllumenat	11
5.7. Altres xarxes de servei	11
a. Xarxa d'aigua potable	11
b. Xarxa elèctrica	11
c. Xarxa de gas	11
d. Xarxa de telecomunicacions	11
5.8. Senyalització	11
6. TERMINIS D'EXECUCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA	11
7. PARÀMETRES BÀSICS DEL PROJECTE	11
8. RESUM DEL PRESSUPOST	12
DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA ESTAT ACTUAL	13
ANNEXOS	17
1. CARTELL D'OBRES	18
2. TOPOGRAFIA I REPLANTEIG	18
3. JUSTIFICACIÓ DE L'ACOMPLIMENT DE L'ACCESSIBILITAT	18
4. CÀLCULS HIDRÀULICS	18
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT	19
1. OBJECTE DEL PLA	20
2. CONTINGUT	20
GESTIÓ DE RESIDUS	21
1. MEMÒRIA	22
1.1. Introducció	22
1.2. Obra subjecta a l'estudi	22
1.3. Objecte de l'estudi	22
1.4. Pla de gestió de residus de la construcció i demolició	34
1.5. Marc legislatiu	35
2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES	35
2.1. Definició i abast del plec	35
a. Objecte	35
b. Documents que defineixen l'estudi de gestió de residus	35
c. Definicions i competències dels agents del procés constructiu	36
d. Productor de residus de la construcció i demolició (Promotor)	36
e. Posseïdor de residus de la construcció i demolició (Constructor)	37
f. Coordinador de seguretat i salut en l'obra	37
2.2. Director d'obra	38
2.3. Normativa legal d'aplicació	39
2.4. Operacions de gestió de residus	40
2.5. Condicions econòmiques	41
a. Criteris d'aplicació	41
b. Definició i condicions de les partides d'obra	41
JUSTIFICACIÓ DE PREUS	45
ENLLUMENAT	46
SERVEIS EXISTENTS	48
SERVEIS AFECTATS	49
PRESSUPOST	50
QUADRES DE PREUS	51
AMIDAMENTS	52
PRESSUPOST	53
RESUM DEL PRESSUPOST	54
PLEC DE CONDICIONS	56
CONDICIONS GENERALS	57
1. Documents del projecte	58
2. Responsabilitat del contractista	58
3. Obligacions del contractista	58
4. Compliment de les disposicions vigents	58
5. Indemnitzacions a càrrec del contractista	58
6. Direcció de les obres	59
7. Condicions generals d'execució de les obres	59
8. Modificacions d'obra	59

9. Control d'unitats d'obra	59
10. Mesures d'ordre i seguretat	59
11. Conservació del medi ambient	59
12. Obra defectuosa	59
13. Replanteig de les obres	59
14. Senyalització de les obres	59
15. Materials	59
16. Desviaments provisionals	60
17. Abocadors	60
18. Servituds, serveis i elements afectats	60
19. Desviament de serveis	61
20. Conservació de les obres	61
21. Llengua de treball en l'execució del contracte	61
22. Control de qualitat	61
23. Disposicions aplicables	61
CONDICIONS PARTICULARS	63
1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA	64
1.1. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres	64
1.2. Excavacions en qualsevol tipus de terreny	64
1.3. Reblerts	65
a. Terraplè	65
b. Pedraplè	66
c. Reblerts de materials reciclats	66
1.4. Demolicions	66
1.5. Fresat	67
1.6. Excavació i rebliment de rases	67
1.7. Perforacions horitzontals i clavaments (hincas)	67
1.8. Conduccions de clavegueram	67
1.9. Elements singulars del clavegueram	68
a. Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreixidors	68
b. Embornals, buneres i interceptors amb reixa	69
c. Cunetes canaletes	69
1.10. Conduccions de drenatge	69
1.11. Encreuament de vial	69
a. Encreuaments d'abastament d'aigua	70
b. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió	70
c. Encreuaments d'enllumenat públic	70
d. Encreuaments de la xarxa telefònica	70
e. Encreuaments de gas	70
f. Encreuaments de reserva	70
1.12. Subbases	70
1.13. Vorades, encintats i rigoles	71
a. Vorades de formigó	71
b. Rigola de rajol hidràulic	71
c. Vorades de pedra natural	71
d. Guals	71
2. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS	72
2.1. Abastament d'aigua	72
2.2. Xarxes d'energia elèctrica	73
2.3. Enllumenat públic	74
2.4. Xarxes de telecomunicacions	76
2.5. Xarxa de gas canalitzat	77
2.6. Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis	77
3. ENJARDINAMENT	78
3.1. Terra vegetal fertilitzada	78
3.2. Adobs	78
3.3. Plantes	79
3.4. Llavors	79
3.5. Humus	79
3.6. Obertura de clots	79
3.7. Plantacions	80
3.8. Plantacions a arrel nua	81
3.9. Aspres i vents	81
3.10. Reg de plantació	81
3.11. Sembres	81
3.12. Hidrosembra	81
3.13. Tractament de talusos	83
3.14. Escocells	83
4. OBRES DE FORMIGÓ	83
4.1. Argamassa de ciment	83
4.2. Formigons en massa i armats	83
4.3. Encofrats	84

4.4. Cintres	84
4.5. Armadures passives	85
5. PAVIMENTACIÓ	85
5.1. El formigó de base a voreres	85
5.2. Capes de base.....	85
a. Bases de tot-u artificial.....	85
b. Bases de grava-ciment.....	86
5.3. Regs d'Imprimació	86
5.4. Regs Adherència	86
5.5. Bases asfàltiques.....	87
5.6. Paviments de formigó	88
5.7. Paviments de peces de formigó.....	88
5.8. Paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit.....	89
5.9. Paviment de Formigó Blindat	89
6. SENYALITZACIÓ HORIZONTAL O MARQUES VIALS	90
6.1. Senyalització vertical	91
6.2. Elements d'abalisament i defensa	91
6.3. Semaforització	91
6.4. Senyalització informativa d'obres.....	92
7. MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS	93
7.1. Elements de Fusta	93
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT	94
1. DADES DE L'OBRA	95
2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT	95
3. COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ	95
PLÀNOLS	106
A. ESTAT ACTUAL	
A01 Situació	1/5000
A02 Emplaçament.....	1/1000
A03 Planejament urbanístic vigent	1/1000
A04 Aixecament topogràfic	1/250
A05 Elements a enderrocar.....	1/250
U. PROPOSTA D'URBANITZACIÓ	
U01 Planta definició geomètrica eixos.....	1/250
U02 Planta definició geomètrica paviments.....	1/250
U03 Planta paviments i mobiliari	1/250
U04 Perfil longitudinal E01-E05.....	1/250H, 1/25V
U05 Seccions tipus ST1-ST2 i detalls	1/30-1/20
I. INSTAL·LACIONS	
I01.01 Xarxa de clavegueram. Planta actual i proposta	1/250
I01.02 Xarxa de clavegueram. Perfil longitudinal E01-E05	1/250H, 1/25V
I01.3 Xarxa de clavegueram. Detalls	1/10-1/20
I02 Xarxa enllumenat. Planta actual i proposta.....	1/250
I03 Xarxa d'aigua potable. Planta actual i proposta	1/250
I04 Xarxa elèctrica. Planta actual i proposta	1/250
I05 Xarxa de gas. Planta actual.....	1/250
I06 Xarxa telecomunicacions. Planta actual i proposta	1/250
I07 Detalls xarxes de serveis	1/250
S. SENYALITZACIÓ	
01 Senyalització. Planta proposta.....	1/250

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1. ÀMBIT I OBJECTE DE LES OBRES

El projecte d'obra ordinària de millora i ampliació de la urbanització del carrer Santa Maria desenvolupa la nova urbanització del carrer des de la plaça Palmira Jaquetti Isant fins a la plaça Gispert, amb una superfície total de 618,32m².

El present projecte s'emmarca en el conjunt d'actuacions de millora de l'espai públic que pretenen recuperar la qualitat de vida del centre històric de la ciutat. Aquestes actuacions de millora de l'espai públic s'ha demostrat que són un element necessari en el procés de regeneració física i social d'aquesta part de la ciutat.

L'ordenació plantejada respon a criteris generals i comuns d'ordenació definits per a tot el nucli antic i, específicament, completa l'ordenació conjunta plantejada per a la part oest del centre històric de la ciutat.

2. ANTECEDENTS

Les primeres actuacions executades amb objectius similars de transformació de l'espai públic del centre històric de la ciutat són les que es realitzaren als anys 1980 als carrers de més activitat comercial del nucli antic. Aquestes actuacions permeteren convertir en illa de vianants el sector al voltant dels carrers Born, Nou, Sant Miquel i la Plana de l'Om. Cap a la segona meitat dels anys 90 s'executen noves actuacions significatives de millora de l'espai públic del centre històric, entre les quals destaca la millora de la urbanització de la plaça Sant Domènec. Amb posterioritat, es va dur a terme la transformació de l'espai públic en altres localitzacions del centre històric, entre les quals podem destacar: la zona Santa Llúcia-plaça Immaculada, la zona plaça Clavé-Urgell, i les zones a l'entorn de la fàbrica Balcells i els carrers del Remei.

Entre el 2000 i el 2005 es redacten diversos projectes d'urbanització al centre històric; entre aquests, la Plaça Fius i Palà, la Plaça Major, la baixada del Pòpul i l'accés al carrer del Balç, i, en l'àmbit dels ravals, la urbanització dels carrers Escodines i Sant Bartomeu, i la plaça de Sant Ignasi.

Entre els anys 2005 i 2010, en el marc del Pla de Barris, s'impulsa la transformació de l'espai públic del Centre Històric -acompanyat d'altres actuacions de regeneració del teixit edificat, d'implantació d'equipaments i d'aparcaments subterranis públics i d'actuacions de caràcter social- que van permetre millorar substancialment la qualitat de vida del nucli antic de la ciutat. En aquest període de temps es porten a terme la urbanització de la unitat d'actuació Magraner-Mel 1 i els carrers del seu entorn (Barreres, Magraner i Mel), la plaça Valldaura i del carrer Camp d'Urgell, la plaça Gispert i dels carrers Talamanca i Barreres, l'ampliació i millora de les voreres de les Muralles de Sant Francesc i Sant Domènec, el carrer Alfons XII i la plaça Llisach, la Plaça de la Reforma, el carrer Montserrat i el carrer Campanes. Més endavant s'urbanitzen la plaça del Carme, el carrer Sobrerroca, el carrer del Joc de la Pilota i tram del carrer del Carme i la Baixada dels Drets.

El 2005 es redacta el document de Criteris d'Urbanització del Nucli Antic, que recull l'estratègia de transformació urbanística del nucli antic, més enllà de l'establiment d'un espai de prioritat per als vianants. Així, el segon objectiu de la renovació de l'espai públic del centre històric és que esdevingui un espai amb trets unitaris i propis, clarament diferenciats de la resta de la ciutat. Es pretén, doncs, que l'espai públic del Nucli Antic acabi tenint una imatge homogènia, diferenciada i singular dins la ciutat, de la mateixa manera que el teixit urbà és també clarament diferenciat. Amb aquest objectiu, s'estableixen uns criteris de formalització i de materials que assegurin el caràcter unitari de l'espai públic resultant.

El present projecte s'emmarca, doncs, en aquest procés de transformació del Nucli Antic de la ciutat de Manresa, com una més de les actuacions individuals encaminades a generar aquesta imatge unitària i singular que ha de permetre emfatitzar i fer recognoscible el valor del centre històric dins la ciutat.

3. DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT

El planejament vigent, que correspon al Pla d'ordenació urbanística municipal aprovat el 26 de setembre de 2017, classifica els àmbits objecte d'actuació com a com sòl urbà i els qualifica com a Sistema viari. Itineraris de vianants (clau a2).

4. ESTAT ACTUAL DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE

El carrer Santa Maria és un vial d'amplada variable que va dels 3,00 metres aproximadament als 4,80 metres amb voreres a banda i banda del carrer sovint d'una amplada impracticable.

L'estat actual de l'àmbit del projecte es caracteritza per l'obsolescència de bona part dels diferents elements d'urbanització i per l'incompliment de les normatives vigents relatives a l'accessibilitat de les persones, cosa que fa de l'àmbit un espai perillós per a vianants i vehicles. Aquesta situació fa que es faci inviable una renovació puntual dels diferents elements d'urbanització.

Les reduïdes dimensions de les voreres del vial fan impracticable la seva utilització i incompleixen la reglamentació d'accessibilitat vigent. La majoria de vianants utilitzen la calçada de forma habitual i es desplacen puntualment a les voreres quan passen vehicles. Els elements de pavimentació estan en molt mal estat presentant irregularitats que dificulten els recorreguts de vianants.

Pel que fa a la xarxa de serveis es troben, en bona part, obsolets atesa la necessitat de la seva millora i ampliació amb l'objectiu d'assegurar un subministrament eficient, fiable i de qualitat als edificis i activitats de l'àmbit.

Entre els serveis que necessiten més clarament una millora i ampliació cal esmentar la xarxa de clavegueram. Pel que fa a l'aigua potable, ha estat objecte de renovació recent i es preveu mantenir. Quant a l'enllumenat, es preveu la substitució del cablejat i de les lluminàries.

5. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

5.1. Ordenació general de l'espai públic

L'ordenació general plantejada parteix del fet que els espais del projecte són una peça més del conjunt d'actuacions encaminades a convertir l'espai públic del nucli antic en un espai de prioritat per a vianants. Així, es preveu mantenir el carrer Santa Maria com un espai de prioritat de vianants regulat com a prioritat invertida. L'ordenació plantejada elimina la diferenciació de calçades i voreres definint una pavimentació sense diferències de nivell.

Les geometries i el criteri de materials pretenen donar continuïtat i entrellagar les diferents carrers i places del sector oest del nucli antic. El caràcter unitari del paviment s'assegura limitant el ventall de materials a dos: paviment continu de formigó blindat amb granit i granit gris flamejat.

L'ordenació del carrer Santa Maria es caracteritza per la definició de diferents encintats de peces de granit flamejat, no enllaçats entre si, que actuen de rigola de

recollida de les aigües pluvials. El paviment situat entre les tires i catifes de granit flamejat és format per formigó blindat.

5.2. Característiques de la urbanització

Els materials de pavimentació previstos en el projecte es limiten als dos següents: formigó blindat amb granit i peces de granit gris flamejat. Així, els paviments es resolen mitjançant formigó blindat amb granit, payout amb tires de granit flamejat o junts d'acer cortén.

L'execució del paviment de formigó blindat es realitza estenent una solera de formigó i, simultàniament, clavant unes peces de granit de 4/6x10/12cm (50% de les unitats) i 4/6x4/6cm (l'altre 50%) de 10 cm de gruix que "blinden" el formigó. Aquestes peces de granit han de quedar embegudes uns 7 o 8 cm en el formigó. La junta entre les peces de granit ha de ser aproximadament d'uns dos centímetres d'amplada. Els últims centímetres de junta que no queden plens de formigó, es rejunten amb morter amb colorant negre. Les peces de granit que han de quedar embegudes al formigó, han de tenir la cara inferior i superior perfectament planes. La inferior deixada a tall de serra i la superior flamejada. Les cares perimetrals de la peça han de ser irregulars generades a tall de cisalla. La combinació de les unitats de granit petites i grosses, amb els percentatges esmentats, s'ha de fer de forma aleatòria. La col·locació de les peces s'ha de fer combinant, també, dues directrius ortogonals entre si orientades d'acord amb les indicacions de la direcció tècnica de les obres.

El paviment de formigó blindat es preveu que quedi payout per diferents elements. En uns casos, la pauta queda definida per tires de peces de granit flamejat i, en altres, per junts d'acer cortén. El paviment de peces de granit flamejat està format per peces de 20x40 cm i 40x60 cm, amb 7 cm de gruix.

El mobiliari previst en el present projecte consta dels elements següents: papereres tipus Reus de Yor, pilones d'acer inoxidable i pilones de fundició.

5.3. Enderrocs

Els enderrocs previstos inclouen la retirada dels diferents elements d'acabat d'urbanització de tot l'àmbit, paviments de calçada, voreres i elements de la xarxa de clavegueram.

Caldrà retirar tots els elements de mobiliari urbà i de senyalització existents, per tal de traslladar-los a l'abocador, al magatzem municipal o recol·locar-los segons criteris de la Direcció Facultativa.

Pel que fa als serveis soterrats, caldrà enderrocar la claveguera existent, mentre que, pel que fa a l'enllumenat públic, es retiraran els punts de llum existents i el cablejat.

5.4. Moviments de terres i fermes

A tot l'àmbit, un cop executats els enderrocs previstos, caldrà procedir a l'excavació de la rasa per al pas del clavegueram i les rases dels claveguerons corresponents. Posteriorment, caldrà excavar la caixa destinada al conjunt del ferm, formar l'esplanada i comprovar la inexistència de flonjalls. A continuació s'estendrà la subbase de tot-u artificial i, seguidament, s'executaran les rases dels diferents serveis previstos. A continuació caldrà estendre el tot-u artificial corresponent a la base del ferm. Posteriorment s'estendrà la solera de formigó allà on pertoqui.

En relació als fermes previstos cal diferenciar els dos tipus d'acabat :

_paviment amb llosa de granit de 7 cm de gruix, sobre una capa de morter M-80 de 3 cm de gruix màxim, estès sobre una solera de formigó de 20 cm.

paviment de formigó blindat de 20 cm de gruix, sobre una capa de regularització de formigó de 10cm de gruix estès sobre la base de tot-u.

Es preveu executar l'excavació de les rases de serveis fins a la connexió amb les xarxes existents externes a l'àmbit del projecte.

5.5. Clavegueram

La xarxa de clavegueram prevista consta d'un col·lector de polietilè formigonat en tot el seu perímetre de 500 mm de diàmetre. La xarxa de claveguerons, de 315 i 250 mm de diàmetre, també és prevista amb tub de polietilè formigonat en tot el seu perímetre.

Els pous de registre es preveu d'executar-los amb totxo massís arrebossat i lliscat i, a la part superior, seran rematats amb peces cilíndriques i còniques prefabricades de formigó. Les tapes de registre seran de fosa dúctil tipus PKRS amb acabat rodó a la part superior on el registre s'enrasa amb el paviment.

Els embornals de recollida de les aigües pluvials estaran formats per una caixa de formigó executada in situ i per una reixa de recollida abatible tipus Manresa 40x40cm. Les reixes dels embornals hauran de quedar perfectament enrasades i alineades a ambdós costats amb les peces de granit del paviment o de la rigola.

5.6. Enllumenat

L'enllumenat existent situat a les façanes dels edificis de l'àmbit del carrer Santa Maria se substituirà preveient un total de tretze lluminàries model Town de Salvi color gris plata situades en façana a 5 metres d'alçada.

5.7. Altres xarxes de servei

a. Xarxa d'aigua potable

No es preveu la renovació de la xarxa d'aigua potable atès que es constata el seu bon estat. El projecte només contempla el relleu de la xarxa a l'alçada del número 5.

b. Xarxa elèctrica

Es preveu la retirada de les línies elèctriques de baixa tensió que creuen el carrer i la seva substitució per unes línies subterrànies.

c. Xarxa de gas

No es preveuen actuacions en la xarxa de gas existent.

d. Xarxa de telecomunicacions

Es preveu la retirada de les línies aèries existents que creuen el carrer i la seva substitució per unes línies subterrànies. La proposta del projecte també contempla fixar una previsió de canalització per a futures actuacions en aquest àmbit amb un doble traçat de dos corrugats de D125 a l'alineació sud.

5.8. Senyalització

La proposta manté la senyalització vertical existent

6. TERMINIS D'EXECUCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA

Les obres es preveu que siguin executades en un període màxim de 5 mesos. S'estableix un període de garantia de les obres d'un any a comptar des de la data de recepció de les obres.

7. PARÀMETRES BÀSICS DEL PROJECTE

Superfície total del projecte	618,32	m ²
Pressupost per a béns i drets afectats	0'00	eur
Pressupost total de l'actuació (sense béns i drets afectats ni honoraris)	313.308,25	eur
Cost d'urbanització per m ² (exclosos béns i drets afectats i honoraris)	506,71	eur/m ²

8. RESUM DEL PRESSUPOST

Pressupost d'execució material	217.590,28	eur
Despeses generals (13%)	28.286,74	eur
Benefici industrial (6%)	13.055,42	eur
Pressupost d'execució per contracte	258.932,44	eur
Iva (21%)	54.375,81	eur
Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs)	313.308,25	eur
Pressupost per a coneixement de l'administració	313.308,25	eur

El pressupost d'execució material és de Dos-cents disset mil cinc-cents noranta euros amb vint-i-vui cèntims (217.590,28€).

El pressupost d'execució per contracte és de Dos-cents cinquanta-vuit mil nou-cents trenta-dos euros amb quaranta-quatre cèntims (258.932,44€).

El pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) és de Tres-cents tretze mil tres-cents vuit euros amb vint-i-cinc cèntims (313.308,25€).

El pressupost per a coneixement de l'Administració és de és de Tres-cents tretze mil tres-cents vuit euros amb vint-i-cinc cèntims (313.308,25€)

Manresa, juny del 2022
Per l'equip redactor

Àngels Mas i Pintó
arquitecta

Lluc Bernades i Alfaro
enginyer tècnic d'obres públiques

D O C U M E N T A C I Ó F O T O G R À F I C A E S T A T A C T U A L

0 1



0 2



03



04



05



06



07



08



A N N E X O S

1. CARTELL D'OBRES

L'empresa adjudicatària es farà càrrec del cartell d'obres municipal i, si s'escau, del cartell corresponent a altres administracions públiques implicades. Les característiques i contingut dels cartells serà definit per l'Ajuntament de Manresa un cop sigui ferma l'adjudicació de les obres. Així mateix, l'adjudicatari de les obres es farà càrrec també de la senyalització necessària per a la reordenació de la circulació de cotxes i vianants que l'obra pugui comportar.

2. TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

Al plànol de definició geomètrica es fixa la geometria de les obres a executar. Així mateix, en la documentació topogràfica hi apareixen estacions existents a l'entorn per ser utilitzades com a punts de suport per al replanteig.

3. JUSTIFICACIÓ DE L'ACOMPLIMENT DE L'ACCESSIBILITAT

El projecte es redacta d'acord amb les determinacions del Decret 135/1995, del 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

4. CÀLCULS HIDRÀULICS

La xarxa de clavegueram s'ha previst d'acord amb els càlculs i les directrius fixades per l'empresa gestora de la xarxa de clavegueram, l'empresa municipal Aigües de Manresa.

P R O G R A M A D E C O N T R O L D E Q U A L I T A T

1. OBJECTE DEL PLA

El present document té la finalitat d'establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d'1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d'abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).

Abans del inici de les obres, el Contractista presentarà a la Direcció d'Obra una campanya de proves i assaigs de les diferents unitats d'obra i materials per a la seva aprovació. Així mateix el Contractista proposarà tres laboratoris homologats per a la realització de la esmentada campanya, dels quals la Direcció d'Obra designarà el que jutgi més oportú. La Direcció d'Obra podrà, no obstant, designar un laboratori homologat si desestima els proposats.

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl, les del Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Cement i les que successivament puguin ser d'aplicació.

2. CONTINGUT

S'estableixen les proves següents

	ASSAJOS	CRITERI	PROJECTE	ASSAJOS
MOVIMENT DE TERRES	pròctor normal	100 m³	222 m³	2
	anàlisi granulomètric	100 m³	222 m³	2
	límits d'atterberg	100 m³	222 m³	2
	materia orgànica	100 m³	222 m³	2
	CBR	100 m³	222 m³	2
	densitats (preu per desplaçament)	300 m²	600 m²	20
BASES	pròctor modificat	100 m³	122 m³	2
	anàlisi granulomètric	100 m³	122 m³	2
	límits d'atterberg	100 m³	122 m³	2
	EA	100 m³	122 m³	2
	coeficient de neteja	100 m³	122 m³	2
	cares de fractura	100 m³	122 m³	2
	índex de "lajas"	100 m³	122 m³	2
	desgast de "los Angeles"	100 m³	122 m³	2
	CBR	100 m³	122 m³	2
	densitats	300 m²	600 m²	20
PANOTS i PECES	forma i dimensions	310 m²	615 m²	2
	resistència a flexió	310 m²	615 m²	2
	absorció d'aigua	310 m²	615 m²	2
	desgast per fregament	310 m²	615 m²	2
	gel-desgel	310 m²	615 m²	2
FORMIGÓ	assaig a compressió (4 provetes)	100 m³	63 m³	1
	assaig a flexotracció (")	100 m³	63 m³	1
	testimonis	100 m³	63 m³	1
CLAVEGUERAM	pas de càmera per inspecció	250 m	189	1
DESPLAÇAMENTS				10

D'acord amb el que s'estableix al plec de condicions generals, el cost del programa de control de qualitat, fins a l'1% del PEM anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

G E S T I Ó D E R E S I D U S

1. MEMÒRIA

1.1. Introducció

L'aprovació del "Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i d'enderrocs. Amb el present Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar en el seguiment, control i valoració dels residus de construcció i d'enderrocs generats en obra, segons especifica el Reial Decret.

L'Ajuntament de Manresa, com a promotor de les obres i per tant com a productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d'obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l'objecte d'assolir un desenvolupament sostenible de l'activitat de la construcció.

1.2. Obra subjecta a l'estudi

L'obra subjecta al present Estudi de Gestió de Residus és projecte de millora i ampliació de la urbanització del carrer Santa Maria.

1.3. Objecte de l'estudi

L'Estudi de Gestió de Residus ha d'identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d'obra o de reduir-ne la seva producció.

L'estudi de gestió de residus contempla:

- a) Accions de minimització i prevenció de residus
- b) Estimació de la generació de residus
- c) Operacions de gestió de residus
- d) Pressupost de la gestió de residus
- e) Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus
- f) Plec de Prescripcions Tècniques

A.ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

El present projecte preveu les següents accions:

S'ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per a utilitzar-los al mateix emplaçament.
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus.
S'ha optimitzat les seccions resistents, per a tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar.
S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables.
Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs d'obra.
S'ha pensat en la modulació del projecte (paviments, etc.) per a minimitzar els retalls.
Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció.
Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.
En cas d'enderroc, s'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/ químiques adequades i regulades en el Plec de

Prescripcions Tècniques.
S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de manera que es puguin aprofitar ambdues parts.
Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles de malmetre's.
La urbanització s'ha dissenyat tenint en compte criteris de deconstrucció o desmuntabilitat.
Ús de materials que es podran reciclar en un futur (paviments de formigó,petris, asfàltics o granulars)
Preveure l'aplec dels materials fora de zones de tràfec de l'obra, de forma que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat d'evitar que el trencament de peces doni lloc a residus.
Preveure les zones d'aplec i emmagatzematge de residus al llarg de l'obra, especialment dels classificats com a perillosos o especials evitant que es barregin amb els no perillosos. Una barreja entre les diferents tipologies de residus contaminaria els no perillosos i eliminaria el seu potencial de reutilització o reciclatge.
Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran en l'obra. En aquest cas, cal recordar que l'objectiu del present annex és preveure i quantificar les fraccions de residu que es generaran amb la finalitat d'augmentar l'eficàcia de la seva gestió.
Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a l'execució de l'obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen de més residus sobrants d'execució.

B. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS

Els residus es quantifiquen per tipologies i fases d'obra, s'estimen en tones i en metres cúbics i es codifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

En el pressupost de l'Estudi de Gestió de Residus, es pot veure el desglossat d'amidaments dels diferents residus que es generen en el projecte.

C. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

1. Neteja i obres complementàries

Un cop finalitzada la desconstrucció cal dur a terme la neteja de la totalitat de l'espai per tal de deixar-lo preparat per a una futura nova construcció o urbanització. Quan el sòl hagi estat en contacte amb productes tòxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament especial per inertitzar-lo.

En cas que durant el procés de desconstrucció s'hagi d'extreure algun element o mobiliari urbà, o com a previsió per si se'n pogués malmetre algun, s'haurà de preveure la seva reparació o reposició per tal de deixar l'entorn en l'estat que presentava abans d'iniciar l'obra.

2. Mesures de minimització i prevenció de residus

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d'aquests residus també pot reduir-ne la quantitat.

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l'obra i fora de l'obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió "internes" i "externes" més adequades per a la nostra obra d'acord amb:

_L'espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l'obra.

La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestió "externa" de l'obra, s'ha de considerar sempre l'abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s'ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha d'estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests sempre han d'anar separats de la resta).

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció d'absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l'abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).

Pel que fa a la gestió "interna" de l'obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surti de l'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s'ha produït.

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d'estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d'una matèria primera uniforme i d'un material resultant de qualitat.

- Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de:
- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l'espai de l'obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l'obra, etc.

La quantitat de material reutilitzat (m³ una vegada matxucats) a l'obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m³) que s'ha evitat de portar a l'abocador.

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).

Per exemple, els materials d'origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d'un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de ferms.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques físicoquímiques del material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa obra ha d'anar seguit per unes garanties de qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d'ésser anterior a la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l'emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades.

3. Gestió segons tipologia de residu. No Especials

Principalment els residus no especials s'originen en la construcció i l'enderroc d'obres d'edificació i urbanització; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l'espai de l'obra.

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s'ha produït.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d'on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l'abocament a dipòsit controlat.

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d'obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l'abandonament.

La generació de l'estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició.

No es consideraran dintre d'aquest àmbit les terres i materials procedents de l'obra que puguin reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l'obra en un únic contenidor o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008.

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari:

Contenidor de residus inerts

Runes. LER 170107

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d'evacuar les runes i restes d'obra, s'ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.

Principalment s'originen en la construcció i l'enderroc d'obres d'edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d'obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.

Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d'evacuar les terres no aptes s'ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.

S'originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta bàsicament d'argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.

Vidre. LER 170202

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.

Generalment s'originen en obres d'edificació.

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts.

Contenidors de residus no especials

Ferralla. LER 170407

Fonamentalment s'originen en activitats consistents en la col·locació d'armadures metàl·liques en estructures.

Quan es generen en reparacions realitzades a l'obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió.

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics.

Fusta. LER 170201

S'originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de materials (palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.

S'originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb destinació a un gestor autoritzat.

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.

Paper i cartró. LER 200101

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat.

S'originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de compostatge.

Plàstics. LER 170203

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat.

Només són reciclables els residus d'embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats.

S'originen generalment en oficines i obres en general procedents d'activitats de desembalatge.

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat.

PVC (Plàstics). LER 170203

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics).

S'originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d'impermeabilització de cobertes i fusteria de PVC.

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

Mescles bituminoses. LER 170302

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat.

S'originen en obra civil en les activitats d'estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.

Fibra de vidre. LER 170604

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent funcions d'aïllant.

Gestió: Deposició de residus no especials.

Pneumàtics. LER 160103

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques.

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.

Residus biodegradables. LER 200201

Es genera en operacions de tala d'arbres com a conseqüència de l'activitat d'esbrossament i replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l'autorització de l'Administració local. En aquest cas, s'han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis.

En qualsevol cas per realitzar una tala d'arbres caldrà el permís de tala corresponent.

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.

Materials absorbents. LER 150203

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats accidentalment al sòl. S'usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que s'hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d'olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER-150202.

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.

Llots de bentonita. LER 170504

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per gestors autoritzats.

La bentonita s'utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra.

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.

Tònors d'impressió. LER 080318

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat

Queden inclosos en aquest apartat els tònors d'impressió, cartutxos de tinta, etc.

S'originen generalment en oficines provisionals de l'obra.

Gestió: Reciclatge de tònors. Deposició de residus no especials.

Restes de menjar. LER 200108

S'originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l'obra.

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida d'escombraries.

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge.

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de contenidors en funció de les necessitats i de l'espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gestió de residus a l'obra disposar d'un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s'aconsella disposar, a prop de les casetes d'obra, d'uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d'uns de paper i residus informàtics a prop de les oficines.

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses subcontractades s'ocupin dels residus que generen (excepte els d'origen petri).

4. Gestió segons tipologia de residu. Especials

S'entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d'aquestes substàncies tenen l'agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa s'acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial.

En la definició que dona la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals.

Els residus especials que se segreguin a l'obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu.

— Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de demanar permís a l'entitat corresponent per tal d'ampliar aquest termini de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més:

- El codi d'identificació del residu.
- El nom, l'adreça i el telèfon del titular dels residus.
- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d'un pictograma).

Els residus han d'ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d'assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.

S'adoptaran les mesures següents:

- El vessament de qualsevol tipus de líquid a l'obra estarà prohibit.
- S'hauran d'emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.
- Els canvis d'oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.
- Els residus especials s'hauran d'emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a l'obra.

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu :

Residus productes químics perillosos. LER 160506

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S'ha d'assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se'n barregin els continguts.

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, coles, etc., però generalment se'n generen poques quantitats. En aquest apartat s'inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d'aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió.

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s'utilitzen com a dissolvents i regeneració d'altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic.

Envasos i utilatge de productes químics. LER 150110

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

S'originen en obres d'edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat s'inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc.

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració d'envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats.

Aerosols. LER - 150111

Segregació en un contenidor d'aerosols amb destinació a un gestor autoritzat.

Aquest residu és generat, entre d'altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les referències.

Gestió: Tractament específic.

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat.

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l'aigua de pluja i s'han d'identificar degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques o vehicles de l'obra.

Gestió: Regeneració d'olis minerals.

Envasos d'olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques.

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració d'envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats.

Filtres usats d'oli. LER 160107

Trabucament en origen de l'oli contingut i segregació de l'oli i del filtre, per separat, a contenidor amb destinació a gestor autoritzat.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques.

Gestió: Extracció de l'oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls.

Bateries usades. LER 160601

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva manipulació s'han d'evitar les ruptures i vessaments.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques.

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003

El rentat de les màquines s'ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta activitat per assegurar l'emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s'incorporen al residu final.

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic.

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209

En cas d'haver de gestionar aquests tipus de residus, s'ha de fer per mitjà d'un gestor autoritzat.

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d'aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d'empreses especialitzades.

Al Reial decret 1378/1999, s'estableixen les mesures per a l'eliminació i gestió dels policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin.

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats.

Fluorescents Usats. LER 200121

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuga del gas.

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix consum.

Gestió: Recuperació de fluorescents.

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri)

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se'n generen poques quantitats i en general procedeixen d'oficines i de petits equips de l'obra. Les piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri.

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització.

5.Gestió segons tipologia de residu. Especials. Amiant.

La gestió dels residus que contenen amiant actualment ha esdevingut un gran problema per a les deixalleries. Es tracta d'un mineral que ha estat àmpliament utilitzat a la indústria i a l'àmbit domèstic. Des del 14 de desembre de 2002 se'n prohibeix la utilització, la producció i la comercialització a Espanya per l'Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. Es troba, però, instal·lat a molts llocs, especialment en edificacions antigues construïdes entre els anys 1965 i 1980, amb una alçària de més de cinc plantes i proveïdes de calefacció central.

Les fibres d'amiant es trenquen longitudinalment i són molt fines, per això la inhalació mantinguda de fibres d'amiant és perillosa per a la salut: pot produir càncer i altres malalties pulmonars. Per aquest motiu és molt important que aquest tipus de residu es disposi en bosses retràctils o de plàstic.

L'amiant està classificat com a residu especial i, a causa dels riscos que comporta per a la salut de les persones, requereix una manipulació i un tractament especials. Per manipular i/o desballestar aquests residus cal posar-se en contacte amb empreses especialitzades. Aquestes empreses han d'estar inscrites en el RERA (Registre d'empreses amb risc d'amiant) i es poden consultar en Internet, en el Departament de Treball de les diferents direccions Provincials.

Abans de començar els treballs, cal definir i gestionar el pla de treball necessari i sol·licitar-ne l'aprovació a l'autoritat laboral competent.

Abans, durant i després de realitzar els treballs s'hauran de fer avaluacions ambientals. Cal utilitzar maquinària que generi poca pols, aïllar degudament la zona de treball i utilitzar aspiradors especials homologats.

Cal utilitzar procediments humits, evitant l'aigua a pressió. Aquesta aigua haurà de ser filtrada abans d'ésser abocada a la xarxa de sanejament.

Cal dipositar la pols resultant d'aquestes operacions en contenidors tancats o en sacs amb doble capa de polipropilè etiquetats degudament, així com sol·licitar-ne l'evacuació a un gestor autoritzat.

A títol particular, si és un residu d'obres menors, es tracta d'un residu municipal i, en cas que les ordenances municipals ho permetin, es podria portar a la deixalleria.

La seva gestió en obra es pot realitzar a través de les dos tipologies de residus següents:

Retalls d'elements d'amiant utilitzats com a aïllant. LER 170601

S'han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s'han d'identificar amb el logotip adjunt i han de ser evacuats per un gestor autoritzat.

En aquests moments aquest tipus d'amiant està prohibit en la construcció, però encara es troba col·locat realitzant funcions d'aïllant tèrmic en canonades d'instal·lacions de calefacció, en cobertes, etc. La seva manipulació és especialment perillosa ja que l'amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions de demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser degudament aprovat per l'autoritat laboral competent.

Gestió: Deposició de residus especials.

Retalls d'elements de fibrociment amb amiant. LER 170605

S'han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s'han d'identificar amb el logotip adjunt i han d'ésser evacuats per un gestor autoritzat.

Es tracta de retalls de plaques o tubs de fibrociment amb amiant. La seva manipulació és especialment perillosa, atès que l'amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions de demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser degudament aprovat per l'autoritat laboral competent.

La fabricació d'aquest tipus d'amiant va quedar definitivament prohibida a partir del mes de juny de 2002.

Gestió: Deposició de residus especials.

6. Senyalització dels contenidors

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.

Inerts



Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.


CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No especials barrejats



Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:



Fusta



Ferralla



Paper i cartró



Plàstic



Cables elèctrics



Poda



Orgànica



Terres


Especials



Especials



Amiant



Tònners



Aerosols

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de residus especials.

El disseny d'estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i l'existència de directrius administratives.

Un exemple representatiu de la necessitat d'estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l'únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació.

4. Gestors de residus

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició:

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s'aplica als residus inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l'aplicació del paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l'article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l'abocador es destini a l'eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen aquesta informació, entre d'altres, la pàgina web de l'agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades.

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat).

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la comunitat,

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres:

La consulta pot realitzar-se de dues maneres:

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal.

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal.

Els gestors que se seleccionin han d'estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents següents:

-Fitxes d'acceptació.

-Fulls de seguiment.

-Fulls de seguiment itinerant.

-Justificant de recepció del residu.

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per l'autoritat corresponent.

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició.

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la obtenció d'informació del gestor de residus més proper s'ha consultat la pàgina web de l'Agència Catalana de Residus:

<https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do>

Un cop localitzats els gestors més propers a l'obra, s'inclou la informació, de diferents gestors de residus.

GESTORA DE RUNES DEL BAGES, SL	
Codi gestor E-1143.09	Codi NIMA 0800511421
Adreça física	Adreça de correspondència
RECICLÀRDS, SL	
Codi gestor E-1162.10	Codi NIMA 0800511911
Adreça física FINCA CAN CANALS 08259 FONOLLOSA	Adreça de correspondència POL. IND. PLA DELS VINYATS II - C/ DE L'ENERGIA, 2 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA
Telèfon 938764444	E-mail anna@vilavila.com

D. PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS.

El cost previst per a la gestió de residus es comptabilitzen directament al pressupost del projecte, als seus capítols corresponents.

S'estima que la deposició dels residus de paper, cartró i plàstic no té cap cost pel Contractista, així com que la deposició de metalls té un cost negatiu.

E. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

De les operacions de gestió de residus triades, on s'ha especificat el tipus de separació selectiva a tenir en compte durant la fase d'execució, es dedueix el nombre de contenidors que caldrà disposar simultàniament per tal de preveure un espai per a l'aplec de residus a l'obra.

Per tal d'identificar la zona reservada per a la gestió dels residus s'adjunten plànols senyalitzant les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d'aplec), maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dintre de l'obra (plantes mòbils, etc.). Aquesta zona s'identifica en el plànol de l'estudi de seguretat i salut per tal de no duplicar informació.

Si s'escau, aquests plànols hauran d'indicar la localització dels punts de l'obra susceptibles d'admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal·lacions hauran de contenir, com a mínim, un contenidor de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta opció no és la més recomanada des del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En cas d'optar per aquesta via de gestió, s'aconsella justificar la decisió.

Aquests plànols es particularitzaran en el Pla de Gestió de residus.

F. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

En el Plec s'inclouen les Prescripcions Tècniques adequades a la gestió de residus de construcció i enderroc i que regulin les feines d'emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra.

1.4. Pla de gestió de residus de la construcció i demolició

Abans del començament de l'obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l'Estudi de Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions previstes a la Normativa d'aplicació.

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d'operacions de gestió que s'hagi determinat a l'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

Cal que el Pla adjunti els documents d'acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d'ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa.

1.5. Marc legislatiu

A la web de l'agència de Residus (www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa relativa als residus i els pictogrames amb els quals s'hauran d'identificar els contenidors.

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc.
- Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
- Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.)
- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.
- Reial Decret 833/1988, pel que s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Peril·losos.
- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.
- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006
- Ley 10/98, de 21 de abril, de residus.

2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

2.1. Definició i abast del plec

a. Objecte

Aquest Plec de Condicions de l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d'acomplir tant el Pla de Gestió de Residus del Contractista com a document contractual de la gestió organitzativa de la producció de residus (Planificació, Organització, Execució i Control de totes les activitats) de l'obra, les diferents mesures a emprar per a la reducció dels residus (Mitjans Auxiliars, Sistemes de Classificació dels residus), l'execució i implantacions provisionals de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries per a la classificació i selecció a l'obra dels materials considerats inerts, especials i no especials, per al seu reciclatge, així com les tècniques de la seva implementació a l'obra i les fitxes i sistemes de control que hauran de controlar el transport al monodipòsit o lloc d'utilització i la gestió realitzada amb l'identificació dels transportistes i gestors autoritzats.

b. Documents que defineixen l'estudi de gestió de residus

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, sobre "OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ", l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolicions tindrà que formar part del Projecte d'Execució d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures per gestionar els residus i procediments per tal de reduir-los reutilitzar-los o gestionar-los dintre o fora de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:

Memòria: descriptiva de la identificació dels residus que es vagin a generar en l'obra, la seva avaluació i codificació d'acord a la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; les operacions de reutilització, valoració o eliminació al que seran sotmesos els residus generats en obra.

Plec: les prescripcions, normes legals i reglamentaries aplicables, del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en relació amb els aplecs, manipulació, separació i, si és el cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra.

Plànols: on es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició de les zones proposades per a la classificació prèvia en obra dels residus de construcció i demolició.

Amidaments: de totes les unitats o elements de gestió dels residus a l'obra que hagin estat definits o projectats.

Pressupost: quantificació i valoració de cada activitat, i del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus.

c. Definicions i competències dels agents del procés constructiu

D'acord amb l'article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s'estableix la definició de les parts que, als efectes d'aquest real decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant-se als seus continguts:

1. Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres.
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió.
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica per tal de adaptar les activitats de les obres, mètodes de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.
4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació amb instruccions col·lectives als treballadors respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors ambientals al treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i demolició.

d. Productor de residus de la construcció i demolició (Promotor)

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor:

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició.
- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d'una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
- El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició.

Obligacions i competències del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i demolició.

Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor deura:

1. Incloure en el projecte constructiu de l'obra un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició, si es el cas, amb el contingut següent, previst a l'article 4 del RD 105/2008 :

- L'estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de construcció que es generaran en l'obra, codificats d'acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer.
- Les mesures de control de la producció de residus en l'obra objecte del projecte.
- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que es generin en l'obra.
- Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor dels residus (contractista).
- Plànols, si es el cas, de les instal·lacions previstes per l'aplec, manipulació, separació dels residus dintre de l'obra.
- Les prescripcions que son d'aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el cas, dels residus de construcció generats dintre de l'obra.
- Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.

2. Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts en la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació de eliminació pel seu tractament d'un gestor de residus autoritzat, d'acord als criteris establerts en aquest R.D.

e. Posseïdor de residus de la construcció i demolició (Constructor)

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Constructor:

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.

Obligacions del posseïdor en matèria de gestió de residus de la construcció i demolició

1. El Contractista deurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de residus de construcció i demolició que es vagin a generar en l'obra, amb el contingut previst a l'article 4.1 i l'article 5 del RD 105/2008. Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de Gestió de residus del projecte i deurà ser aprovat pel Director de l'Obra i acceptat pel Promotor.
2. Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra.
3. En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els gestioni per sí mateix, restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb l'aportació de la documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l'article 5.3 del RD 105/2008.

f. Coordinador de seguretat i salut en l'obra

El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució.

Competències del coordinador de seguretat i salut d'obra en matèria de seguretat i salut en la gestió de residus

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Dintre de les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, derivades de l'activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995):

- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament, referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió.
- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i demolicions, per garantir que els Contractistes, i, si n'hi ha del Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, a on es tingui previst les separacions de les fraccions dels residus en la pròpia obra, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials).
- La recollida dels materials perillosos utilitzats.
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipòsit dels residus i deixalles.

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la fase de producció i gestió dels residus.

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i zones de classificació i separació dels residus les persones autoritzades.

2.2. Director d'obra

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Director d'Obra: El tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d'Obra, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència

constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.

Competències del director d'obra en matèria de gestió de residus

1. Subscriure l'Acta de Replanteig o començament de l'obra, confrontant prèviament l'existència prèvia de l'Acta d'Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista.

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus que desenvolupi l'Estudi de Gestió de Residus del Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l'aprovació del Director de les obres.

3. Verificar l'influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i moviment de terres, d'acord amb el Projecte i l'Estudi de Gestió de Residus.

4. Disposar de la documentació, a exigir al Contractista, que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació de valorització o de eliminació per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d'obra.

5. Certificar el final d'obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de residus que siguin preceptius.

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb la documentació i certificats que foren perceptius.

2.3. Normativa legal d'aplicació

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus, obligatòria o no, que pugui ésser d'aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s'adjunta una relació de normativa aplicable.

El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

ESTATAL:

- **Ley 22/2011**, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- **Real Decreto 717/2010**, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

- **Real Decreto 367/2010**, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.

- **Real Decreto 1304/2009**, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

- **Real Decreto 105/2008**, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- **Real Decreto 679/2006**, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
- **Real Decreto 1481/2001**, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- **Real Decreto 952/1997**, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.
- **Real Decreto 108/1991**, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
- **Real Decreto 833/1988**, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
- **Orden MAM/304/2002**, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

AUTONÒMICA:

- **Llei 9/2011**, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
- **Llei 7/2011**, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
- **Decret Legislatiu 1/2009**, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
- **Llei 8/2008**, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
- **Decret 89/2010**, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
- **Decret 88/2010**, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- **Decret 69/2009**, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats.
- **Decret 219/2001**, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- **Decret 93/1999**, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus.
- **Decret 92/1999**, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
- **Decret 115/1994**, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya.

Tots aquells continguts que facin referència a la producció i gestió de residus:

- Les contingudes al Reglament General de Contractació de l'Estat, Normes Tecnològiques de l'Edificació publicades pel "Ministerio de la Vivienda" i posteriorment pel "Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo".
- La normativa legislativa vigent de la Generalitat de Catalunya d'obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis públics de Gestió de residus, totes elles al moment de l'oferta.

2.4. Operacions de gestió de residus

Per una correcta gestió dels residus, es durà a terme una separació d'aquests en el moment de la seva generació. En aquest cas, únicament es preveu la generació de runa procedent dels enderrocs d'elements lineals i de la demolició dels paviments asfàltics, ceràmics, o de formigó i les terres i pedres procedents de l'excavació.

Tots aquests materials hauran de dipositar-se en una zona d'aplec específica per cada tipus, per poder ser reutilitzats posteriorment. Es diferenciarà doncs:

Terres i pedres: les terres i pedres excavades seran aplegades en un lloc específic per la seva posterior reutilització en la mateixa obra com a rebliment, evitant la seva contaminació amb altres residus. Part d'aquestes terres també seran utilitzades en la fabricació d'àrid reciclat. Les terres sobrants seran portades a dipòsit autoritzat.

Runa: la runa procedent de la demolició serà, en part, acopiada i traslladada a la matxucadora, per a la seva conversió en àrids de granulometria reduïda. Aquest material, juntament amb les terres excavades, serà utilitzat en reblerts puntuals i capes de subbase del paviments.

S'habilitarà un Punt Verd per la col·locació dels contenidors que faran possible la separació dels residus no especials i/o inerts i els Residus especials

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, segons la separació que s'hagi previst. Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.

2.5. Condicions econòmiques

a. Criteris d'aplicació

L' Art. 4.a), punt 7º del R.D. 105 / 2008, de 1 de febrer, senyala que s'ha d'incloure a l'Estudi de Gestió una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició, haurà de quantificar el conjunt de "despeses" previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb referència al Quadre de Preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d'elements o operacions de difícil previsió.

Els amidaments i valoració recollides en el pressupost de l'Estudi de Gestió de Residus són estimatius i podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Gestió de Residus, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució dels controls i criteris de reutilització dels residus continguts en l'Estudi de Gestió de Residus. A aquests efectes, el pressupost del Pla de Gestió de Residus. haurà d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix.

b. Definició i condicions de les partides d'obra

DEFINICIÓ DE LES ACTIVITATS CONSIDERADES EN L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.

_CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS

Operacions de càrrega i transport o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, materials d'excavació i residus de la construcció i d'operacions de tria dels materials sobrants, runes i de rebuig que es generen en una obra o enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats i el que determini el gestor corresponent a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. Durant el

transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT DE RESIDUS A L'OBRA

Transport de terres i material d'excavació o de residus de la construcció entre dos punts de la mateixa obra i lloc d'ús o entre dues obres.

Les àrees d'abocada i d'acopi seran les definides per la Direcció d'Obra. L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de cada capa indicats.

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

Aquesta partida no està prevista com a una més de la gestió de residus, sinó que està inclosa en cada partida d'obra d'excavació, terres vegetals, rases..., dins del Pressupost d'Execució Material del Projecte.

SEPARACIÓ DE RESIDUS ESPECIALS

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. El temps màxim d'emmagatzematge és de 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. Els contenidors han d'estar tapats i protegits de la pluja i de la radiació solar excessiva.

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.

Tots els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

Cal senyalitzar convenientment els diferents residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.

TRANSPORT A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A DIPÒSIT CONTROLAT O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA.

S'han de transportar a planta de reciclatge, a dipòsit controlat autoritzat o a centre de recollida i transferència, tots els materials procedents de l'excavació i la demolició que la Direcció d'Obra no accepti com a útil o que siguin sobrants.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats i el que determini el gestor corresponent a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

El transportista ha d'entregar un certificat o full de seguiment per cada servei, on indiqui el lloc de gestió, la classificació del centre on s'ha dipositat el residu i la quantitat de material de cada tipus que s'ha entregat.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge

d'aquell tipus de residu. El Contractista organitzarà i modificarà el nombre de vegades que sigui necessari, les condicions de l'obra per garantir aquesta classificació.

UNITATS I CRITERIS D'AMIDAMENTS

- *Subministrament de contenidor metàl·lic de 5m3*

Ut. de contenidor metàl·lic de 5m3 de capacitat subministrat i recollit amb residus inerts o no especials.

- *Transport de residus*

M³ de volum amidat de residus de la construcció inerts i no especials segons les partides d'obra corresponents, incrementat amb un coeficient d'esponjament d'un 20% en el cas de les terres i un 30% en el cas de la runa.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

La partida inclou la càrrega amb mitjans mecànics i el transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb un camió per a transport de 7t, i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15km.

- *Deposició de residus de terra i runa inerts*

M³ de residu de terra inert, procedent d'excavació, i de runa neta procedent de la construcció i demolició, dipositat a dipòsit autoritzat o a centre de recollida més pròxim a l'obra.

Les runes presentaran un màxim d'un 10% de productes banals.

La unitat d'obra inclou tots els cànon, taxes i despeses per a la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

- *Subministrament bidó 200l i cubetó per retenció de líquids, per a residus especials*

Ut. de material subministrat per a l'emmagatzematge de residus especials. La partida inclou el subministrament d'un bidó de 200l de capacitat i un cubetó per a la retenció de líquids, per a la recollida de residus especials.

- *Transport de residus especials, amb bidó de 200l, a centre autoritzat*

Ut. de bidó de 200l de residus especials transportat a centre de recollida i transferència o a planta autoritzada per al seu tractament.

- *Deposició de residus especials barrejats*

kg. de residu especial barrejat, procedent de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) dipositat a centre de selecció i transferència o a planta autoritzada per al seu tractament.

La unitat d'obra inclou tots els cànon, taxes i despeses per a la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS.

Pressupost de Gestió de Residus està inclòs com una Partida del Pressupost Execució Material del Projecte, dintre d'un capítol independent, i s'abonarà amb certificacions mensuals, d'acord amb les partides, amidaments i Quadre de Preus contemplades en el pressupost del Pla de Gestió de Residus que presenti el Contractista, que sigui aprovat pel Director de l'Obra i acceptat pel promotor.

En qualsevol cas, el pressupost de gestió de residus s'abonarà d'acord amb el que indiqui el corresponent contracte d'obra.

F. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Abans del començament de l'obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l'Estudi de Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions previstes a la Normativa d'aplicació.

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d'operacions de gestió que s'hagi determinat a l'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

Cal que el Pla adjunti els documents d'acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d'ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa.

5. MARC LEGISLATIU

A la web de l'agència de Residus (www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa relativa als residus i els pictogrames amb els quals s'hauran d'identificar els contenidors.

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc.
- Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
- Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.)
- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.
- Reial Decret 833/1988, pel que s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.
- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.
- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006
- Ley 10/98, de 21 de abril, de residus.

Manresa, juny del 2022

Lluc Bernades i Alfaro
enginyer tècnic d'obres públiques

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	GESTIÓ RESIDUS			
Capítol	01	Enderrocs			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F1320030	M3	Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 1)	4,95	356,889	1.766,60
2 W0010010	M3	Canon per runes netes (P - 8)	5,75	356,889	2.052,11
TOTAL	Capítol	01.01			3.818,71
Obra	01	GESTIÓ RESIDUS			
Capítol	02	Moviment de terres			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F1320030	M3	Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 1)	4,95	624,984	3.093,67
2 W0010040	M3	Canon per terres i fins a un 20% de roca (P - 9)	3,90	624,984	2.437,44
TOTAL	Capítol	01.02			5.531,11
Obra	01	GESTIÓ RESIDUS			
Capítol	03	Gestió residus			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P2RA-EU1S	kg	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 4)	0,25	508,400	127,10
2 P2RA-EU1V	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 5)	0,00	40,672	0,00
3 P2RA-EU1X	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 6)	0,00	5,084	0,00
4 P2R2-EU6T	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	15,98	30,504	487,45
5 P2RA-EU23	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 7)	12,35	25,420	313,94
6 P2R5-DT1H	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 3)	3,45	101,680	350,80
TOTAL	Capítol	01.03			1.279,29

J U S T I F I C A C I Ó D E P R E U S

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	22,51 €
A0121000	H	Oficial 1a	25,36 €
A0122000	H	Oficial 1a paleta	25,36 €
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	27,17 €
A0127000	H	Oficial 1a col.locador	25,36 €
A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	25,36 €
A0137000	H	Ajudant col.locador	22,51 €
A0140000	H	Manobre	21,17 €
A0150000	H	Manobre especialista	21,17 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,21 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ABVE101	H	Camió cistella fins 12 m d'alçada.	90,00 €
C1101200	H	Compressor amb dos martells pneumàtics	16,58 €
C1105A00	H	Retroexcavadora amb martell trencador	68,31 €
C1311120	H	Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana	56,03 €
C1311220	H	Pala carregadora sobre erugues, de mida petita	78,44 €
C1315010	H	Retroexcavadora petita	42,27 €
C1315020	H	Retroexcavadora mitjana	60,38 €
C1331100	H	Motoanivelladora, de mida petita	49,78 €
C1335080	H	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	42,35 €
C13350A0	H	Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t	49,65 €
C13350C0	H	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	55,58 €
C133A030	H	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	10,00 €
C133A0K0	H	Picó vibrant amb placa de 60 cm	7,10 €
C1501700	H	Camió per a transport de 7 t	32,30 €
C1501800	H	Camió per a transport de 12 t	41,00 €
C1501900	H	Camió per a transport de 20 t	55,00 €
C1502E00	H	Camió cisterna de 8 m3	42,60 €
C1503000	h	Camió grua.	56,00 €
C1505120	H	Dúmpер d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	25,29 €
C1705600	H	Formigonera de 165 l	1,77 €
C1705700	H	Formigonera de 250 l	2,87 €
C1709B00	H	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	44,76 €
C170D0A0	H	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	49,24 €
C170H000	H	Màquina tallajunts	10,61 €
C1RA2900	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	20,32 €
C2001000	H	Martell trencador manual	2,79 €
C2005000	H	Regle vibratori	3,84 €
C200S030	H	màquina perforadora fins a D350mm	70,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C2005002P	H	Equip de bombeig,	155,72 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ACCO203	ML	Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secció.	9,19 €
ACCO401	ml	Conductor elèctric per muntant de designació RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 de secció.	2,40 €
ACCO501	ML	SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU DE 1X35 MM2 PER TERRES.	11,30 €
ACCO502	ML	SUBMINISTRAMENT CONDUCTOR V-750 GROC-VERD DE COURE 1X35 MM2 PER TERRES.	4,72 €
ACCONDIM	u	Element per a control de lluminària.	50,00 €
ACLEDFLO	u	Projector led de 241 W de potència i 3000K de temperatura de color model Clearfood led BVP650 de Philips o equivalent.	949,45 €
ACLEDVMA	u	Lluminària LED de 53 W i 3000 K de temperatura de color model VMAX LED Carandini o equivalent amb driver regulable i element de control.	348,25 €
ACLEDWAY	u	Lluminària Led de 131 W de potència, i 3000 K de temperatura de color (llum blanca càlida). Model ClearWay Led BGP303 Philips o equivalent.	505,75 €
ACLEDWOW	U	Lluminària Led de 127,7 W (130 W) de potència, i 3000 K de temperatura de color (llum blanca càlida). Model WOW Led IGUZZINI 3.BP11.715.0	824,40 €
ACPM102	u	Caixa portafusibles Sertsem model CF-100-C.	17,10 €
ACPM201	u	Fusible de 6 A.	1,00 €
ACPM401	u	Subministrant de placa de terres galvanitzada de 500X500X2 mm.	35,00 €
ACPMCONV	U	SUBMINISTRAMENT DE PLACA PRESA TERRES GALVANITZADA DE 500X500X2 MM.	4,33 €
ACPPNODE	u	Node de control OLC7030 de Philips per a telegestió per control punt a punt inclosa caixa estanca i muntat i connectat dins de columna.	242,50 €
ACSU312M	U	Columna model CMR de 12 m d'alçada d'acer galvanitzat.	624,70 €
ACSU3028M	u	Columna model CMR de 8 m d'alçada.	416,47 €
ADCA101	m	ML.CANALITZACIÓ EN TERRA FINS 40X60 I REPOSICIÓ.	24,87 €
ADCA103	ML	ML.CANALITZACIÓ EN CALÇADA FINS 40X60 I REPOSICIÓ D'ASFALT I UN TUB DE 90 MM.	100,39 €
ADCA104	m	CANALITZACIÓ EN VORERA DE 30X40CM INCLOENT OBERTURA RASA, REPLÈ I PICONAT INCLOS SORRA I 2TUB COAR. DE 90 MM DIÀM. DOBLE CAPA	40,72 €
ADCA1034	U	ML.CANALITZACIÓ EN CALÇADA FINS 40X70 cm I REPOSICIÓ D'ASFALT I QUATRE TUBS DE 110 MM.	100,39 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 5

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ADF01ES	u	CIMENTACIÓ I ANCLATGE ESPECIAL METÀL·LIC LATERAL EN MUR	325,60 €
ADFO102	ADFO	FONAMENT DE FORMIGÓ DE 80X80X80 CM, AMB PERNS D'ANCORATGE.	162,80 €
ADFO104	u	FONAMENT DE 100x100x120 CM PER A COLUMNA O BÀCUL FUL D'ENTRE 10 m i 12 m D'ALÇADA AMB DIMENSIONS EXCAVACIÓ 120X120X130 cm	231,43 €
ADF02103	u	FONAMENT DE FORMIGÓ DE 80X80X80 CM, AMB PERNS D'ANCORATGE10	181,33 €
ADPE101	U	PERICÓ DE REGISTRE DE 30X30X60 CM, SENSE MARC NI TAPA.	95,00 €
ADPE102	u	PERICÓ DE REGISTRE DE 40X40X60 CM, SENSE MARC NI TAPA.	105,00 €
ADPE201	U	SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE 30X30 CM STANDAR.	17,40 €
ADPE202	u	SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE 40X40 CM STANDAR.	18,85 €
AGLED30W	u	Lluminària Led de 30 W i 3000 K de temperatura de color model Agil Led o equivalent amb driver regulable.	312,00 €
AGLED60W	u	Lluminària Led de 60 W i 3000 K de temperatura de color model Agil Led o equivalent amb driver regulable.	324,00 €
B0111000	M3	Aigua	0,97 €
B0300400	M3	Tot-ú reciclat rentat	11,95 €
B0300403	M3	Sorra 0,5 reciclada de formigó	10,58 €
B0311010	T	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	16,36 €
B0312020	T	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	18,40 €
B0312500	T	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	18,00 €
B0331020	T	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	5,87 €
B0331Q10	T	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	14,12 €
B0372000	M3	Tot-u artificial	19,50 €
B03D1000	M3	Terra seleccionada	9,43 €
B0512401	T	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	100,00 €
B0514301	T	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs	67,20 €
B0532310	Kg	Calç aèria CL 90 per a construcció	0,09 €
B05B1001	kg	Ciment ràpid CNR4 UNE 80309, en sacs	0,07 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 6

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0606220	M3	Formigó H-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm.	68,85 €
B060U200	M3	Formigó H-15,de consistència seca,plàstica o tova i grandària màxima del granulat de 20 mm.	67,15 €
B0641050	M3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	85,00 €
B0641052	M3	Formigó HM-20/B/20/I,>=200Kg/cm3 ciment.	68,85 €
B0641070	M3	Formigó HM-20/P/12/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	75,00 €
B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	69,85 €
B0641090	M3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	68,85 €
B0641180	M3	Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa	82,93 €
B0660020	M3	Formigó sec en sacs HS-25.	176,00 €
B0D21030	M	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,43 €
B0DF7GOA	U	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,00 €
B0DF8HOA	U	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos	1,43 €
B0F1D2A1	U	Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir	0,20 €
B7B0020	m2	Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 200 a 250 g/m2	1,35 €
B7B0030	m2	Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 300 a 350 g/m2	1,96 €
B7C26100	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 0.3 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,92 €
B98060	U	Sac de Morter M-15 (15N/mm2).	1,60 €
B96ICA0189	M	Peça vorada model vorada rigola 20x20x100 cm model TJ-20P de Breinco o Equivalent amb acabat superior color metal.	22,50 €
B97JUL0020	u	Peça de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	2,85 €
B98ICA0250	M	Peça central de gual tipus Barcelona de dimensions 60x40x30.	45,65 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 7

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9A0010	KG	Sika Top 121	1,90 €
B9A0040	U	sac de Morter M-80	1,02 €
B9B10400	M2	Peça de pedra natural de granet color gris deixat de serra i flamejat 60x40x7 cm	95,00 €
B9B11370	U	llambordi granític rústic 12x5x10 cm amb una cara tallada amb disc,una cara flamejada i 4 rústiques a tall de cisalla	0,52 €
B9B11380	U	llambordi granític rústic 5x5x10 cm amb una cara tallada amb disc,una cara flamejada i 4 rústiques a tall de cisalla	0,33 €
B9B20410	M2	Peça de granet de 30x9x7 de color gris.	52,36 €
B9F10020	M2	Peça de formigó tipus Vulcano gris de 20x40x8 cm	23,50 €
B9F10021	M2	Peça de formigó tipus Vulcano gris de 20x60x8 cm	35,25 €
B9F10022	M2	Peça de formigó tipus Terana Six gris/metal de 20x10x8 cm	21,70 €
B9F10023	M2	Peça de formigó tipus Vulcano gris/metal de 30x10x8 cm	23,50 €
B9GZ0412	Kg	colorant per a morter	7,48 €
B9H11131	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	70,13 €
BACU810	u	Bàcul troncocònic d'acer galvanitzat model Gran Via de 8 a 10 m d'alçada i 4 m de sortint.	704,00 €
BACUL11	U	Bàcul troncocònic d'acer galvanitzat model Gran Via de d'11 m d'alçada i 4 m de sortint.	890,00 €
BACU7X15	u	Bàcul troncocònic d'acer galvanitzat model Gran Via de 7 m d'alçada i 1,5 m de sortint.	514,00 €
BBM10160	u	placa rectangular d'alumini 90x60 cm, làmina reflect. nivell 2, tipus S-28 Manresa	215,00 €
BBMZ0010	M	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	12,50 €
BD5Z0100	U	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa ductil de 750x300x41 mm de dimensions exteriors tipus ONDA de Fundició Dúctil Benito.	60,52 €
BD5Z0130	U	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa ductil de 40x40 cm exterior tipus Manresa casc antic (benito) o similar.veure detall en plànols.	57,04 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 8

MATERIALS			
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD5Z6K50	M	sistema de drenatge compost de 1 ML de Canal de formigó polímer tipus ULMA o equivalent, modelo SELF200,amplada exterior 204mm, interior 150mm, altura externa 140mm i amb secció hidràulica 180cm², per a recollida d'aigües pluvials, i reixa de Fundició Dúctil Nevada, modelo FXN150UCCM de longitud 0,50m, amb clase de carga C-250, segons la NORMA EN-1433.	49,80 €
BD76-2AA8	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	23,07 €
BD76-2AAD	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	36,11 €
BD790000	M	Tub de Polietilè d'Alta Densitat, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 200mm i diàmetre interior 176.	7,50 €
BD790010	M	Tub de Polietilè d'Alta Densitat, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 250mm i diàmetre interior 216.	13,00 €
BD790020	M	Tub de Polietilè d'Alta Densitat, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 315mm i diàmetre interior 271.	19,90 €
BD790040	M	Tub PE doble de 500 mm de diàmetre exterior.	43,26 €
BD790080	U	KITJunta d'unió entre tubs de PEAD per clauaguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm	38,45 €
BDDZU151	U	Subministre de bastiment + tapa per pou de registre model GEO o equivalent de NORINCO. El diàmetre de la mateixa es de 60 cm, es tracta d'una tapa D-400.	140,00 €
BDKZ3150	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	38,00 €
BDKZ3170	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes	76,00 €
BDKZ3203	U	Colze PVC 200	35,00 €
BDPE0030	M	Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diàmetre ext 125mm.	3,90 €
BDPE0040	M	Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diàmetre ext 160mm.	5,35 €
BE0010	M3	Canon per a runa neta.	5,75 €
BE0060	M3	Canon per terres	3,25 €
BG2319390	m	Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x16 mm2 de secció.	21,61 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG319380	m	Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x10 mm2 de secció.	8,40 €
BHM22400	u	Braç mural, de forma parabòlica de tub d'acer galvanitzat de llargària 0,5 m	37,89 €
BHM22401	u	Braç mural de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m.	75,78 €
BHWM3000	u	Part proporcional d'accessoris per a bàculs	38,94 €
BJ60029	M	Passamà acer galvanitzat 200x10 mm.	30,00 €
BJ640050	M	Doble L de 250 mm d'alçada i 8 mm de gruix.	85,00 €
BQ223250	U	Paperera per a penjar Barri Vell tipus Reus, formada per platines verticals d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals	99,56 €
BQ223310	U	Paperera tipus Semicircular.Cubeta abatible d'acer amb forats de Ø5 mm zincat electrolític per immersió amb una posterior capa d'imprimació i pintura en polièster aj forn. Color gris RAL 7011. Cubeta recolzada en estructura de tub de Ø40 mm camb base d'anciatge i plelines rectangulars amb dos forats de Ø12 mm per a la seva fixació al sòl. Anciatge recomandat: Mijançaant quatre perns d'expansió de M8.	86,00 €
BQ300804	U	Pilona fixa d'acer inoxidable de 500 mm d'alçada vista i diàmetre 220 mm de la casa blue city, ADO o equivalent.	360,00 €
BQ300805	U	Pilona modelo Vía Julia, fundición gris, con acabado en oxirón negro forja, con medidas Ø290x640 mm de altura.	133,00 €
BQ300812	U	Pilona extraible inoxidable de 500 mm d'alçada vista i diàmetre 220 mm de la casa blue city, ADO o equivalent. Inclou base per a la recol·locació i clau.	1.050,00 €
BQ300955	U	Pilona de bloc de granet gris massissat tot amb les cares flamejades.Les seves dimensions seran de 700 mm d'alt amb una base visible de 300 mm x 400 mm.Les seves dimensions d'empotrament son 250 mm d'alçada i una secció d'empotrament de 300 mmx320 mm.	240,00 €
BW0082	ML	Canaleta prefabricada tipus F150K00R.	32,00 €
EGPUAPAX	u	Analitzador de xarxes per al control per línia de les Iluminàries. Sistema PLC.	297,50 €
EGPUAPCO	u	Controlador per al control per línia de les Iluminàries. Sistema PLC.	1.779,00 €
EGPUAPMO	u	Modem i antena per al control per línia de les Iluminàries. Sistema PLC.	166,60 €
EGPUAPSO	u	Software per al control per línia (sistema PLC) de les Iluminàries que inclou la llicència software de visualització via web i les seves actualitzacions, recepció d'avisos via e-mail i emmagatzematge de les dades fins a un any com a mínim fins a 10 QC.	702,10 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
GG3RZ5X4	m	Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x4 mm2 de secció.	6,94 €
GG3RZ5X6	m	Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x6 mm2 de secció.	10,19 €
MLED150W	U	Lluminària Led de 150 W i 3000 K de temperatura de color model Mullan XL Led o equivalent amb driver regulable i programable i equip de control punt a punt per a radiofreqüència amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament inclòs antena, per a funcionament amb el sistema punt a punt del quadre elèctric o dels punts de llum d la zona.	546,80 €
NCRYS24W	U	Lluminària led de 24 W de potència i 3000K de temperatura de color model Norfeus NFSCRYs o equivalent amb driver regulable i programable i sistema de control punt a punt per radiofreqüència inclòs antena.	425,00 €
PALFU08M	u	Pal fusta de 8 m d'alçada salinitzat.	123,08 €
PALFU10M	u	Pal de Fusta de 10 m d'alçada.	168,96 €
PROTECOL	u	Pintura anti orins protecció base columna.	22,00 €
PUNTEDOB	u	Puntera doble per a dues Iluminàries.	35,00 €
QLED153W	u	Lluminària Led de 130 W i 3000 K de temperatura de color model Quid Led o equivalent amb driver regulable.	646,80 €
STOWN20W	u	Lluminària led de 20 W de potència i 3000K de temperatura de color model Salvi TOWN Led (de 427 mm de longitud) amb driver regulable i braç a façana (de 836 mm longitud) de color G1 (gris fosc tant la llumària com el braç). Longitud total (braç+lluminària) de 1263 mm.	682,90 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 11

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D060M022	M3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R i granulats de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	Rend.: 1,000		68,04 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0150000	H	Manobre especialista	0,900 /R x	21,17000 =	19,05300	
				Subtotal...	19,05300	19,05300
Maquinària: C1705700	H	Formigonera de 250 l	0,450 /R x	2,87000 =	1,29150	
				Subtotal...	1,29150	1,29150
Materials: B0111000	M3	Aigua	0,180 x	0,97000 =	0,17460	
B0311010	T	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	16,36000 =	10,63400	
B0331Q10	T	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	14,12000 =	21,88600	
B0512401	T	Ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,150 x	100,00000 =	15,00000	
				Subtotal...	47,69460	47,69460
				COST DIRECTE	68,03910	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	68,03910	
D0701641	M3	Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 500 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		86,29 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0150000	H	Manobre especialista	1,000 /R x	21,17000 =	21,17000	
				Subtotal...	21,17000	21,17000
Maquinària: C1705600	H	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	1,77000 =	1,23900	
				Subtotal...	1,23900	1,23900
Materials: B0111000	M3	Aigua	0,200 x	0,97000 =	0,19400	
B0312020	T	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,630 x	18,40000 =	29,99200	
B0514301	T	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs	0,500 x	67,20000 =	33,60000	
				Subtotal...	63,78600	63,78600
				COST DIRECTE	86,19500	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	86,19500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 12

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D0701821	M3	Morter de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		88,57 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0150000	H	Manobre especialista	1,000 /R x	21,17000 =	21,17000	
				Subtotal...	21,17000	21,17000
Maquinària: C1705600	H	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	1,77000 =	1,23900	
				Subtotal...	1,23900	1,23900
Materials: B0111000	M3	Aigua	0,200 x	0,97000 =	0,19400	
B0312020	T	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,520 x	18,40000 =	27,96800	
B0512401	T	Ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	100,00000 =	38,00000	
				Subtotal...	66,16200	66,16200
				COST DIRECTE	88,57100	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	88,57100	
D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		197,86 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0150000	H	Manobre especialista	1,050 /R x	21,17000 =	22,22850	
				Subtotal...	22,22850	22,22850
Maquinària: C1705600	H	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	1,77000 =	1,28325	
				Subtotal...	1,28325	1,28325
Materials: B0111000	M3	Aigua	0,200 x	0,97000 =	0,19400	
B0312020	T	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,530 x	18,40000 =	28,15200	
B0512401	T	Ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	100,00000 =	20,00000	
B0532310	Kg	Calç aèria CL 90 per a construcció	400,000 x	0,09000 =	36,00000	
				Subtotal...	84,34600	84,34600
				COST DIRECTE	107,85775	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	107,85775	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 13

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.: 1,000		PREU	
D070A8B2	m3	Morter ensacat tipus M-10	Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0150000	H	Manobre especialista	1,050 /R x	21,17000 =	22,22850	
			Subtotal...		22,22850	22,22850
Maquinària:						
C1705600	H	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	1,77000 =	1,28325	
			Subtotal...		1,28325	1,28325
Materials:						
B0111000	M3	Aigua	0,200 x	0,97000 =	0,19400	
B0312020	T	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,380 x	18,40000 =	25,39200	
B0512401	T	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	100,00000 =	38,00000	
B0532310	Kg	Calç aèria CL 90 per a construcció	190,000 x	0,09000 =	17,10000	
			Subtotal...		80,68600	80,68600
COST DIRECTE					104,19775	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					104,19775	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.: 1,000		PREU
A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.				22,86 €
A013H000	h	Operari ajudant electricista.				19,61 €
CATAPLAC	u	Forat en paviment per a la instal·lació de placa de terres i reposició de paviment en les preses de terra baixants de façana.				42,47 €
EG40ARMA	u	Xasis armari per a quadre elèctric d'enllumenat públic format per armari amb acabat d'acer inoxidable de dimensions aproximades 2000 mm de llarg, 1350 mm d'alçada i 400 mm de fondària muntat sobre peana de formigó que inclou espai per a caixa de seccionament , inclòs material de fixació i connexió.				3.379,30 €
EG40INTE	u	Aparamenta de maniobra i protecció per a sis sortides inclòs contactors, interruptors automàtics magnetotèrmics de corba B i interruptors automàtics diferencials rearmables de fins a 300 mA de sensibilitat, ICP, IGA, relloge astronòmic compatible amb sistema de control i caixa de seccionament de 400 A.				5.586,51 €
EN001	U	Lluminària led de 25 W de potència i 3000 K de temperatura de color model TOWN de Salvi o equivalent. Color Gris Plata (G2) amb driver regulable per funcionar amb regulador de flux en capçalera (baixada al 70% quan tensió fase-neutre baixi de 230 V a 200 V) . Instal·lada a 5 m d'alçada. Inclou braç de 1050 mm				517,58 €
EN002	U	Braç façana d'1 m de longitud per subjecció lluminària, instal·lat a 5 m d'alçada.				65,43 €
EN003	M	Conductor elèctric del tipus trenat de designació RZ 0,6/1 kV de 5x4 mm2 de secció.				6,43 €
EN004	M	Conductor elèctric per mutants de designació RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 de secció.				3,63 €
EN005	U	Caixa portafusibles CF-100C o equivalent.				24,23 €
EN006	U	Tub baixant a terres amb cable groc-verd 1x16 mm2 i Placa de terres				100,00 €
EN007	PA	Material fixació i connexió (tacs metàl·lics expansió llargs, tacs i brides, etc...). Partida alçada.				300,00 €
EN008	U	Partida unitària que contempla tots els treballs necessaris per a la instal·lació: camió Cistella i dos operaris (electricista més ajudant). Inclòs retirar quatre lluminàries i braços existents i porar al magatzem de manteniment				1.056,03 €
EN009	U	Memòria Tècnica de Disseny (MTD) legalització.				761,90 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA				
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	EXPAFU10	u	Excavació i fixació pal fusta de 10 m d'alçada.	Rend.: 1,000 102,59 €
	F1110011	M2	Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic sobre llambordes o formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runes sobre camió	Rend.: 1,000 5,64 €
Mà d'obra:				Unitats Preu € Parcial Import
A012N000	H		Oficial 1a d'obra pública	0,010 /R x 25,36000 = 0,25360
A0150000	H		Manobre especialista	0,020 /R x 21,17000 = 0,42340
				Subtotal... 0,67700 0,67700
Maquinària:				
C1105A00	H		Retroexcavadora amb martell trencador	0,055 /R x 68,31000 = 3,75705
C1315020	H		Retroexcavadora mitjana	0,020 /R x 60,38000 = 1,20760
				Subtotal... 4,96465 4,96465
				COST DIRECTE 5,64165
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,64165
	F1110070	M2	Demolició de paviment de llambordes de pedra i 10 cm de gruix de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió	Rend.: 1,000 4,64 €
Mà d'obra:				Unitats Preu € Parcial Import
A012N000	H		Oficial 1a d'obra pública	0,030 /R x 25,36000 = 0,76080
A0140000	H		Manobre	0,030 /R x 21,17000 = 0,63510
				Subtotal... 1,39590 1,39590
Maquinària:				
C1101200	H		Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050 /R x 16,58000 = 0,82900
C1315020	H		Retroexcavadora mitjana	0,040 /R x 60,38000 = 2,41520
				Subtotal... 3,24420 3,24420
				COST DIRECTE 4,64010
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,64010
	F1130011	PA	enderroc i retirada de pilaona existent inclòs el transport dels elements a l'abocador o al magatzem de manteniment si la direcció d'obra considera que es pot aprofitar.	Rend.: 1,000 42,15 €
Mà d'obra:				Unitats Preu € Parcial Import
A0140000	H		Manobre	0,600 /R x 21,17000 = 12,70200
A0150000	H		Manobre especialista	0,600 /R x 21,17000 = 12,70200
				Subtotal... 25,40400 25,40400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 16

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Maquinària:						
	C1101200	H	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,500 /R x	16,58000 =	8,29000	
	C1315010	H	Retroexcavadora petita	0,200 /R x	42,27000 =	8,45400	
					Subtotal...	16,74400	16,74400
					COST DIRECTE		42,14800
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		42,14800
F1130012	PA		Retirada i recol·locació de banc de granit existent inclòs els trasllats dels elements finals des de la zona d'acopi.		Rend.: 1,000		192,72 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000	H		Manobre	3,000 /R x	21,17000 =	63,51000	
A0150000	H		Manobre especialista	2,000 /R x	21,17000 =	42,34000	
					Subtotal...	105,85000	105,85000
Maquinària:							
C1101200	H		Compressor amb dos martells pneumàtics	1,000 /R x	16,58000 =	16,58000	
C1315010	H		Retroexcavadora petita	1,500 /R x	42,27000 =	63,40500	
					Subtotal...	79,98500	79,98500
Materials:							
B0606220	M3		Formigó H-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm.	0,100 x	68,85000 =	6,88500	
					Subtotal...	6,88500	6,88500
					COST DIRECTE		192,72000
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		192,72000
F1630010	M		enderroc de servei existent d'aigua potable i càrrega sobre camió.		Rend.: 1,000		0,68 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000	H		Manobre	0,010 /R x	21,17000 =	0,21170	
A0150000	H		Manobre especialista	0,010 /R x	21,17000 =	0,21170	
					Subtotal...	0,42340	0,42340
Maquinària:							
C1315010	H		Retroexcavadora petita	0,006 /R x	42,27000 =	0,25362	
					Subtotal...	0,25362	0,25362
					COST DIRECTE		0,67702
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		
						0,67702
F2310020	M3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació		Rend.: 1,000		9,43 €
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial
B03D1000	M3	Terra seleccionada		1,000	x 9,43000 =	9,43000
				Subtotal...		9,43000
				COST DIRECTE		9,43000
				DESPESES INDIRECTES 0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,43000
F2360020	M3	Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material seleccionat, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM		Rend.: 1,000		4,74 €
Maquinària:				Unitats	Preu €	Parcial
C1311120	H	Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana		0,040 /R x	56,03000 =	2,24120
C13350C0	H	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t		0,045 /R x	55,58000 =	2,50110
				Subtotal...		4,74230
				COST DIRECTE		4,74230
				DESPESES INDIRECTES 0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,74230
F2710060	M3	Transport de terres(amb fins un 20% de roca) o runa des de l'obra fins a la zona d'acopi , carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb dúmper d'obra de 1,5 t.		Rend.: 1,000		3,03 €
Maquinària:				Unitats	Preu €	Parcial
C1505120	H	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic		0,120 /R x	25,29000 =	3,03480
				Subtotal...		3,03480
				COST DIRECTE		3,03480
				DESPESES INDIRECTES 0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,03480
F2R300J0	m3	Transport de terres(amb fins un 20% de roca)/runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor situat a la zona d'acopi.		Rend.: 1,000		11,18 €
Maquinària:				Unitats	Preu €	Parcial
C1RA2900	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials		0,550 /R x	20,32000 =	11,17600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...		11,17600	11,17600
				COST DIRECTE			11,17600
				DESPESES INDIRECTES		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,17600
F3310040		U	Caixa per a embornal sífonic de 40x40x40 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	Rend.: 1,000			112,98 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012N000	H		Oficial 1a d'obra pública	1,100	/R x 25,36000 =	27,89600	
A0140000	H		Manobre	1,100	/R x 21,17000 =	23,28700	
				Subtotal...		51,18300	51,18300
Materials:							
B0111000	M3		Aigua	0,003	x 0,97000 =	0,00291	
B0512401	T		Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,009	x 100,00000 =	0,90000	
B0641080	M3		Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,050	x 69,85000 =	3,49250	
B0F1D2A1	U		Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir	60,000	x 0,20000 =	12,00000	
B97JUL0020	u		Peça de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	1,000	x 2,85000 =	2,85000	
BDKZ3203	U		Colze PVC 200	1,000	x 35,00000 =	35,00000	
D070A4D1	M3		Morter mixt de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,070	x 107,85775 =	7,55004	
				Subtotal...		61,79545	61,79545
				COST DIRECTE			112,97845
				DESPESES INDIRECTES		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			112,97845
F3520030		M	Escamesa de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I.	Rend.: 1,000			51,19 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012N000	H		Oficial 1a d'obra pública	0,200	/R x 25,36000 =	5,07200	
A0140000	H		Manobre	0,200	/R x 21,17000 =	4,23400	
				Subtotal...		9,30600	9,30600
Maquinària:							
C1315010	H		Retroexcavadora petita	0,100	/R x 42,27000 =	4,22700	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					Subtotal...	4,22700	4,22700
	Materials:						
B0641080	M3		Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,240	x	69,85000 =	16,76400
BD790020	M		Tub de Polietilè d'Alta Densitat, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 315mm i diàmetre interior 271.	1,050	x	19,90000 =	20,89500
					Subtotal...	37,65900	37,65900
					COST DIRECTE		51,19200
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,19200
F3610030	M		Recobrimnt protector exterior per a clavegueres de polietilè fins a D 630 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	Rend.: 1,000			23,28 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012N000	H		Oficial 1a d'obra pública	0,110	/R x	25,36000 =	2,78960
A0140000	H		Manobre	0,110	/R x	21,17000 =	2,32870
					Subtotal...	5,11830	5,11830
	Materials:						
B0641080	M3		Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,260	x	69,85000 =	18,16100
					Subtotal...	18,16100	18,16100
					COST DIRECTE		23,27930
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		23,27930
F370100	M		Subministrament i col·locació de sistema de drenatge compostat de 1 ML de Canal de formigó polímer tipus ULMA o equivalent, modelo SELF200, amplada exterior 204mm, interior 150mm, altura externa 140mm i amb secció hidràulica 180cm², per a recollida d'aigües pluvials, i reixa de Fundició Dúctil Nervada, modelo FNX150UCCM de longitud 0,50m, amb clase de carga C-250, segons la NORMA EN-1433.	Rend.: 1,000			81,38 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0122000	H		Oficial 1a paleta	0,400	/R x	25,36000 =	10,14400
A0150000	H		Manobre especialista	0,400	/R x	21,17000 =	8,46800
					Subtotal...	18,61200	18,61200
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B0641080	M3		Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,150	x	69,85000 =	10,47750
BD5Z6K50	M		sistema de drenatge compostat de 1 ML de Canal de formigó polímer tipus ULMA o equivalent, modelo SELF200, amplada exterior 204mm, interior 150mm, altura externa 140mm i amb secció hidràulica 180cm², per a recollida d'aigües pluvials, i reixa de Fundició Dúctil Nervada, modelo FNX150UCCM de longitud 0,50m, amb clase de carga C-250, segons la NORMA EN-1433.	1,050	x	49,80000 =	52,29000
					Subtotal...	62,76750	62,76750
					COST DIRECTE		81,37950
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		81,37950
F390020	M		Solera per a clavegueres de fins a D 63 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	Rend.: 1,000			8,66 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012N000	H		Oficial 1a d'obra pública	0,081	/R x	25,36000 =	2,05416
A0140000	H		Manobre	0,081	/R x	21,17000 =	1,71477
					Subtotal...	3,76893	3,76893
	Materials:						
B0641080	M3		Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,070	x	69,85000 =	4,88950
					Subtotal...	4,88950	4,88950
					COST DIRECTE		8,65843
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,65843
F4310088	M		Subministre i col·locació de vorada de peces de formigó model TJ-20P de Breinco o equivalent , doble capa 20x20x100cm, série N, 350Kg/cm2,col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb argomoneria 165 l.	Rend.: 1,000			46,27 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012N000	H		Oficial 1a d'obra pública	0,228	/R x	25,36000 =	5,78208
A0140000	H		Manobre	0,456	/R x	21,17000 =	9,65352
					Subtotal...	15,43560	15,43560
	Materials:						
B0641080	M3		Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,102	x	69,85000 =	7,12470

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B96ICA0189	M	Peça vorada model vorada rigola 20x20x100 cm model TJ-20P de Breinco o Equivalent amb acabat superior color metal.	1,050	x	22,50000 =	23,62500
	D0701821	M3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,001	x	88,57100 =	0,08857
						Subtotal...	30,83827
							30,83827
						COST DIRECTE	46,27387
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	46,27387
	F4310089	M2	Subministre i col·locació de vorada de peces de formigó model TJ-20P de Breinco o equivalent , doble capa 20x20x100cm, sèrie N, 350Kg/cm2,col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i col·locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície.		Rend.: 1,000		134,99 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,228	/R x	25,36000 =	5,78208
	A0140000	H	Manobre	0,456	/R x	21,17000 =	9,65352
						Subtotal...	15,43560
							15,43560
	Materials:						
	B98060	U	Sac de Morter M-15 (15N/mm2).	2,000	x	1,60000 =	3,20000
	B96ICA0189	M	Peça vorada model vorada rigola 20x20x100 cm model TJ-20P de Breinco o Equivalent amb acabat superior color metal.	5,100	x	22,50000 =	114,75000
	B9A0010	KG	Sika Top 121	0,800	x	1,90000 =	1,52000
	D0701821	M3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,001	x	88,57100 =	0,08857
						Subtotal...	119,55857
							119,55857
						COST DIRECTE	134,99417
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	134,99417

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
F4510100	M		Peces centrals de gual de vehicles de formigó, doble capa, 40x60x10 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcarí, elaborat amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000			104,24 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A012N000	H		Oficial 1a d'obra pública	0,616	/R x	25,36000 =	15,62176
A0140000	H		Manobre	1,000	/R x	21,17000 =	21,17000
					Subtotal...		36,79176
Materials:							36,79176
B0641090	M3		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,244	x	68,85000 =	16,79940
B98ICA0250	M		Peça central de gual tipus Barcelona de dimensions 60x40x30.	1,100	x	45,65000 =	50,21500
D070A4D1	M3		Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,004	x	107,85775 =	0,43143
					Subtotal...		67,44583
					COST DIRECTE		104,23759
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		104,23759
F4F30052	U		Treballs auxiliars per a l'execució del paviment. Inclou protecció de les peces col·locades a l'hora d'executar l'asfalt, plàstics per no embrutar les peces, i tot el material necessari per a la correcta execució	Rend.: 1,000			422,82 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000	H		Oficial 1a	8,000	/R x	25,36000 =	202,88000
A0140000	H		Manobre	8,000	/R x	21,17000 =	169,36000
					Subtotal...		372,24000
Maquinària:							
C1505120	H		Dúmpder d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	2,000	/R x	25,29000 =	50,58000
					Subtotal...		50,58000
					COST DIRECTE		422,82000
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		422,82000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
F4L10035	M2		Paviment de peça de formigó de Breinco tipus Vulcano de color metal o similar de 20x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície. La partida incorpora els ajustos per nivellar els registres més petits de 30x30 cm, i la formació de juntes de 2 cm reomplertes amb SikaFlex .	Rend.: 1,000		45,40 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0127000	H		Oficial 1a col·locador	0,380 /R x	25,36000 =	9,63680	
A0150000	H		Manobre especialista	0,300 /R x	21,17000 =	6,35100	
				Subtotal...		15,98780	15,98780
Materials:							
B0111000	M3		Aigua	0,013 x	0,97000 =	0,01261	
B98060	U		Sac de Morter M-15 (15N/mm2).	2,000 x	1,60000 =	3,20000	
B9A0010	KG		Sika Top 121	0,800 x	1,90000 =	1,52000	
B9F10020	M2		Peça de formigó tipus Vulcano gris de 20x40x8 cm	1,050 x	23,50000 =	24,67500	
				Subtotal...		29,40761	29,40761
				COST DIRECTE		45,39541	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		45,39541	

F4L10036	M2		Paviment de peça de formigó de Breinco tipus Vulcano de color metal o similar de 20x60 cm i 8 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície.	Rend.: 1,000		57,73 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0127000	H		Oficial 1a col·locador	0,380 /R x	25,36000 =	9,63680	
A0150000	H		Manobre especialista	0,300 /R x	21,17000 =	6,35100	
				Subtotal...		15,98780	15,98780
Materials:							
B0111000	M3		Aigua	0,013 x	0,97000 =	0,01261	
B98060	U		Sac de Morter M-15 (15N/mm2).	2,000 x	1,60000 =	3,20000	
B9A0010	KG		Sika Top 121	0,800 x	1,90000 =	1,52000	
B9F10021	M2		Peça de formigó tipus Vulcano gris de 20x60x8 cm	1,050 x	35,25000 =	37,01250	
				Subtotal...		41,74511	41,74511

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
F4L10037	M2		Paviment de peça de formigó de Breinco tipus Terana Six de color metal o similar de 20x10 cm i 8 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície.	Rend.: 1,000		43,51 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0127000	H		Oficial 1a col·locador	0,380 /R x	25,36000 =	9,63680	
A0150000	H		Manobre especialista	0,300 /R x	21,17000 =	6,35100	
				Subtotal...		15,98780	15,98780
Materials:							
B0111000	M3		Aigua	0,013 x	0,97000 =	0,01261	
B98060	U		Sac de Morter M-15 (15N/mm2).	2,000 x	1,60000 =	3,20000	
B9A0010	KG		Sika Top 121	0,800 x	1,90000 =	1,52000	
B9F10022	M2		Peça de formigó tipus Terana Six gris/metal de 20x10x8 cm	1,050 x	21,70000 =	22,78500	
				Subtotal...		27,51761	27,51761
				COST DIRECTE		43,50541	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		43,50541	

F4L10038	M2		Paviment de peça de formigó de Breinco tipus Vulcano de color metal o similar de 30x10 cm i 8 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície.	Rend.: 1,000		45,40 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0127000	H		Oficial 1a col·locador	0,380 /R x	25,36000 =	9,63680	
A0150000	H		Manobre especialista	0,300 /R x	21,17000 =	6,35100	
				Subtotal...		15,98780	15,98780
Materials:							
B0111000	M3		Aigua	0,013 x	0,97000 =	0,01261	
B98060	U		Sac de Morter M-15 (15N/mm2).	2,000 x	1,60000 =	3,20000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B9A0010	KG		Sika Top 121	0,800	x	1,90000 =	1,52000
B9F10023	M2		Peça de formigó tipus Vulcano gris/metal de 30x10x8 cm	1,050	x	23,50000 =	24,67500
Subtotal...						29,40761	29,40761
COST DIRECTE							45,39541
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							45,39541
F5310011	U		Pericó i tapa per a vàlvula	Rend.: 1,000			67,87 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A012N000	H		Oficial 1a d'obra pública	1,200	/R x	25,36000 =	30,43200
A0140000	H		Manobre	1,200	/R x	21,17000 =	25,40400
Materials:						Subtotal...	55,83600
B0312500	T		Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,012	x	18,00000 =	0,21600
B0641080	M3		Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,132	x	69,85000 =	9,22020
B0DF7G0A	U		Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,000	x	1,00000 =	1,00000
B0F1D2A1	U		Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir	8,001	x	0,20000 =	1,60020
Subtotal...						12,03640	12,03640
COST DIRECTE							67,87240
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							67,87240
F6220110	U		Subministre i col·locació de paperera tipus Semicircular. Descripció: Cubeta abatible d'acer amb forats de Ø5 mm zincat electrolític per immersió amb una posterior capa d'imprimació i pintura en polièster al forn. Color gris RAL 7011. Cubeta recolzada en estructura de tub de Ø40 mm amb base d'anclatge i pletines rectangulars amb dos forats de Ø12 mm per a la seva fixació al sòl. Anclatge recomanat: Mitjançant quatre pern	Rend.: 1,000			100,81 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A012N000	H		Oficial 1a d'obra pública	0,250	/R x	25,36000 =	6,34000
A0140000	H		Manobre	0,400	/R x	21,17000 =	8,46800
Materials:						Subtotal...	14,80800
							14,80800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BQ223310	U		Paperera tipus Semicircular.Cubeta abatible d'acer amb forats de Ø5 mm zincat electrolític per immersió amb una posterior capa d'imprimació i pintura en polièster aj forn. Color gris RAL 7011. Cubeta recolzada en estructura de tub de Ø40 mm amb base d'anclatge i pletines rectangulars amb dos forats de Ø12 mm per a la seva fixació al sòl. Anclatge recomanat: Mitjançant quatre pern	1,000	x	86,00000 =	86,00000
Subtotal...						86,00000	86,00000
COST DIRECTE							100,80800
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							100,80800
F6710060	U		Pilona fixe tipus bloc massissat de granit gris amb les cares flamejades.	Rend.: 1,000			312,82 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0122000	H		Oficial 1a paleta	0,950	/R x	25,36000 =	24,09200
A0140000	H		Manobre	1,900	/R x	21,17000 =	40,22300
Materials:						Subtotal...	64,31500
B0641050	M3		Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,100	x	85,00000 =	8,50000
BQ300955	U		Pilona de bloc de granet gris massissat tot amb les cares flamejades.Les seves dimensions seran de 700 mm d'alt amb una base visible de 300 mm x 400 mm.Les seves dimensions d'empotrament son 250 mm d'alçada i una secció d'empotrament de 300 mmx320 mm.	1,000	x	240,00000 =	240,00000
Subtotal...						248,50000	248,50000
COST DIRECTE							312,81500
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							312,81500
F8210140	U		Placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 60X90 cm , per a senyals tipus S-28 , fixada mecànicament.	Rend.: 1,000			231,94 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0140000	H		Manobre	0,800	/R x	21,17000 =	16,93600
Materials:						Subtotal...	16,93600
BBM10160	u		placa rectangular d'alumini 90x60 cm, làmina reflect. nivell 2, tipus S-28 Manresa	1,000	x	215,00000 =	215,00000
Subtotal...						215,00000	215,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		231,93600	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		231,93600	
F8240010	M	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat	Rend.: 1,000		17,86 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,050 /R x	25,36000 =	1,26800		
A0140000	H	Manobre	0,100 /R x	21,17000 =	2,11700		
				Subtotal...	3,38500	3,38500	
Materials:							
BBMZ0010	M	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	1,000 x	12,50000 =	12,50000		
D060M022	M3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,029 x	68,03910 =	1,97313		
				Subtotal...	14,47313	14,47313	
				COST DIRECTE		17,85813	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		17,85813	
F9H11131	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclou la previsió de treball amb equip de petites dimensions per tal de no malmetre el paviment i part manual per trams de difícil accés de la maquinària.	Rend.: 1,000		96,63 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,350 /R x	25,36000 =	8,87600		
A0140000	H	Manobre	0,320 /R x	21,17000 =	6,77440		
				Subtotal...	15,65040	15,65040	
Maquinària:							
C13350C0	H	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,040 /R x	55,58000 =	2,22320		
C1505120	H	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,100 /R x	25,29000 =	2,52900		
C1709B00	H	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,040 /R x	44,76000 =	1,79040		
C170D0A0	H	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,040 /R x	49,24000 =	1,96960		
				Subtotal...	8,51220	8,51220	
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B9H11131	t		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	1,030 x	70,13000 =	72,23390	
				Subtotal...		72,23390	72,23390
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,23476
				COST DIRECTE			96,63126
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			96,63126
FG14FONA	u		Cimentació per a quadre d'enllumenat públic inclòs peana de dimensions aproximades 2000 mm de llarg per 400 mm de fondària.	Rend.: 1,000			300,00 €
FV0001	U		Treballs de reposició de la xarxa d'aigua Potable segons pressupost d'Aigües de Manresa nº00010729. L'obra civil està inclosa en les partides de projecte	Rend.: 1,000			13.683,16 €
FV0003	U		arquetes per a clau de pas de la instal·lació d'aigua potable, inclou les cales de localització	Rend.: 1,000			24,70 €
FV1001	U		Treballs de senyalització del tall de Plaça Hospital durant les fases d'execució de l'obra que sigui necessari. Inclou el subministre i instal·lació de cartells informatius i de regulació, la retirada de pilones o mobiliari urbà per a millorar els accessos alternatius, i la col·locació dels elements de seguretat.	Rend.: 1,000			1.024,27 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000	H		Oficial 1a	14,000 /R x	25,36000 =	355,04000	
A0140000	H		Manobre	14,000 /R x	21,17000 =	296,38000	
				Subtotal...		651,42000	651,42000
Maquinària:							
C1315010	H		Retroexcavadora petita	5,000 /R x	42,27000 =	211,35000	
C1501700	H		Camió per a transport de 7 t	5,000 /R x	32,30000 =	161,50000	
				Subtotal...		372,85000	372,85000
				COST DIRECTE			1.024,27000
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.024,27000
FV1103	PA		Partida alçada per demolició d'un pou de registre, demolició de col·lector existent (12 ml) i nova execució de 12 ml de col·lector de D 30cm	Rend.: 1,000			1.205,00 €
FV1161	U		Treballs de suport al muntatge i desmuntatge del provisional d'Aigües de Manresa. Inclou la descoberta de la xarxa en els punts on indiqui Aigües de Manresa	Rend.: 1,000			388,98 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0122000	H		Oficial 1a paleta	8,000 /R x	25,36000 =	202,88000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA				
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A0140000	H	Manobre	8,000 /R x 21,17000 = 169,36000
				Subtotal... 372,24000
	Maquinària:			
	C2001000	H	Martell trencador manual	6,000 /R x 2,79000 = 16,74000
				Subtotal... 16,74000 16,74000
				COST DIRECTE 388,98000
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 388,98000
	INTAU10B	u	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC TETRAPOLAR DE 10 A / IV, CORVA B.	Rend.: 1,000 60,00 €
	OC101	m	Canalització soterrada en terra de 30x40 cm incloent obertura de rasa, replè i piconat, sorra fina, dos tubs coarrugats de 90 mm de diàmetre de doble capa i cinta de senyalització.	Rend.: 1,000 24,87 €
	Materials:			
	ADCA101	m	ML.CANALITZACIÓ EN TERRA FINS 40X60 I REPOSICIÓ.	Unitats Preu € Parcial Import
				1,000 x 24,87000 = 24,87000
				Subtotal... 24,87000 24,87000
				COST DIRECTE 24,87000
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,87000
	OC301	u	Pericó de registre de 40x40x60 cm, inclòs marc i tapa amb inscripció "Enllumenat Públic" o "EP"	Rend.: 1,000 123,85 €
	Materials:			
	ADPE102	u	PERICÓ DE REGISTRE DE 40X40X60 CM, SENSE MARC NI TAPA.	Unitats Preu € Parcial Import
				1,000 x 105,00000 = 105,00000
	ADPE202	u	SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE 40X40 CM STANDAR.	1,000 x 18,85000 = 18,85000
				Subtotal... 123,85000 123,85000
				COST DIRECTE 123,85000
				DESPESES INDIRECTES 0,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,85000
	OC402	u	Fonament de formigó de dimensions 80x80x80 cm inclosa excavació, col·locació de pern d'anciatge i i replè de formigó H-175	Rend.: 1,000 162,80 €
	Materials:			
				Unitats Preu € Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 30

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	ADFO102	ADFO	FONAMENT DE FORMIGÓ DE 80X80X80 CM, AMB PERNIS D'ANCORATGE.	1,000	x	162,80000 =	162,80000	
						Subtotal...	162,80000	162,80000
						COST DIRECTE		162,80000
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		162,80000
	OC403	u	Fonament de formigó de dimensions 80x80x100 0 cm inclosa excavació, col·locació de pern d'anclatge i replè de formigó H-175	Rend.: 1,000				181,33 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Materials:							
	ADF02103	u	FONAMENT DE FORMIGÓ DE 80X80X80 CM, AMB PERNIS D'ANCORATGE10	1,000	x	181,33000 =	181,33000	
						Subtotal...	181,33000	181,33000
						COST DIRECTE		181,33000
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		181,33000
	OC404	u	Fonament de formigó de dimensions 100x100x100 cm inclosa excavació, col·locació de pern d'anclatge i replè de formigó H-175	Rend.: 1,000				231,43 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Materials:							
	ADFO104	u	FONAMENT DE 100x100x120 CM PER A COLUMNA O BÀCUL FUL D'ENTRE 10 m i 12 m D'ALÇADA AMB DIMENSIONS EXCAVACIÓ 120X120X130 cm	1,000	x	231,43000 =	231,43000	
						Subtotal...	231,43000	231,43000
						COST DIRECTE		231,43000
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		231,43000
	OC1031T	m	Canalització soterrada en calçada de 40x60 cm de creuant de vial amb obertura de rasa, replè i piconat, formigó, dos tubs corrugats de 110 mm doble capa, cinta de senyalització i reposició d'asfalt.	Rend.: 1,000				109,39 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Materials:							
	ADCA103	ML	ML.CANALITZACIÓ EN CALÇAIDA FINA 40X60 I REPOSICIÓ D'ASFALT I UN TUB DE 90 MM.	1,000	x	100,39000 =	100,39000	
						Subtotal...	100,39000	100,39000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
OC1031T4		U	Canalització soterrada en calçada de 40x70 cm de creuament de vial amb obertura de rasa, replè i piconat, formigó, quatre tubs coarugats de 110 mm doble capa, cinta de senyalització i reposició d'asfalt.	Rend.: 1,000		100,39000	100,39 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
ADCA103	ML		ML.CANALITZACIÓ EN CALÇADA FINS 40X60 I REPOSICIÓ D'ASFALT I UN TUB DE 90 MM.	0,000	x 100,39000 =		
ADCA1034	U		ML.CANALITZACIÓ EN CALÇADA FINS 40X70 cm I REPOSICIÓ D'ASFALT I QUATRE TUBS DE 110 MM.	1,000	x 100,39000 =	100,39000	
				Subtotal...		100,39000	100,39000
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
OC104LOC		m	Canalització soterrada en vorera de 30x40 cm incloent obertura de rasa, replè i piconat, sorra fina, dos tubs coarugats de 90 mm de diàmetre de doble capa, cinta de senyalització i reposició de paviment de vorera.	Rend.: 1,000		40,72000	40,72 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
ADCA104	m		CANALITZACIÓ EN VORERA DE 30X40CM INCLOENT OBERTURA RASA, REPLÈ I PICONAT INCLOS SORRA I 2TUB COAR. DE 90 MM DIÀM. DOBLE CAPA	1,000	x 40,72000 =	40,72000	
				Subtotal...		40,72000	40,72000
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
OC300LOC		u	Pericó de registre de 30x30x60 cm, inclòs marc i tapa amb inscripció "Enllumenat Públic" o "EP"	Rend.: 1,000		112,40000	112,40 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
ADPE101	U		PERICÓ DE REGISTRE DE 30X30X60 CM, SENSE MARC NI TAPA.	1,000	x 95,00000 =	95,00000	
ADPE201	U		SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE 30X30 CM STANDAR.	1,000	x 17,40000 =	17,40000	
				Subtotal...		112,40000	112,40000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
OC402ES		u	Anclatge metàl·lic especial per a columna de 8 m d'alçada per a subjecció lateral en mur inclosa cimentació.	Rend.: 1,000		325,60000	325,60 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
ADF01ES	u		CIMENTACIÓ I ANCLATGE ESPECIAL METÀL·LIC LATERAL EN MUR	1,000	x 325,60000 =	325,60000	
				Subtotal...		325,60000	325,60000
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
PAGE1001		PA	Partida alçada per gestió de residus d'obra	Rend.: 1,000		1.279,29000	1.279,29 €
PD73-F1MI		m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000		36,83220	36,83 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPH	h		Ajudant muntador	0,490 /R x	22,51000 =	11,02990	
A0F-000R	h		Oficial 1a muntador	0,490 /R x	26,21000 =	12,84290	
				Subtotal...		23,87280	23,87280
Materials:							
BD76-2AAD	m		Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	1,020	x 36,11000 =	36,83220	
				Subtotal...		36,83220	36,83220
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
PERDIPFER		U	Permisos paral·lelisme i creuament a carreteres Diputació Barcelona i Ferrocarril RENFE, gestió i pagament de taxes.	Rend.: 1,000		1.000,00000	1.000,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	SISDEROB	u	Aparellatge per a sistema de detecció de robatori de cables compost de mòdul en quadre elèctric, i mòduls final de línia.	Rend.: 1,0001.388,00 €
	SUBMINQM	U	Previsió cost del nou subministrament elèctric del nou quadre d'enllumenat públic.	Rend.: 1,0000,00 €
P- 5	COQU0010	PA	Partida alçada que inclou el control de qualitat amb un màxim del 1% del PEM del projecte sense gratificació econòmica d'acord amb el que s'estableix en els plecs contractuals.	Rend.: 1,0001.780,95 €
P- 6	F1110010	M2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runes sobre camió	Rend.: 1,0005,96 €
			UnitatsPreu €ParcialImport	
	Mà d'obra: A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,020 /R x 25,36000 = 0,50720
	A0150000	H	Manobre especialista	0,020 /R x 21,17000 = 0,42340
			Subtotal...	0,930600,93060
	Maquinària: C1105A00	H	Retroexcavadora amb martell trencador	0,055 /R x 68,31000 = 3,75705
	C1315010	H	Retroexcavadora petita	0,030 /R x 42,27000 = 1,26810
			Subtotal...	5,025155,02515
			COST DIRECTE	5,95575
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,95575
P- 7	F1110020	M2	Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió	Rend.: 1,0008,02 €
			UnitatsPreu €ParcialImport	
	Mà d'obra: A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,060 /R x 25,36000 = 1,52160
	A0140000	H	Manobre	0,100 /R x 21,17000 = 2,11700
			Subtotal...	3,638603,63860
	Maquinària: C1101200	H	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,060 /R x 16,58000 = 0,99480
	C1315010	H	Retroexcavadora petita	0,080 /R x 42,27000 = 3,38160
			Subtotal...	4,376404,37640
			COST DIRECTE	8,01500
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,01500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 8	F1110080	M2	Treballs manuals d'enderroc en zones de difícil accés per a la maquinària. Inclou la càrrega sobre sobre camió.Només en punts on la DO i accepti i justifiqui aquesta metodologia de treball.	Rend.: 0,30220,90 €
			UnitatsPreu €ParcialImport	
	Mà d'obra: A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,100 /R x 25,36000 = 8,39735
	A0140000	H	Manobre	0,100 /R x 21,17000 = 7,00993
			Subtotal...	15,4072815,40728
	Maquinària: C1101200	H	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,100 /R x 16,58000 = 5,49007
			Subtotal...	5,490075,49007
			COST DIRECTE	20,89735
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	20,89735
P- 9	F1120010	M	Demolició de vorada i guals de vehicles col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes.	Rend.: 1,0004,59 €
			UnitatsPreu €ParcialImport	
	Mà d'obra: A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,040 /R x 25,36000 = 1,01440
	A0140000	H	Manobre	0,040 /R x 21,17000 = 0,84680
			Subtotal...	1,861201,86120
	Maquinària: C1105A00	H	Retroexcavadora amb martell trencador	0,040 /R x 68,31000 = 2,73240
			Subtotal...	2,732402,73240
			COST DIRECTE	4,59360
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,59360
P- 10	F1130010	PA	Enderroc o retirada de mobiliari urbà existent inclòs el transport dels elements a l'abocador o al magatzem de manteniment si la direcció d'obra considera que es pot aprofitar.	Rend.: 1,000122,36 €
			UnitatsPreu €ParcialImport	
	Mà d'obra: A0140000	H	Manobre	2,000 /R x 21,17000 = 42,34000
	A0150000	H	Manobre especialista	1,000 /R x 21,17000 = 21,17000
			Subtotal...	63,5100063,51000
	Maquinària:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
	C1101200	H	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,000 /R x	16,58000 =	16,58000
	C1315010	H	Retroexcavadora petita	1,000 /R x	42,27000 =	42,27000
			Subtotal...		58,85000	58,85000
			COST DIRECTE			122,36000
			DESPESES INDIRECTES 0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			122,36000
P- 11	F1200010	M	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		3,17 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0140000	H	Manobre	0,060 /R x	21,17000 =	1,27020
	A0150000	H	Manobre especialista	0,050 /R x	21,17000 =	1,05850
			Subtotal...		2,32870	2,32870
			Maquinària:			
	C1101200	H	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,025 /R x	16,58000 =	0,41450
	C1315010	H	Retroexcavadora petita	0,010 /R x	42,27000 =	0,42270
			Subtotal...		0,83720	0,83720
			COST DIRECTE			3,16590
			DESPESES INDIRECTES 0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,16590
P- 12	F1200050	M	Enderroc de clavegueró de secció rectangular de maçoneria i revoltó de tobo massís de fins a 100x80 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.	Rend.: 1,000		4,98 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0140000	H	Manobre	0,050 /R x	21,17000 =	1,05850
	A0150000	H	Manobre especialista	0,090 /R x	21,17000 =	1,90530
			Subtotal...		2,96380	2,96380
			Maquinària:			
	C1101200	H	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,045 /R x	16,58000 =	0,74610
	C1315010	H	Retroexcavadora petita	0,030 /R x	42,27000 =	1,26810
			Subtotal...		2,01420	2,01420
			COST DIRECTE			4,97800
			DESPESES INDIRECTES 0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,97800
P- 13	F1230010	M	Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000		8,15 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:					
	C1315020	H	Retroexcavadora mitjana	0,135 /R x	60,38000 =	8,15130
			Subtotal...		8,15130	8,15130
			COST DIRECTE			8,15130
			DESPESES INDIRECTES 0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,15130
P- 14	F1240050	U	Demolició d'embornal amb reixa de fins a 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.	Rend.: 1,000		4,83 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:					
	C1315020	H	Retroexcavadora mitjana	0,080 /R x	60,38000 =	4,83040
			Subtotal...		4,83040	4,83040
			COST DIRECTE			4,83040
			DESPESES INDIRECTES 0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,83040
P- 15	F1320030	M3	Transport de runes i terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	Rend.: 1,000		4,95 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:					
	C1501900	H	Camió per a transport de 20 t	0,090 /R x	55,00000 =	4,95000
			Subtotal...		4,95000	4,95000
			COST DIRECTE			4,95000
			DESPESES INDIRECTES 0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,95000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 16	F1320050	M3	Transport de runes i terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km.	Rend.: 1,000				1,77 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Maquinària: C1505120	H	Dúmpер d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,070 /R x	25,29000 =	1,77030		
					Subtotal...	1,77030	1,77030	
					COST DIRECTE		1,77030	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,77030	
P- 17	F180010	m	Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000				4,77 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra: A0150000	H	Manobre especialista	0,150 /R x	21,17000 =	3,17550		
					Subtotal...	3,17550	3,17550	
	Maquinària: C170H000	H	Màquina tallajunts	0,150 /R x	10,61000 =	1,59150		
					Subtotal...	1,59150	1,59150	
					COST DIRECTE		4,76700	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,76700	
P- 18	F2110060	M3	Excavació i càrrega de terra en terreny compacte, amb mitjans mecànics de petites dimensions i repassos manuals.	Rend.: 1,000				8,18 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra: A0140000	H	Manobre	0,050 /R x	21,17000 =	1,05850		
					Subtotal...	1,05850	1,05850	
	Maquinària: C1311220	H	Pala carregadora sobre erugues, de mida petita	0,080 /R x	78,44000 =	6,27520		
	C1315010	H	Retroexcavadora petita	0,020 /R x	42,27000 =	0,84540		
					Subtotal...	7,12060	7,12060	
					COST DIRECTE		8,17910	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,17910	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 19	F2410020	M2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000			1,60 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	Manobre	0,030 /R x	21,17000 =	0,63510	
					Subtotal...	0,63510	0,63510
	Maquinària:						
	C1331100	H	Motoanivelladora, de mida petita	0,008 /R x	49,78000 =	0,39824	
	C133A0K0	H	Picó vibrant amb placa de 60 cm	0,080 /R x	7,10000 =	0,56800	
					Subtotal...	0,96624	0,96624
					COST DIRECTE		1,60134
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,60134
P- 20	F2430040	M2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000			2,31 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	Manobre	0,050 /R x	21,17000 =	1,05850	
	A0150000	H	Manobre especialista	0,040 /R x	21,17000 =	0,84680	
					Subtotal...	1,90530	1,90530
	Maquinària:						
	C133A030	H	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	0,040 /R x	10,00000 =	0,40000	
					Subtotal...	0,40000	0,40000
					COST DIRECTE		2,30530
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,30530
P- 21	F250080	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària menys de 2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corré vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM	Rend.: 1,000			7,04 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,030 /R x	25,36000 =	0,76080	
	A0150000	H	Manobre especialista	0,060 /R x	21,17000 =	1,27020	
					Subtotal...	2,03100	2,03100
	Maquinària:						
	C1315020	H	Retroexcavadora mitjana	0,035 /R x	60,38000 =	2,11330	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA									
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU		
	C13350C0	H	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,030	/R x	55,58000 =	1,66740		
	C1501800	H	Camió per a transport de 12 t	0,030	/R x	41,00000 =	1,23000		
			Subtotal...				5,01070	5,01070	
			COST DIRECTE				7,04170		
			DESPESES INDIRECTES 0,00%						
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,04170		
P- 22	F2710065	M3	Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió.	Rend.: 1,000			2,54 €		
			Unitats	Preu €		Parcial		Import	
	Maquinària:								
	C1315010	H	Retroexcavadora petita	0,060	/R x	42,27000 =	2,53620		
			Subtotal...				2,53620	2,53620	
			COST DIRECTE				2,53620		
			DESPESES INDIRECTES 0,00%						
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,53620		
P- 23	F2930050	M2	Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2, col·locada no adherida	Rend.: 1,000			2,09 €		
			Unitats	Preu €		Parcial		Import	
	Mà d'obra:								
	A0127000	H	Oficial 1a col·locador	0,016	/R x	25,36000 =	0,40576		
	A0137000	H	Ajudant col·locador	0,015	/R x	22,51000 =	0,33765		
			Subtotal...				0,74341	0,74341	
	Materials:								
	B7B0020	m2	Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 200 a 250 g/m2	1,000	x	1,35000 =	1,35000		
			Subtotal...				1,35000	1,35000	
			COST DIRECTE				2,09341		
			DESPESES INDIRECTES 0,00%						
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,09341		
P- 24	F2930100	M3	Subministrament, estesa i piconatge de grava seca de 7 a 20 cm de diàmetre en tongades de 0,5 m de gruix compactades i amb una capa de geotextil de 300 gr/m² a la part inferior i una a la part superior.	Rend.: 1,000			37,91 €		
			Unitats	Preu €		Parcial		Import	
	Mà d'obra:								
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,200	/R x	25,36000 =	5,07200		
	A0140000	H	Manobre	0,200	/R x	21,17000 =	4,23400		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA									
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU		
							Subtotal...	9,30600	9,30600
	Maquinària:								
	C1315020	H	Retroexcavadora mitjana	0,150	/R x	60,38000 =	9,05700		
	C13350A0	H	Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t	0,100	/R x	49,65000 =	4,96500		
			Subtotal...				14,02200	14,02200	
	Materials:								
	B0331020	T	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	1,800	x	5,87000 =	10,56600		
	B7B0030	m2	Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 300 a 350 g/m2	2,050	x	1,96000 =	4,01800		
			Subtotal...				14,58400	14,58400	
			COST DIRECTE				37,91200		
			DESPESES INDIRECTES 0,00%						
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				37,91200		
P- 25	F300002	U	Treballs auxiliars de clavegueram utilitzant sistemes de bombeig i tubs de polietilè formigonat per tal de poder executar la xarxa de clavegueram sense aigües brutes.	Rend.: 1,000			2.360,48 €		
			Unitats	Preu €		Parcial		Import	
	Mà d'obra:								
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	12,000	/R x	25,36000 =	304,32000		
	A0140000	H	Manobre	12,000	/R x	21,17000 =	254,04000		
			Subtotal...				558,36000	558,36000	
	Maquinària:								
	C1101200	H	Compressor amb dos martells pneumàtics	8,000	/R x	16,58000 =	132,64000		
	C1315010	H	Retroexcavadora petita	6,000	/R x	42,27000 =	253,62000		
	C1501700	H	Camió per a transport de 7 t	1,000	/R x	32,30000 =	32,30000		
	C2005002P	H	Equip de bombeig.	8,000	/R x	155,72000 =	1.245,76000		
			Subtotal...				1.664,32000	1.664,32000	
	Materials:								
	B05B1001	kg	Ciment ràpid CNR4 UNE 80309, en sacs	50,000	x	0,07000 =	3,50000		
	B060U200	M3	Formigó H-15,de consistència seca,plàstica o tova i grandària màxima del granulat de 20 mm.	2,000	x	67,15000 =	134,30000		
			Subtotal...				137,80000	137,80000	
			COST DIRECTE				2.360,48000		
			DESPESES INDIRECTES 0,00%						
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.360,48000		
P- 26	F3240010	M	Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 200 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/l.	Rend.: 1,000			30,84 €		
			Unitats	Preu €		Parcial		Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA							
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Mà d'obra:						
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,200	/R x	25,36000 =	5,07200
	A0140000	H	Manobre	0,200	/R x	21,17000 =	4,23400
						Subtotal...	9,30600
	Maquinària:						
	C1315010	H	Retroexcavadora petita	0,100	/R x	42,27000 =	4,22700
						Subtotal...	4,22700
	Materials:						
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,135	x	69,85000 =	9,42975
	BD790000	M	Tub de Polietilè d'Alta Densitat, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 200mm i diàmetre interior 176.	1,050	x	7,50000 =	7,87500
						Subtotal...	17,30475
						COST DIRECTE	30,83775
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	30,83775
P- 27	F3240020	M	Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I.		Rend.: 1,000		36,61 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,200	/R x	25,36000 =	5,07200
	A0140000	H	Manobre	0,200	/R x	21,17000 =	4,23400
						Subtotal...	9,30600
	Maquinària:						
	C1315010	H	Retroexcavadora petita	0,100	/R x	42,27000 =	4,22700
						Subtotal...	4,22700
	Materials:						
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,135	x	69,85000 =	9,42975
	BD790010	M	Tub de Polietilè d'Alta Densitat, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 250mm i diàmetre interior 216.	1,050	x	13,00000 =	13,65000
						Subtotal...	23,07975
						COST DIRECTE	36,61275
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	36,61275

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA							
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 28	F3240025	U	Subministrament i col·locació de junta d'unió de D 250mm entre tubs de PEAD per claveguera de polietilè d'alta densitat	Rend.: 1,000			47,76 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,200 /R x	25,36000 =	5,07200	
	A0140000	H	Manobre	0,200 /R x	21,17000 =	4,23400	
					Subtotal...	9,30600	9,30600
	Materials:						
	BD790080	U	KITjunta d'unió entre tubs de PEAD per claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm	1,000 x	38,45000 =	38,45000	
					Subtotal...	38,45000	38,45000
					COST DIRECTE		47,75600
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		47,75600
P- 29	F3240045	M	Subministrament i col·locació de claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 500 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20I.	Rend.: 1,000			82,64 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,200 /R x	25,36000 =	5,07200	
	A0140000	H	Manobre	0,200 /R x	21,17000 =	4,23400	
					Subtotal...	9,30600	9,30600
	Maquinària:						
	C1315010	H	Retroexcavadora petita	0,100 /R x	42,27000 =	4,22700	
					Subtotal...	4,22700	4,22700
	Materials:						
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,370 x	69,85000 =	25,84450	
	BD790040	M	Tub PE doble de 500 mm de diàmetre exterior.	1,000 x	43,26000 =	43,26000	
					Subtotal...	69,10450	69,10450
					COST DIRECTE		82,63750
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		82,63750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 30	F3310010	U	Caixa per a embornal de 40x40x60 cm, amb parets de 14 cm de gruix de totxo massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	Rend.: 1,000		108,14 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	1,500 /R x	25,36000 =	38,04000	
	A0140000	H	Manobre	2,000 /R x	21,17000 =	42,34000	
				Subtotal...		80,38000	80,38000
	Materials: B0111000	M3	Aigua	0,003 x	0,97000 =	0,00291	
	B0512401	T	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,009 x	100,00000 =	0,90000	
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,066 x	69,85000 =	4,61010	
	B0F1D2A1	U	Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir	60,000 x	0,20000 =	12,00000	
	D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,095 x	107,85775 =	10,24649	
				Subtotal...		27,75950	27,75950
				COST DIRECTE		108,13950	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		108,13950	
P- 31	F3310100	U	Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Manresa casc antic o similar, de fosa ductil de 40x40 cm exteriors, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.	Rend.: 1,000		76,45 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,380 /R x	25,36000 =	9,63680	
	A0140000	H	Manobre	0,380 /R x	21,17000 =	8,04460	
				Subtotal...		17,68140	17,68140
	Materials: BD5Z0130	U	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa ductil de 40x40 cm exterior tipus Manresa casc antic (benito) o similar.veure detall en plànols.	1,000 x	57,04000 =	57,04000	
	D0701641	M3	Morter de ciment portland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 500 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,020 x	86,19500 =	1,72390	
				Subtotal...		58,76390	58,76390

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 32	F3410010	U	Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m	Rend.: 1,000		20,61 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,140 /R x	25,36000 =	3,55040	
	A0140000	H	Manobre	0,140 /R x	21,17000 =	2,96380	
				Subtotal...		6,51420	6,51420
	Materials: B0641180	M3	Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa	0,170 x	82,93000 =	14,09810	
				Subtotal...		14,09810	14,09810
				COST DIRECTE		20,61230	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,61230	
P- 33	F3420010	M	Paret per a pou circular de D 80 cm, de gruix 14 cm de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		209,91 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	3,793 /R x	25,36000 =	96,19048	
	A0140000	H	Manobre	3,793 /R x	21,17000 =	80,29781	
				Subtotal...		176,48829	176,48829
	Materials: B0111000	M3	Aigua	0,005 x	0,97000 =	0,00485	
	B0512401	T	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,013 x	100,00000 =	1,30000	
	B0F1D2A1	U	Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir	99,042 x	0,20000 =	19,80840	
	D0701821	M3	Morter de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,139 x	88,57100 =	12,31137	
				Subtotal...		33,42462	33,42462
				COST DIRECTE		209,91291	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				209,91291			
P- 34	F3430080	U	Subministrament e instal·lació de bastiment i tapa per pou de registre tipus GEO de NORINCO (D-400) o equivalent. Totalment col·locat.	Rend.: 1,000		195,39 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	1,000 /R x	25,36000 =	25,36000	
	A0140000	H	Manobre	1,000 /R x	21,17000 =	21,17000	
				Subtotal...		46,53000	46,53000
	Materials:						
	BDDZU151	U	Subministre de bastiment + tapa per pou de registre model GEO o equivalent de NORINCO. El diàmetre de la mateixa es de 60 cm, es tracta d'una tapa D-400.	1,000 x	140,00000 =	140,00000	
	D0701821	M3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigenera de 165 l	0,100 x	88,57100 =	8,85710	
				Subtotal...		148,85710	148,85710
				COST DIRECTE		195,38710	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		195,38710	
P- 35	F3530010	U	Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l o totxo massís i solera de formigó.	Rend.: 1,000		73,87 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	1,200 /R x	25,36000 =	30,43200	
	A0140000	H	Manobre	1,200 /R x	21,17000 =	25,40400	
				Subtotal...		55,83600	55,83600
	Materials:						
	B0312500	T	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,013 x	18,00000 =	0,23400	
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,209 x	69,85000 =	14,59865	
	B0DF7G0A	U	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,000 x	1,00000 =	1,00000	
	B0F1D2A1	U	Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir	11,004 x	0,20000 =	2,20080	
				Subtotal...		18,03345	18,03345
				COST DIRECTE		73,86945	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				73,86945			
P- 36	F3530020	U	Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram utilitzant corona per a l'execució.	Rend.: 1,000		74,53 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	1,000 /R x	25,36000 =	25,36000	
	A0140000	H	Manobre	1,000 /R x	21,17000 =	21,17000	
				Subtotal...		46,53000	46,53000
	Maquinària:						
	C200S030	H	màquina perforadora fins a D350mm	0,400 /R x	70,00000 =	28,00000	
				Subtotal...		28,00000	28,00000
				COST DIRECTE		74,53000	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		74,53000	
P- 37	F370060	M	Subministrament i col·locació de canaleta tipus F150K00R de ULMA o similar.(sense reixa)	Rend.: 1,000		77,38 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,600 /R x	25,36000 =	15,21600	
	A0150000	H	Manobre especialista	0,600 /R x	21,17000 =	12,70200	
				Subtotal...		27,91800	27,91800
	Materials:						
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,250 x	69,85000 =	17,46250	
	BW0082	ML	Canaleta prefabricada tipus F150K00R.	1,000 x	32,00000 =	32,00000	
				Subtotal...		49,46250	49,46250
				COST DIRECTE		77,38050	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		77,38050	
P- 38	F370070	M	Subministrament i col·locació de reixa de canal formada per un doble L en acer corten.	Rend.: 1,000		108,27 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,500 /R x	25,36000 =	12,68000	
	A0150000	H	Manobre especialista	0,500 /R x	21,17000 =	10,58500	
				Subtotal...		23,26500	23,26500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU						
P- 39	Materials: BJ640050			M	Doble L de 250 mm d'alçada i 8 mm de gruix.	1,000	x	85,00000 =	85,00000	
								Subtotal...	85,00000	85,00000
								COST DIRECTE		108,26500
								DESPESES INDIRECTES	0,00%	
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		108,26500
P- 40	F4210010	M3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			Rend.: 1,000				27,98 €
					Unitats	Preu €		Parcial		Import
	Mà d'obra: A0140000			H	Manobre	0,040	/R x	21,17000 =	0,84680	
								Subtotal...	0,84680	0,84680
	Maquinària:									
	C1331100	H	Motoanivelladora, de mida petita	0,032	/R x	49,78000 =		1,59296		
	C13350C0	H	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,036	/R x	55,58000 =		2,00088		
	C1502E00	H	Camió cisterna de 8 m3	0,025	/R x	42,60000 =		1,06500		
								Subtotal...	4,65884	4,65884
	Materials:									
B0111000	M3	Aigua	0,050	x	0,97000 =		0,04850			
B0372000	M3	Tot-u artificial	1,150	x	19,50000 =		22,42500			
							Subtotal...	22,47350	22,47350	
							COST DIRECTE		27,97914	
							DESPESES INDIRECTES	0,00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		27,97914	
P- 40	F4220010	M3	Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior amb dumper de 1,5 Tn amb estesa i vibrat amb regle vibratori, amb acabat reglejat. Inclou els treballs necessaris per deixar la superfície a la cota necessària en funció dels diferents acabats de paviments.			Rend.: 1,000				98,74 €
					Unitats	Preu €		Parcial		Import
	Mà d'obra:									
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,300	/R x	25,36000 =		7,60800		
	A0140000	H	Manobre	0,200	/R x	21,17000 =		4,23400		
	A0150000	H	Manobre especialista	0,200	/R x	21,17000 =		4,23400		
								Subtotal...	16,07600	16,07600
	Maquinària:									
	C1505120	H	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,200	/R x	25,29000 =		5,05800		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	C2005000	H	Regle vibratori	0,200	/R x	3,84000 =	0,76800
						Subtotal...	5,82600
							5,82600
Materials:							
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,100	x	69,85000 =	76,83500
						Subtotal...	76,83500
							76,83500
						COST DIRECTE	98,73700
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	98,73700
P- 41	F4F40360	M2	Paviment de formigó blindat amb peces de granit gris embegudes en formigó, de 20 cm de gruix total, format per peces tipus llamborda amb una cara aserrada, una cara aserrada i flamejada i 4 cares irregulars a tall de cisalla 12 x 5 x 10 cm de gruix en un 50% i per peces tipus llamborda amb una cara aserrada, una cara aserrada i flamejada i 4 cares irregulars a tall de cisalla 5 x 5 x 10 el 50 % restant, sèrie nacional embegudes fins a mig cos, com a mínim, manualment dins la base de formigó, pastat insitu amb formigonera de 165 l amb sacs preparats de formigó, de 14cm de gruix. Rejuntat amb morter amb colorant negre tipus bayferrox negre 330,, enfonsat 1 mm i neteja de la superfície.	Rend.: 1,000			119,61 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,870	/R x	25,36000 =	22,06320
	A0140000	H	Manobre	0,870	/R x	21,17000 =	18,41790
						Subtotal...	40,48110
							40,48110
	Materials:						
	B0660020	M3	Formigó sec en sacs HS-25.	0,140	x	176,00000 =	24,64000
	B9B11370	U	llambordi granític rústic 12x5x10 cm amb una cara tallada amb disc, una cara flamejada i 4 rústiques a tall de cisalla	60,000	x	0,52000 =	31,20000
	B9B11380	U	llambordi granític rústic 5x5x10 cm amb una cara tallada amb disc, una cara flamejada i 4 rústiques a tall de cisalla	60,000	x	0,33000 =	19,80000
	B9GZ0412	Kg	colorant per a morter	0,170	x	7,48000 =	1,27160
	D0701821	M3	Mortet de ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,025	x	88,57100 =	2,21428
						Subtotal...	79,12588
							79,12588
						COST DIRECTE	119,60698
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	119,60698

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 42	F4P50010	M2	Paviment de pedra natural granítica de color gris de forma rectangular aserrat i flamejat de 40x60 cm i 7 cm de gruix en formació d'encintat, serie nacional col.locat sobre base de formigó, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i posterior neteja.	Rend.: 1,000138,82 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012N000				0,800 /R x	25,36000 =	20,28800	
A0140000				0,800 /R x	21,17000 =	16,93600	
					Subtotal...	37,22400	37,22400
Materials:							
B0111000				0,010 x	0,97000 =	0,00970	
B0514301				0,003 x	67,20000 =	0,20160	
B9A0040				1,600 x	1,02000 =	1,63200	
B9B10400				1,050 x	95,00000 =	99,75000	
					Subtotal...	101,59330	101,59330
					COST DIRECTE		138,81730
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		138,81730

P- 43	F4P50147	M2	Paviment de pedra natural granítica de color gris de forma rectangular aserrat mecànic i flamejat de 40x20 cm i 7 cm de gruix, serie nacional col.locat a l'estesa amb morter ensacat (M-80) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou una impregnació a la base de cada llosa amb una beurada de ciment portland amassat amb SIKATOP 121 o similar. Les juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície.inclou fins a un 5 % de peces més llargues per acabats.	Rend.: 1,00090,47 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0127000				0,680 /R x	25,36000 =	17,24480	
A0150000				0,680 /R x	21,17000 =	14,39560	
					Subtotal...	31,64040	31,64040
Materials:							
B0111000				0,200 x	0,97000 =	0,19400	
B9A0010				0,850 x	1,90000 =	1,61500	
B9A0040				2,000 x	1,02000 =	2,04000	
B9B20410				1,050 x	52,36000 =	54,97800	
					Subtotal...	58,82700	58,82700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 44	F4V40003	M	Formació de junt de paviment amb passamà d'acer galvanitzat de 200 x 10 mm amb pestanyes per a l'ancoratge cada 0,5 m. alternades a banda i banda i subjectat al paviment amb tacs químics.	Rend.: 1,00046,55 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0124000				0,200 /R x	27,17000 =	5,43400	
A0150000				0,200 /R x	21,17000 =	4,23400	
					Subtotal...	9,66800	9,66800
Materials:							
B0641052				0,100 x	68,85000 =	6,88500	
B360029				1,000 x	30,00000 =	30,00000	
					Subtotal...	36,88500	36,88500
					COST DIRECTE		46,55300
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		46,55300

P- 45	F500001	M2	Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable.	Rend.: 1,00092,72 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012N000				1,000 /R x	25,36000 =	25,36000	
A0140000				1,600 /R x	21,17000 =	33,87200	
					Subtotal...	59,23200	59,23200
Maquinària:							
C1101200				2,000 /R x	16,58000 =	33,16000	
C1501700				0,010 /R x	32,30000 =	0,32300	
					Subtotal...	33,48300	33,48300
					COST DIRECTE		92,71500
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		92,71500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 46	F500002	U	Realització de cales de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb mitjans mecànics i manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon. En cas d'existir diversos serveis propers es considerarà una única cata per a tots.	Rend.: 1,000		55,88 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	1,000 /R x	25,36000 =	25,36000	
	A0140000	H	Manobre	0,800 /R x	21,17000 =	16,93600	
				Subtotal...		42,29600	42,29600
	Maquinària:						
	C1101200	H	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,800 /R x	16,58000 =	13,26400	
	C1501700	H	Camió per a transport de 7 t	0,010 /R x	32,30000 =	0,32300	
				Subtotal...		13,58700	13,58700
				COST DIRECTE		55,88300	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		55,88300	
P- 47	F512010	M3	Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de material.	Rend.: 1,000		21,38 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,200 /R x	25,36000 =	5,07200	
	A0140000	H	Manobre	0,200 /R x	21,17000 =	4,23400	
				Subtotal...		9,30600	9,30600
	Maquinària:						
	C1315020	H	Retroexcavadora mitjana	0,200 /R x	60,38000 =	12,07600	
				Subtotal...		12,07600	12,07600
				COST DIRECTE		21,38200	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,38200	
P- 48	F512020	M3	Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de material.	Rend.: 1,000		34,45 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,300 /R x	25,36000 =	7,60800	
	A0140000	H	Manobre	0,300 /R x	21,17000 =	6,35100	
				Subtotal...		13,95900	13,95900
	Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	C1105A00	H	Retroexcavadora amb martell trencador	0,300 /R x	68,31000 =	20,49300	
				Subtotal...		20,49300	20,49300
				COST DIRECTE		34,45200	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		34,45200	
P- 49	F512021	M3	Excavació de rasa en mina per companyies de serveis, en qualsevol tipus de terreny , amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de material.	Rend.: 1,000		55,12 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,800 /R x	25,36000 =	20,28800	
	A0140000	H	Manobre	1,000 /R x	21,17000 =	21,17000	
				Subtotal...		41,45800	41,45800
	Maquinària:						
	C1105A00	H	Retroexcavadora amb martell trencador	0,200 /R x	68,31000 =	13,66200	
				Subtotal...		13,66200	13,66200
				COST DIRECTE		55,12000	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		55,12000	
P- 50	F518030	M3	Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú reciclat, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM, inclou el recobrimnt del serveis amb sorra.	Rend.: 1,000		23,98 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,030 /R x	25,36000 =	0,76080	
	A0150000	H	Manobre especialista	0,060 /R x	21,17000 =	1,27020	
				Subtotal...		2,03100	2,03100
	Maquinària:						
	C1315020	H	Retroexcavadora mitjana	0,040 /R x	60,38000 =	2,41520	
	C1335080	H	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	0,050 /R x	42,35000 =	2,11750	
	C1501900	H	Camió per a transport de 20 t	0,050 /R x	55,00000 =	2,75000	
				Subtotal...		7,28270	7,28270
	Materials:						
	B0300400	M3	Tot-ú reciclat rentat	1,050 x	11,95000 =	12,54750	
	B0300403	M3	Sorra 0,5 reciclada de formigó	0,200 x	10,58000 =	2,11600	
				Subtotal...		14,66350	14,66350

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			
				23,97720			
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				23,97720			
P- 51	F5210210	M	Canalització amb 4 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriment amb formigó HM-20/P/20/I	Rend.: 1,000			
				17,22 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012N000	H		Oficial 1a d'obra pública	0,010 /R x	25,36000 =	0,25360	
A0140000	H		Manobre	0,010 /R x	21,17000 =	0,21170	
				Subtotal...		0,46530	0,46530
Materials:							
B0641080	M3		Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,011 x	69,85000 =	0,76835	
BDPE0030	M		Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diàmetre ext 125mm.	4,100 x	3,90000 =	15,99000	
				Subtotal...		16,75835	16,75835
				COST DIRECTE			
				17,22365			
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				17,22365			
P- 52	F5210230	M	Canalització amb 4 tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriment amb formigó HM-20/P/20/I	Rend.: 1,000			
				28,85 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012N000	H		Oficial 1a d'obra pública	0,010 /R x	25,36000 =	0,25360	
A0140000	H		Manobre	0,010 /R x	21,17000 =	0,21170	
				Subtotal...		0,46530	0,46530
Materials:							
B0641080	M3		Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,100 x	69,85000 =	6,98500	
BDPE0040	M		Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diàmetre ext 160mm.	4,000 x	5,35000 =	21,40000	
				Subtotal...		28,38500	28,38500
				COST DIRECTE			
				28,85030			
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				28,85030			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 53	F5310010	U	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra	Rend.: 1,000			
				58,57 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012N000	H		Oficial 1a d'obra pública	1,000 /R x	25,36000 =	25,36000	
A0140000	H		Manobre	1,000 /R x	21,17000 =	21,17000	
				Subtotal...		46,53000	46,53000
Materials:							
B0312500	T		Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,012 x	18,00000 =	0,21600	
B0641080	M3		Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,132 x	69,85000 =	9,22020	
B0DF7G0A	U		Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,000 x	1,00000 =	1,00000	
B0F1D2A1	U		Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir	8,001 x	0,20000 =	1,60020	
				Subtotal...		12,03640	12,03640
				COST DIRECTE			
				58,56640			
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				58,56640			
P- 54	F5310030	U	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra	Rend.: 1,000			
				88,93 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012N000	H		Oficial 1a d'obra pública	1,200 /R x	25,36000 =	30,43200	
A0140000	H		Manobre	1,200 /R x	21,17000 =	25,40400	
				Subtotal...		55,83600	55,83600
Materials:							
B0312500	T		Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,024 x	18,00000 =	0,43200	
B0641080	M3		Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,407 x	69,85000 =	28,42895	
B0DF8H0A	U		Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos	1,000 x	1,43000 =	1,43000	
B0F1D2A1	U		Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir	13,997 x	0,20000 =	2,79940	
				Subtotal...		33,09035	33,09035
				COST DIRECTE			
				88,92635			
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				88,92635			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 55	F5320010	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		56,06 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,350 /R x	25,36000 =	8,87600	
	A0140000	H	Manobre	0,350 /R x	21,17000 =	7,40950	
				Subtotal...		16,28550	16,28550
	Materials:						
	BDKZ3150	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	1,000 x	38,00000 =	38,00000	
	D0701821	M3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,020 x	88,57100 =	1,77142	
				Subtotal...		39,77142	39,77142
				COST DIRECTE		56,05692	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		56,05692	
P- 56	F5320020	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		99,60 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,450 /R x	25,36000 =	11,41200	
	A0140000	H	Manobre	0,450 /R x	21,17000 =	9,52650	
				Subtotal...		20,93850	20,93850
	Materials:						
	BDKZ3170	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes	1,000 x	76,00000 =	76,00000	
	D0701821	M3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,030 x	88,57100 =	2,65713	
				Subtotal...		78,65713	78,65713
				COST DIRECTE		99,59563	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		99,59563	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 57	F540120	U	Obra civil corresponent al desplaçament de pal de fusta existent de la companyia. Inclou la demolició manual i la reconstrucció de la base de formigó en el lloc que indiqui la direcció facultativa	Rend.: 1,000		610,17 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	Oficial 1a	8,000 /R x	25,36000 =	202,88000	
	A0140000	H	Manobre	8,000 /R x	21,17000 =	169,36000	
				Subtotal...		372,24000	372,24000
	Maquinària:						
	C1315010	H	Retroexcavadora petita	4,000 /R x	42,27000 =	169,08000	
				Subtotal...		169,08000	169,08000
	Materials:						
	B0606220	M3	Formigó H-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm.	1,000 x	68,85000 =	68,85000	
				Subtotal...		68,85000	68,85000
				COST DIRECTE		610,17000	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		610,17000	
P- 58	F550001	M3	Protecció de formigó de xarxes de serveis existents generada pel canvi de rasant. Inclou elements necessaris com geotextil o porexpan.	Rend.: 1,000		76,74 €	
P- 59	F560020	U	Desplaçament d'arqueta/embornal/reixa existent de dimensions superiors a 30x30 cm fins a cota de rasant de paviments.	Rend.: 1,000		81,45 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	1,000 /R x	25,36000 =	25,36000	
	A0150000	H	Manobre especialista	1,500 /R x	21,17000 =	31,75500	
				Subtotal...		57,11500	57,11500
	Maquinària:						
	C2001000	H	Martell trencador manual	0,800 /R x	2,79000 =	2,23200	
				Subtotal...		2,23200	2,23200
	Materials:						
	B0641050	M3	Formigó HM-20/B/20/l de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,150 x	85,00000 =	12,75000	
	B0D21030	M	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	6,000 x	0,43000 =	2,58000	
	D070A8B2	m3	Mortor ensacat tipus M-10	0,065 x	104,19775 =	6,77285	
				Subtotal...		22,10285	22,10285

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA					
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				COST DIRECTE	81,44985
				DESPESES INDIRECTES 0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	81,44985
P- 60	F6220020	U	Paperera per a penjar, amb platines verticals d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals, tipus Reus de Yor, ancorada amb un dau de formigó HM-20 de 30x30x30 cm	Rend.: 1,000	106,55 €
				Unitats	Preu €
					Parcial
					Import
	Mà d'obra:				
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,050 /R x	25,36000 = 1,26800
	A0140000	H	Manobre	0,150 /R x	21,17000 = 3,17550
				Subtotal...	4,44350
					4,44350
	Materials:				
	B0641050	M3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,030 x	85,00000 = 2,55000
	BQ223250	U	Paperera per a penjar Barri Vell tipus Reus, formada per platines verticals d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals	1,000 x	99,56000 = 99,56000
				Subtotal...	102,11000
					102,11000
				COST DIRECTE	106,55350
				DESPESES INDIRECTES 0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	106,55350
P- 61	F6710020	U	Subministrament i col·locació de pirona fixa d'acer inoxidable de 500 mm d'alçada vista i diàmetre 220 mm de la casa blue city, ADO o equivalent, amb base per embotrar al paviment amb formigó HM-20,	Rend.: 1,000	379,13 €
				Unitats	Preu €
					Parcial
					Import
	Mà d'obra:				
	A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública	0,250 /R x	25,36000 = 6,34000
	A0140000	H	Manobre	0,250 /R x	21,17000 = 5,29250
				Subtotal...	11,63250
					11,63250
	Materials:				
	B0641070	M3	Formigó HM-20/P/12/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,100 x	75,00000 = 7,50000
	BQ300804	U	Pirona fixa d'acer inoxidable de 500 mm d'alçada vista i diàmetre 220 mm de la casa blue city, ADO o equivalent.	1,000 x	360,00000 = 360,00000
				Subtotal...	367,50000
					367,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA								
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				COST DIRECTE		379,13250		
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		379,13250		
P- 62	F6710090	U	Subministrament i col·locació de pilaona model Vía Julia de Fundició Dúctil Fàbregas o equivalent. Fundició gris, acabat oxiron negre de D290x640mm altura	Rend.: 1,000		172,85 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A012N000				0,500	/R x 25,36000 =	12,68000		
A0140000				1,000	/R x 21,17000 =	21,17000		
				Subtotal...		33,85000	33,85000	
Materials:								
B0641070				0,080	x 75,00000 =	6,00000		
BQ300805				1,000	x 133,00000 =	133,00000		
				Subtotal...		139,00000	139,00000	
				COST DIRECTE		172,85000		
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		172,85000		
P- 63	F6720030	U	Subministrament i col·locació de pilaona extraïble inoxidable i encofrat, tipusBlue City, ADO o equivalent d220 inoxidable i h=500 d'alçada vista per empotrar al paviment amb formigó HM-20,. Inclou una nova base per a recol·locació i la clau.	Rend.: 1,000		1.075,60 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A012N000				0,400	/R x 25,36000 =	10,14400		
A0140000				0,400	/R x 21,17000 =	8,46800		
				Subtotal...		18,61200	18,61200	
Materials:								
B0641080				0,100	x 69,85000 =	6,98500		
BQ300812				1,000	x 1.050,00000 =	1.050,00000		
				Subtotal...		1.056,98500	1.056,98500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				COST DIRECTE		1.075,59700		
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.075,59700		
P- 64	F8240040	M	Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra	Rend.: 1,000		43,09 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0122000				1,000 /R x	25,36000 =	25,36000		
A0140000				0,500 /R x	21,17000 =	10,58500		
				Subtotal...		35,94500	35,94500	
Maquinària:								
C2001000				1,000 /R x	2,79000 =	2,79000		
				Subtotal...		2,79000	2,79000	
Materials:								
D060M022				M3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,064 x	68,03910 =	4,35450
				Subtotal...		4,35450	4,35450	
				COST DIRECTE		43,08950		
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		43,08950		
P- 65	FSEG1170	U	Partida Unitària corresponent a les mesures de Seguretat i Salut de l'obra	Rend.: 1,000		3.200,00 €		
P- 66	FV0002	U	Partida alçada a justificar segons pressupost AMAN001 0000440512-2	Rend.: 1,000		12.218,92 €		
P- 67	FV1000	U	Treballs de senyalització del tall del carrer durant les fases d'execució de l'obra que sigui necessari. Inclou el subministrament i instal·lació de cartells informatius i de regulació, la retirada de pilones o mobiliari urbà per millorar els accessos alternatius i la col·locació dels elements de seguretat.	Rend.: 1,000		1.024,27 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0121000				H	Oficial 1a	14,000 /R x	25,36000 =	355,04000
A0140000				H	Manobre	14,000 /R x	21,17000 =	296,38000
				Subtotal...		651,42000	651,42000	
Maquinària:								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	C1315010	H	Retroexcavadora petita	5,000	/R x	42,27000 =	211,35000
	C1501700	H	Camió per a transport de 7 t	5,000	/R x	32,30000 =	161,50000
				Subtotal...		372,85000	372,85000
				COST DIRECTE			1,024,27000
				DESPESES INDIRECTES		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,024,27000
P- 68	FV1100	U	Adequació d'entregues a les finques existents.	Rend.: 1,000			1.914,77 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	Oficial 1a	23,000	/R x	25,36000 =	583,28000
	A0140000	H	Manobre	24,000	/R x	21,17000 =	508,08000
				Subtotal...		1.091,36000	1.091,36000
	Maquinària:						
	C1315010	H	Retroexcavadora petita	10,000	/R x	42,27000 =	422,70000
	C2001000	H	Martell trencador manual	10,000	/R x	2,79000 =	27,90000
				Subtotal...		450,60000	450,60000
	Materials:						
	B0641050	M3	Formigó HM-20/B/20/l de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	3,000	x	85,00000 =	255,00000
	B9A0040	U	sac de Morter M-80	115,500	x	1,02000 =	117,81000
				Subtotal...		372,81000	372,81000
				COST DIRECTE			1,914,77000
				DESPESES INDIRECTES		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,914,77000
P- 69	FV1102	PA	Imprevistos a justificar	Rend.: 1,000			2.314,29 €
P- 71	FV1160	U	Partida que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vianants a les seves finques durant l'execució de l'obra. Inclou una zona habilitada per al pas de vianants protegits amb tanques, i la col·locació de cartells d'avís en tot el seu recorregut i en l'entorn de l'obra i el seu manteniment.	Rend.: 1,000			1.332,00 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	15,000	/R x	25,36000 =	380,40000
	A0140000	H	Manobre	15,000	/R x	21,17000 =	317,55000
				Subtotal...		697,95000	697,95000
	Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	C1315010	H	Retroexcavadora petita	15,000 /R x	42,27000 =	634,05000	
			Subtotal...			634,05000	634,05000
			COST DIRECTE			1.332,00000	
			DESPESES INDIRECTES 0,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.332,00000	
P- 72	H0000GR	U	Partida unitària per la correcta gestió de plàstics, metalls, paper, fustes i restes vegetals a la planta de tractament corresponent.Inclou la classificació a peu d'obra segons REAL DECRETO 105/2008	Rend.: 1,000			1. 279, 29 €
P- 73	INSCLAV01	U	Pas de càmera per inspecció del clavegueram. Inclou informe tècnic.	Rend.: 1,000			500,00 €
P- 74	JUNT0001	M	Junt de poliestirè expandit de 1 cm de gruix i 25 cm d'alçada	Rend.: 1,000			1,05 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	Oficial 1a	0,010 /R x	25,36000 =	0,25360	
	A0140000	H	Manobre	0,015 /R x	21,17000 =	0,31755	
			Subtotal...			0,57115	0,57115
	Materials:						
	B7C26100	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 0.3 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	0,250 x	1,92000 =	0,48000	
			Subtotal...			0,48000	0,48000
			COST DIRECTE			1,05115	
			DESPESES INDIRECTES 0,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,05115	
P- 76	PAAP10000	PA	Partida alçada segons pressupost d'aigües de Manresa per rellogat de xarxa	Rend.: 1,000			800, 20 €
P- 77	PATEL1000	PA	Partida alçada per treballs de telecomunicacions segons pressupost #O14 de companyia ALTECOM	Rend.: 1,000			1. 937, 45 €
P- 78	PD73-F1MD	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 450 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000			42, 82 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,390 /R x	22,51000 =	8,77890	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,390 /R x	26,21000 =	10,22190	
			Subtotal...			19,00080	19,00080
	Materials:						
	BD76-2AA8	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	1,020 x	23,07000 =	23,53140	
			Subtotal...			23,53140	23,53140
			DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,28501	
			COST DIRECTE			42,81721	
			DESPESES INDIRECTES 0,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			42,81721	
P- 79	PRED002	U	Anul·lació de pou existent	Rend.: 1,000			112, 41 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:						
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	2,000 /R x	25,36000 =	50,72000	
	A0140000	H	Manobre	2,000 /R x	21,17000 =	42,34000	
			Subtotal...			93,06000	93,06000
	Maquinària:						
	C2001000	H	Martell trencador manual	2,000 /R x	2,79000 =	5,58000	
			Subtotal...			5,58000	5,58000
	Materials:						
	B0606220	M3	Formigó H-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm.	0,200 x	68,85000 =	13,77000	
			Subtotal...			13,77000	13,77000
			COST DIRECTE			112,41000	
			DESPESES INDIRECTES 0,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			112,41000	
P- 80	PROJLEG	u	Projecte/Memòria tècnica per a la legalització de la instal·lació i tramitació a Entitat d'Inspecció i Control homologada, incloses taxes i permisos.	Rend.: 1,000			1. 200, 00 €
P- 81	RETINSAN	u	Retirada instal·lació antiga existent d'enllumenat públic, inclosos suports, braços, línies elèctriques, lluminàries i petit material.	Rend.: 1,000			1. 000, 00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 83	VA101	u	Codificació de punt de llum amb enganxina tipus homologada per l'Ajuntament	Rend.: 1,000 1,00 €
P- 84	W0010010	M3	Canon per runes netes	Rend.: 1,000 Unitats Preu € Parcial Import 5,75 €
	Materials:			
	BE0010	M3	Canon per a runa neta.	1,000 x 5,75000 = 5,75000 Subtotal... 5,75000 5,75000
			COST DIRECTE	5,75000
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,75000
P- 85	W0010040	M3	Canon per terres i fins a un 20% de roca	Rend.: 1,000 Unitats Preu € Parcial Import 3,90 €
	Materials:			
	BE0060	M3	Canon per terres	1,200 x 3,25000 = 3,90000 Subtotal... 3,90000 3,90000
			COST DIRECTE	3,90000
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,90000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES ALÇADES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F540130	PA	Partida alçada a justificar per desplaçament de cables existents de telecomunicacions i serveis existents en pal de fusta existent	3.900,00 €
FQUAL1000	PA	Control de Qualitat	1.600,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA							
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	ACCO303	ML	Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x4 mm2 de secció col·locat grapat a façana.	Rend.: 1,000			8,39 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	GG3RZ5X4	m	Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x4 mm2 de secció.	1,000	x 6,94000 =	6,94000	
					Subtotal...	6,94000	6,94000
	Partides d'obra:						
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,031	x 22,86000 =	0,70866	
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,033	x 19,61000 =	0,64713	
					Subtotal...	1,35579	1,35579
					COST DIRECTE		8,29579
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,29579
	ACCO303AE	ML	Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x4 mm2 de secció col·locat clatament aeri entre pals.	Rend.: 1,000			7,45 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	GG3RZ5X4	m	Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x4 mm2 de secció.	1,000	x 6,94000 =	6,94000	
					Subtotal...	6,94000	6,94000
	Partides d'obra:						
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,012	x 22,86000 =	0,27432	
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,012	x 19,61000 =	0,23532	
					Subtotal...	0,50964	0,50964
					COST DIRECTE		7,44964
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,44964

ACCO305AE	ML	Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x6 mm2 de secció col·locat directament aeri entre pals.	Rend.: 1,000				10,70 €
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:							
GG3RZ5X6	m	Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x6 mm2 de secció.	1,000	x	10,19000 =	10,19000	
					Subtotal...	10,19000	10,19000
Partides d'obra:							
A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,012	x	22,86000 =	0,27432	
A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,012	x	19,61000 =	0,23532	
					Subtotal...	0,50964	0,50964

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA					PREU
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
				COST DIRECTE	10,69964
				DESPESES INDIRECTES 0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,69964
AG30SEPA	u		Lluminària Led de 30 W i 3000 K de temperatura de color model Agil Led o equivalent amb driver regulable muntada en pal existent o façana.	Rend.: 1,000	478,21 €
Maquinària:				Unitats	Preu €
ABVE101	H		Camió cistella fins 12 m d'alçada.	0,500 /R x	90,00000 = 45,00000
				Subtotal...	45,00000 45,00000
Materials:					
ACCO401	ml		Conductor elèctric per muntant de designació RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 de secció.	1,500 x	2,40000 = 3,60000
ACCONDIM	u		Element per a control de lluminària.	1,000 x	50,00000 = 50,00000
ACPM102	u		Caixa portafusibles Sertsem model CF-100-C.	1,000 x	17,10000 = 17,10000
ACPM201	u		Fusible de 6 A.	2,000 x	1,00000 = 2,00000
AGLED30W	u		Lluminària Led de 30 W i 3000 K de temperatura de color model Agil Led o equivalent amb driver regulable.	1,000 x	312,00000 = 312,00000
BHM22400	u		Braç mural, de forma parabòlica de tub d'acer galvanitzat de llargària 0,5 m	1,000 x	37,89000 = 37,89000
				Subtotal...	422,59000 422,59000
Partides d'obra:					
A012H000	h		Operari oficial 1a electricista.	0,250 x	22,86000 = 5,71500
A013H000	h		Operari ajudant electricista.	0,250 x	19,61000 = 4,90250
				Subtotal...	10,61750 10,61750
				COST DIRECTE	478,20750
				DESPESES INDIRECTES 0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	478,20750

AG60BACU	u	Bacul Gran Vía de 7 m d'alçada i 1,5 m de sortint amb luminària led de 60 W i 3000 K de temperatura de color model Agil Led o equivalent.	Rend.: 1.000			1.044,94 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Maquinària:						
ABVE101	H	Camió cistella fins 12 m d'alçada.	0,500	/R x	90,00000 =	45,00000
C1503000	h	Camió grua.	0,500	/R x	56,00000 =	28,00000
				Subtotal...	73,00000	73,00000
Materials:						
ACCO401	ml	Conductor elèctric per muntant de designació RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 de secció.	9,000	x	2,40000 =	21,60000
ACCONDIM	u	Element per a control de luminària.	1,000	x	50,00000 =	50,00000
ACPM102	u	Caixa portafusibles Sertsem model CF-100-C.	1,000	x	17,10000 =	17,10000
ACPM201	u	Fusible de 6 A.	2,000	x	1,00000 =	2,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	AGLED60W	u	Lluminària Led de 60 W i 3000 K de temperatura de color model Agil Led o equivalent amb driver regulable.	1,000	x	324,00000 =	324,00000	
	BACU7X15	u	Bàcul troncoconic d'acer galvanitzat model Gran Via de 7 m d'alçada i 1,5 m de sortint.	1,000	x	514,00000 =	514,00000	
	PROTECOL	u	Pintura anti orins protecció base columna.	1,000	x	22,00000 =	22,00000	
			Subtotal...			950,70000	950,70000	
Partides d'obra:								
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,500	x	22,86000 =	11,43000	
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,500	x	19,61000 =	9,80500	
			Subtotal...			21,23500	21,23500	
			COST DIRECTE				1,044,93500	
			DESPESES INDIRECTES 0,00%					
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,044,93500	
	CA210	ML	Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secció instal·lat soterrat per l'interior de tub.	Rend.: 1,000				10,55 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import	
	Materials:							
	ACCO203	ML	Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secció.	1,000	x	9,19000 =	9,19000	
			Subtotal...			9,19000	9,19000	
Partides d'obra:								
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,031	x	22,86000 =	0,70866	
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,033	x	19,61000 =	0,64713	
			Subtotal...			1,35579	1,35579	
			COST DIRECTE				10,54579	
			DESPESES INDIRECTES 0,00%					
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,54579	
	CATAREPA	u	PREVISIÓ CATA REPARACIO TUBS EXSTENTS FINS A 1 M3	Rend.: 1,000				148,65 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import	
Partides d'obra:								
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	3,500	x	22,86000 =	80,01000	
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	3,500	x	19,61000 =	68,63500	
			Subtotal...			148,64500	148,64500	
			COST DIRECTE				148,64500	
			DESPESES INDIRECTES 0,00%					
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				148,64500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	FG319384	m	Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x10 mm2 de secció instal·lat soterrat per l'interior de tub.	Rend.: 1,000				10,31 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import	
	Materials:							
	BG319380	m	Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x10 mm2 de secció.	1,020	x	8,40000 =	8,56800	
			Subtotal...			8,56800	8,56800	
Partides d'obra:								
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,040	x	22,86000 =	0,91440	
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,042	x	19,61000 =	0,82362	
			Subtotal...			1,73802	1,73802	
			COST DIRECTE				10,30602	
			DESPESES INDIRECTES 0,00%					
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,30602	
	FG319390	m	Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x16 mm2 de secció instal·lat soterrat per l'interior de tub.	Rend.: 1,000				23,43 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import	
	Materials:							
	BG2319390	m	Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x16 mm2 de secció.	1,000	x	21,61000 =	21,61000	
			Subtotal...			21,61000	21,61000	
Partides d'obra:								
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,042	x	22,86000 =	0,96012	
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,044	x	19,61000 =	0,86284	
			Subtotal...			1,82296	1,82296	
			COST DIRECTE				23,43296	
			DESPESES INDIRECTES 0,00%					
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				23,43296	
	GHM1P241	u	Projector LED de 241 W de potència, i 3000 K de temperatura de color (lum blanca càlida).Montat el columna de 12 m d'alçada existent inclòs cable muntant i caixa portafusibles i node de control.	Rend.: 1,000				1.372,32 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import	
	Maquinària:							
	ABVE101	H	Camió cistella fins 12 m d'alçada.	1,000 /R	x	90,00000 =	90,00000	
			Subtotal...			90,00000	90,00000	
	Materials:							
	ACCO401	ml	Conductor elèctric per muntant de designació RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 de secció.	12,000	x	2,40000 =	28,80000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA							
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	ACLEDFO	u	Projector led de 241 W de potència i 3000K de temperatura de color model Clearflood led BVP650 de Philips o equivalent.	1,000	x	949,45000 =	949,45000
	ACPM102	u	Caixa portafusibles Sertsem model CF-100-C.	1,000	x	17,10000 =	17,10000
	ACPM201	u	Fusible de 6 A.	2,000	x	1,00000 =	2,00000
	ACPPNODE	u	Node de control OLC7030 de Philips per a telegestió per control punt a punt inclosa caixa estanca i muntat i connectat dins de columna.	1,000	x	242,50000 =	242,50000
						Subtotal...	1.239,85000
	Partides d'obra:						1.239,85000
	A012H000	h	Operari oficial 1a electricista.	1,000	x	22,86000 =	22,86000
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	1,000	x	19,61000 =	19,61000
						Subtotal...	42,47000
							42,47000
						COST DIRECTE	1.372,32000
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.372,32000
	GHM1CMR12	u	Columna CMR de 8 m d'alçada amb dues lluminàries led de 131 W i 3000 K de temperatura de color, inclòs cables muntants, caixes portafusibles i nodes de control.	Rend.: 1,000			1.416,44 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Maquinària:						
	ABVE101	H	Camión cistella fins 12 m d'alçada.	1,000	/R x	90,00000 =	90,00000
	C1503000	h	Camión grua.	0,500	/R x	56,00000 =	28,00000
						Subtotal...	118,00000
							118,00000
	Materials:						
	ACCO401	m	Conductor elèctric per muntant de designació RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 de secció.	12,000	x	2,40000 =	28,80000
	ACLEDWAY	u	Lluminària Led de 131 W de potència, i 3000 K de temperatura de color (llum blanca càlida). Model ClearWay Led BGP303 Philips o equivalent.	0,000	x	505,75000 =	
	ACPM102	u	Caixa portafusibles Sertsem model CF-100-C.	2,000	x	17,10000 =	34,20000
	ACPM201	u	Fusible de 6 A.	2,000	x	1,00000 =	2,00000
	ACPPNODE	u	Node de control OLC7030 de Philips per a telegestió per control punt a punt inclosa caixa estanca i muntat i connectat dins de columna.	0,000	x	242,50000 =	
	ACSU312M	U	Columna model CMR de 12 m d'alçada d'acer galvanitzat.	1,000	x	624,70000 =	624,70000
	ACSU3028M	u	Columna model CMR de 8 m d'alçada.	0,000	x	416,47000 =	
	BHWM3000	u	Part proporcional d'accessoris per a bàculs	0,500	x	38,94000 =	19,47000
	MLED150W	U	Lluminària Led de 150 W i 3000 K de temperatura de color model Mullan XL Led o equivalent amb driver regulable i programable i equip de control punt a punt per a radiofreqüència amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament inclòs antena, per a funcionament amb el sistema punt a punt del quadre elèctric o dels punts de llum d la zona.	1,000	x	546,80000 =	546,80000
	PUNTEDOB	u	Puntera doble per a dues lluminàries.	0,000	x	35,00000 =	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA						PREU	
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
				Subtotal...		1.255,97000	1.255,97000
Partides d'obra:							
A012H000	h		Operari ofical 1a electricista.	1,000	x	22,86000 =	22,86000
A013H000	h		Operari ajudant electricista.	1,000	x	19,61000 =	19,61000
				Subtotal...		42,47000	42,47000
				COST DIRECTE			1.416,44000
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.416,44000
GHMCMR8W				u		Columna CMR de 8 m d'alçada amb una lluminàries led de 130 W i 3000 K de temperatura de color, inclos cables muntants, caixes portafusibles i node de control.	
					Rend.: 1,000		1.531,11 €
Maquinària:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
ABVE101	H		Camió cistella fins 12 m d'alçada.	1,000	/R x	90,00000 =	90,00000
C1503000	h		Camió grua.	0,500	/R x	56,00000 =	28,00000
				Subtotal...		118,00000	118,00000
Materials:							
ACCO401	ml		Conductor elèctric per muntant de designació RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 de secció.	8,000	x	2,40000 =	19,20000
ACCONDIM	u		Element per a control de lluminària.	1,000	x	50,00000 =	50,00000
ACLEWOW	U		Lluminària Led de 127,7 W (130 W) de potència, i 3000 K de temperatura de color (llum blanca càlida). Model WOW Led IGUZZINI 3.BP11.715.0	1,000	x	824,40000 =	824,40000
ACPM102	u		Caixa portafusibles Sertsem model CF-100-C.	1,000	x	17,10000 =	17,10000
ACPM201	u		Fusible de 6 A.	2,000	x	1,00000 =	2,00000
ACSU3028M	u		Columna model CMR de 8 m d'alçada.	1,000	x	416,47000 =	416,47000
BHWM3000	u		Part proporcional d'accessoris per a bàculs	0,500	x	38,94000 =	19,47000
PROTECOL	u		Pintura anti orins protecció base columna.	1,000	x	22,00000 =	22,00000
				Subtotal...		1.370,64000	1.370,64000
Partides d'obra:							
A012H000	h		Operari ofical 1a electricista.	1,000	x	22,86000 =	22,86000
A013H000	h		Operari ajudant electricista.	1,000	x	19,61000 =	19,61000
				Subtotal...		42,47000	42,47000
				COST DIRECTE			1.531,11000
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.531,11000
GHMPAFU1				u		PAL FUSTA 10 M AMB LLUMINÀRIA LED DE 53 W I 3000 K DE TEMPERATURA DE COLOR MODEL VMAX O EQUIVALENT MUNTADA A 8 M D'ALÇADA	
					Rend.: 1,000		722,04 €
Maquinària:				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	ABVE101	H	Camió cistella fins 12 m d'alçada.	0,500	/R x 90,00000 =	45,00000
	C1503000	h	Camió grua.	0,500	/R x 56,00000 =	28,00000
			Subtotal...			73,00000
						73,00000
	Materials:					
	ACCO401	ml	Conductor elèctric per muntant de designació RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 de secció.	1,500	x 2,40000 =	3,60000
	ACCONDIM	u	Element per a control de il·luminària.	1,000	x 50,00000 =	50,00000
	ACLEDVMA	u	Lluminària LED de 53 W i 3000 K de temperatura de color model VMAX LED Carandini o equivalent amb driver regulable i element de control.	1,000	x 348,25000 =	348,25000
	ACPM102	u	Caixa portafusibles Sertsem model CF-100-C.	1,000	x 17,10000 =	17,10000
	ACPM201	u	Fusible de 6 A.	2,000	x 1,00000 =	2,00000
	BHM22400	u	Braç mural, de forma parabòlica de tub d'acer galvanitzat de llargària 0,5 m	1,000	x 37,89000 =	37,89000
	PALFU10M	u	Pal de Fusta de 10 m d'alçada.	1,000	x 168,96000 =	168,96000
			Subtotal...			627,80000
						627,80000
	Partides d'obra:					
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,500	x 22,86000 =	11,43000
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,500	x 19,61000 =	9,80500
			Subtotal...			21,23500
						21,23500
			COST DIRECTE			722,03500
			DESPESES INDIRECTES 0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			722,03500

	GHMPAFU8	u	Pal de fusta de 8 m d'alçada amb lluminària led de 30 W i 3000 K de temperatura de color model AGIL LED o equivalent muntada a 5,5 m d'alçada.	Rend.: 1,000		639,91 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:					
	ABVE101	H	Camió cistella fins 12 m d'alçada.	0,500	/R x 90,00000 =	45,00000
	C1503000	h	Camió grua.	0,500	/R x 56,00000 =	28,00000
			Subtotal...			73,00000
						73,00000
	Materials:					
	ACCO401	ml	Conductor elèctric per muntant de designació RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 de secció.	1,500	x 2,40000 =	3,60000
	ACCONDIM	u	Element per a control de il·luminària.	1,000	x 50,00000 =	50,00000
	ACPM102	u	Caixa portafusibles Sertsem model CF-100-C.	1,000	x 17,10000 =	17,10000
	ACPM201	u	Fusible de 6 A.	2,000	x 1,00000 =	2,00000
	AGLED30W	u	Lluminària Led de 30 W i 3000 K de temperatura de color model Agil Led o equivalent amb driver regulable.	1,000	x 312,00000 =	312,00000
	BHM22400	u	Braç mural, de forma parabòlica de tub d'acer galvanitzat de llargària 0,5 m	1,000	x 37,89000 =	37,89000
	PALFU08M	u	Pal fusta de 8 m d'alçada salinitzat.	1,000	x 123,08000 =	123,08000
			Subtotal...			545,67000
						545,67000
	Partides d'obra:					
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,500	x 22,86000 =	11,43000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,500	x 19,61000 =	9,80500
			Subtotal...			21,23500
						21,23500
			COST DIRECTE			639,90500
			DESPESES INDIRECTES 0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			639,90500
	GHMPUAPU	U	Aparells electrònics i software per a sistema control de les lluminàries que inclou controlador, modem i antena, analitzador de xarxes i software incloent llicència de software de visualització via web i les seves actualitzacions, recepció d'avisos via e-mail i emmagatzematge de les dades.	Rend.: 1,000		0,00 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:					
	EGPUAPAX	u	Analitzador de xarxes per al control per línia de les lluminàries. Sistema PLC.	0,000	x 297,50000 =	
	EGPUAPCO	u	Controlador per al control per línia de les lluminàries. Sistema PLC.	0,000	x 1.779,00000 =	
	EGPUAPMO	u	Modem i antena per al control per línia de les lluminàries. Sistema PLC.	0,000	x 166,60000 =	
	EGPUAPSO	u	Software per al control per línia (sistema PLC) de les lluminàries que inclou la llicència software de visualització via web i les seves actualitzacions, recepció d'avisos via e-mail i emmagatzematge de les dades fins a un any com a mínim fins a 10 QC.	0,000	x 702,10000 =	
			Subtotal...			
	Partides d'obra:					
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,000	x 22,86000 =	
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,000	x 19,61000 =	
			Subtotal...			
			COST DIRECTE			
			DESPESES INDIRECTES 0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			

	GHMSENSEC	U	Dues lluminàries led de 131 W i 3000 K de temperatura de color muntades en columna de 8 m existent, inclos cable muntant, caixa portafusible i nodes de control.	Rend.: 1,000		1.768,51 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:					
	ABVE101	H	Camió cistella fins 12 m d'alçada.	1,500	/R x 90,00000 =	135,00000
			Subtotal...			135,00000
						135,00000
	Materials:					
	ACCO401	ml	Conductor elèctric per muntant de designació RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 de secció.	8,000	x 2,40000 =	19,20000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA							PREU
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
	ACLEDWAY	u	Lluminària Led de 131 W de potència, i 3000 K de temperatura de color (llum blanca càlida). Model ClearWay Led BGP303 Philips o equivalent.	2,000	x	505,75000 =	1.011,50000
	ACPM102	u	Caixa portafusibles Sertsem model CF-100-C.	1,000	x	17,10000 =	17,10000
	ACPM201	u	Fusible de 6 A.	2,000	x	1,00000 =	2,00000
	ACPPNODE	u	Node de control OLC7030 de Philips per a telegestió per control punt a punt inclosa caixa estanca i muntat i connectat dins de columna.	2,000	x	242,50000 =	485,00000
	PUNTEDOB	u	Puntera doble per a dues lluminàries.	1,000	x	35,00000 =	35,00000
						Subtotal...	1.569,80000
							1.569,80000
Partides d'obra:							
	A012H000	h	Operari oficial 1a electricista.	1,500	x	22,86000 =	34,29000
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	1,500	x	19,61000 =	29,41500
						Subtotal...	63,70500
							63,70500
						COST DIRECTE	1.768,50500
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.768,50500
	NFSCRY24	u	Lluminària led de 24 W de potència i 3000K de temperatura de color model NFS CRY5 o equivalent amb driver regulable i programable i sistema de control punt a punt per radiofreqüència inclòs antena, i muntada a façana a 6 m d'alçada en braç d'acer galvanitzat d'1 m de longitud.			Rend.: 1,000	629,10 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	ABVE101	H	Camió cistella fins 12 m d'alçada.	0,500	/R x	90,00000 =	45,00000
						Subtotal...	45,00000
							45,00000
	Materials:						
	ACCO401	ml	Conductor elèctric per muntant de designació RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 de secció.	1,500	x	2,40000 =	3,60000
	ACCONDIM	u	Element per a control de lluminària.	1,000	x	50,00000 =	50,00000
	ACPM102	u	Caixa portafusibles Sertsem model CF-100-C.	1,000	x	17,10000 =	17,10000
	ACPM201	u	Fusible de 6 A.	2,000	x	1,00000 =	2,00000
	AGLED30W	u	Lluminària Led de 30 W i 3000 K de temperatura de color model Agil Led o equivalent amb driver regulable.	0,000	x	312,00000 =	
	BHM22400	u	Braç mural, de forma parabòlica de tub d'acer galvanitzat de llargària 0,5 m	0,000	x	37,89000 =	
	BHM22401	u	Braç mural de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m.	1,000	x	75,78000 =	75,78000
	NCRYS24W	U	Lluminària led de 24 W de potència i 3000K de temperatura de color model Norfeus NFSCRY5 o equivalent amb driver regulable i programable i sistema de control punt a punt per radiofreqüència inclòs antena.	1,000	x	425,00000 =	425,00000
						Subtotal...	573,48000
							573,48000
Partides d'obra:							
	A012H000	h	Operari oficial 1a electricista.	0,250	x	22,86000 =	5,71500
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,250	x	19,61000 =	4,90250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA							PREU
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
						Subtotal...	10,61750
							10,61750
						COST DIRECTE	629,09750
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	629,09750
	Q153BA11	u	BACUL GRAN VIA D'11 M D'ALÇADA I 4 M DE SORTINT AMB LLUMINÀRIA LED DE 150 W I 3000 K MODEL MILAN LED O EQUI.			Rend.: 1,000	1.707,17 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	ABVE101	H	Camió cistella fins 12 m d'alçada.	1,000	/R x	90,00000 =	90,00000
	C1503000	h	Camió grua.	1,000	/R x	56,00000 =	56,00000
						Subtotal...	146,00000
							146,00000
	Materials:						
	ACCO401	ml	Conductor elèctric per muntant de designació RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 de secció.	17,000	x	2,40000 =	40,80000
	ACCONDIM	u	Element per a control de lluminària.	0,000	x	50,00000 =	
	ACPM102	u	Caixa portafusibles Sertsem model CF-100-C.	1,000	x	17,10000 =	17,10000
	ACPM201	u	Fusible de 6 A.	2,000	x	1,00000 =	2,00000
	AGLED60W	u	Lluminària Led de 60 W i 3000 K de temperatura de color model Agil Led o equivalent amb driver regulable.	0,000	x	324,00000 =	
	BACU810	u	Bàcul troncocònic d'acer galvanitzat model Gran Via de 8 a 10 m d'alçada i 4 m de sortint.	0,000	x	704,00000 =	
	BACUL11	U	Bàcul troncocònic d'acer galvanitzat model Gran Via de d' 11 m d'alçada i 4 m de sortint.	1,000	x	890,00000 =	890,00000
	BACU7X15	u	Bàcul troncocònic d'acer galvanitzat model Gran Via de 7 m d'alçada i 1,5 m de sortint.	0,000	x	514,00000 =	
	MLED150W	U	Lluminària Led de 150 W i 3000 K de temperatura de color model Mullan XL Led o equivalent amb driver regulable i programable i equip de control punt a punt per a radiofreqüència amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament inclòs antena, per a funcionament amb el sistema punt a punt del quadre elèctric o dels punts de llum d la zona.	1,000	x	546,80000 =	546,80000
	PROTECOL	u	Pintura anti orins protecció base columna.	1,000	x	22,00000 =	22,00000
	QLED153W	u	Lluminària Led de 130 W i 3000 K de temperatura de color model Quid Led o equivalent amb driver regulable.	0,000	x	646,80000 =	
						Subtotal...	1.518,70000
							1.518,70000
Partides d'obra:							
	A012H000	h	Operari oficial 1a electricista.	1,000	x	22,86000 =	22,86000
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	1,000	x	19,61000 =	19,61000
						Subtotal...	42,47000
							42,47000
						COST DIRECTE	1.707,17000
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.707,17000			
P- 1	ACCO305	ML	Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x6 mm2 de secció col·locat grapat a façana.	Rend.: 1,000		11,55 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	GG3RZ5X6	m	Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x6 mm2 de secció.	1,000	x 10,19000 =	10,19000	
						Subtotal...	10,19000
	Partides d'obra:						
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,031	x 22,86000 =	0,70866	
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,033	x 19,61000 =	0,64713	
						Subtotal...	1,35579
							1,35579
						COST DIRECTE	11,54579
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,54579
P- 2	ACCONVER	u	Conversió aeri/soterrat de 2,5 m d'alçada formada per tub de PVC de GRAU 9 de 50 mm de diàm. exterior.	Rend.: 1,000		25,57 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	ACPMCONV	U	SUBMINISTRAMENT DE PLACA PRESA TERRES GALVANITZADA DE 500X500X2 MM.	1,000	x 4,33000 =	4,33000	
						Subtotal...	4,33000
	Partides d'obra:						
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,500	x 22,86000 =	11,43000	
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,500	x 19,61000 =	9,80500	
						Subtotal...	21,23500
							21,23500
						COST DIRECTE	25,56500
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	25,56500

P- 3	CA502	ML	Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic instal·lat soterrat per l'interior de tub	Rend.: 1,000		6,08 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	ACCO502	ML	SUBMINISTRAMENT CONDUCTOR V-750 GROC-VERD DE COURE 1X35 MM2 PER TERRES.	1,000	x 4,72000 =	4,72000	
						Subtotal...	4,72000
	Partides d'obra:						
							4,72000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,031	x 22,86000 =	0,70866	
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,033	x 19,61000 =	0,64713	
						Subtotal...	1,35579
							1,35579
						COST DIRECTE	6,07579
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,07579
P- 4	CA552	ML	Conductor de coure nu de 1x35 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic, instal·lat directament per l'interior de rasa i tapat posteriorment amb sorra fina (o formigó en pas de carrer).	Rend.: 1,000		11,98 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	ACCO501	ML	SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU DE 1X35 MM2 PER TERRES.	1,000	x 11,30000 =	11,30000	
						Subtotal...	11,30000
	Partides d'obra:						
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,016	x 22,86000 =	0,36576	
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,016	x 19,61000 =	0,31376	
						Subtotal...	0,67952
							0,67952
						COST DIRECTE	11,97952
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,97952
P- 70	FV1150	PA	Partida alçada a justificar que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vehicles a guals durant l'execució de l'obra.	Rend.: 1,000		5.048,23 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	36,000	/R x 25,36000 =	912,96000	
	A0140000	H	Manobre	36,000	/R x 21,17000 =	762,12000	
						Subtotal...	1.675,08000
							1.675,08000
	Maquinària:						
	C1315010	H	Retroexcavadora petita	36,000	/R x 42,27000 =	1.521,72000	
						Subtotal...	1.521,72000
							1.521,72000
	Partides d'obra:						
	FV1102	PA	Imprevistos a justificar	0,800	x 2.314,28571 =	1.851,42857	
						Subtotal...	1.851,42857
							1.851,42857
						COST DIRECTE	5.048,22857
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL							5,048,22857
P- 75	OC901	u	Instal·lació de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col·locada en rasa inclòs perrillo de connexió.	Rend.: 1,000			50,71 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	ACPM401	u	Subministrament de placa de terres galvanitzada de 500X500X2 mm.	1,000	x 35,00000 =	35,00000	
					Subtotal...	35,00000	35,00000
	Partides d'obra:						
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,370	x 22,86000 =	8,45820	
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,370	x 19,61000 =	7,25570	
					Subtotal...	15,71390	15,71390
					COST DIRECTE		50,71390
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		50,71390
P- 82	TOBRA20W	u	L·luminària led de 20 W de potència i 3000K de temperatura de color model TOWN Led inclòs braç a façana tot de color gris fosc (G1) amb driver regulable i i muntada a façana a 4,75 m d'alçada.	Rend.: 1,000			761,22 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	ABVE101	H	Camió cistella fins 12 m d'alçada.	0,500 /R x	90,00000 =	45,00000	
					Subtotal...	45,00000	45,00000
	Materials:						
	ACCO401	ml	Conductor elèctric per muntant de designació RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 de secció.	1,500	x 2,40000 =	3,60000	
	ACPM102	u	Caixa portafusibles Sertsem model CF-100-C.	1,000	x 17,10000 =	17,10000	
	ACPM201	u	Fusible de 6 A.	2,000	x 1,00000 =	2,00000	
	STOWN20W	u	L·luminària led de 20 W de potència i 3000K de temperatura de color model Salvi TOWN Led (de 427 mm de longitud) amb driver regulable i braç a façana (de 836 mm longitud) de color G1 (gris fosc tant la llumiària com el braç).	1,000	x 682,90000 =	682,90000	
			Longitud total (braç+lluminària) de 1263 mm.				
					Subtotal...	705,60000	705,60000
	Partides d'obra:						
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,250	x 22,86000 =	5,71500	
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,250	x 19,61000 =	4,90250	
					Subtotal...	10,61750	10,61750
					COST DIRECTE		761,21750
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	761,21750

ENLLUMENAT

Al carrer Santa Maria, l'enllumenat públic existent està format per vuit punts de llum a façana de vapor de sodi d'alta pressió de 70 W, situats a 8 m d'alçada. Es tracta d'un carrer molt estret que forma part del Centre Històric de la ciutat. Pel canvi de l'enllumenat a leds, en carrers estrets és preferible baixar l'alçada dels punts de llum. El fet de baixar l'alçada, comporta que s'ha d'afegir lluminàries. En aquest cas es passarà de vuit lluminàries de vapor de sodi a 8 m d'alçada, a tretze lluminàries led a 4,75 m d'alçada.

El nou enllumenat públic del carrer Santa Maria serà amb tretze lluminàries de leds instal·lades a 4,75 m d'alçada. Com és Centre Històric ha d'anar la lluminària TOWN Led (fabricant Salvi) de 20 W de potència i 3000 K de temperatura de color instal·lades a façana. En aquest cas aniran amb BRAÇ per lluminària TOWN de 836 mm de longitud, d'acord amb l'estudi lumínic (1050 mm fins a centre de lluminària). La lluminària fa 427 mm de longitud, per tant el sortint total de braç i lluminària serà de 1263 mm. El nivell d'il·luminació és de 20 lux d'il·luminància mitja amb una uniformitat mitja de 0,615.

Com es passarà de vuit punts de llum a tretze, i tots els trams de cable canviaran, s'ha d'instal·lar conductor elèctric nou. El conductor haurà de ser del tipus trenat de designació RZ 0,6/1 kV de 5x6 mm² de secció. El punt de connexió amb la línia existent que prové del quadre elèctric QM109 de Plaça Reforma serà a l'inici del C/ Santa Maria amb Plaça Montserrat en caixa de derivació existent. S'hauran d'instal·lar quatre baixants a terres amb conductor aïllat groc-verd d'1x16 mm² per l'interior de tub i placa de terres.

Per necessitats de xarxes municipals, s'haurà de deixar previsió de 2 tubs soterrats coarrugats de polietilè de 90 mm diàmetre exterior i cinc arquetes degudament repartides (inici i final i zones intermitges) en la nova urbanització del carrer.

Al passar de vuit lluminàries de 70 W a tretze de 20 W, la potència quedarà reduïda de la següent manera:


8x70W (VSAP) = - 560 W (a retirar)
13x20 W (Led) = 260 W (a instal·lar)


Reducció potència: -300 W

Aquesta instal·lació comportarà una reducció de potència de 300 W. El quadre elèctric QM109 disposa de sistema de reducció de nivell d'il·luminació per les hores de menys trànsit mitjançant reductor de flux en capçalera, on la tensió fase-neutre passa de 230 V a 185 V. Per aquest motiu, les lluminàries noves de leds hauran d'incorporar la font d'alimentació o "driver" regulable i programat de manera que quan la tensió fase-neutre baixi als 200 V, les lluminàries facin una reducció del 30% i passin del funcionament al 100%, al 70%.

S E R V E I S E X I S T E N T S

1





Ref: 600127

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 20/12/2021, Ref: 600127, les adjuntamos el grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.


Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para saludarles.


Anexos:

Planos, numerados 600127 - 15716764 - AT-MT, 600127 - 15716765 - AT-MT, 600127 - 15717025 - BT, 600127 - 15717039 - BT



Ref: 600127 - 15716765

Plano: AFECTACIÓN BT



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 20/12/2021

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402196.0; Y:4619713.35

Condiciones Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA):

- La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.
- El plano que se le envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.
- Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafadas.
- La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las redes de NEDGIA.
- **Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la información.**
- El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.
- En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han incluido en los planos anexados.
- La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA **al menos con 72 horas de antelación**, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se anexa al final de estos condicionantes. **Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet.** La dirección de envío de esta documentación es inicio@nedgia.es.
- Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
- **El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.**
 - El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
 - **Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez colocado el tubo en la zanja.**

- **El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100 naranja:**
 - La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.
 - Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, luz...etc.)
- Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.
- Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.
- Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar deslizamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.
- En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.
- Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible y las canalizaciones se tapan en presencia de técnicos de NEDGIA.
- Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desembocaría en una perforación de la tubería.
- Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el mismo.
- En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

- En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de gas no supere los 30 mm por segundo.
- La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona.
- Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté definido en los planos de servicios suministrados.
En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.
- Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales de obra.
- En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.
- Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de suministro de gas.
- Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta tabla resumen:

DISTANCIA	RANGO	CRUCE	PARALELISMO
MÍNIMA	MOP < 5 bar	0,2 m	0,2 m
	MOP >= 5 bar ^(*)	0,2 m	0,4 m
Recomendada	MOP < 5 bar	0,6 m	0,4 m
	MOP >= 5 bar ^(*)	0,8 m	0,6 ⁽¹⁾ m

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural

(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

- Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2,5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.
- Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.
- Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo o lateralmente requerirán especial atención.
- Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos de los riesgos de las instalaciones:
 - Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de explotación, es decir, CON gas a presión.
 - Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instalaciones de gas.
 - En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.
 - El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
 - En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
 - En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean necesarias.
 - Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.

- Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: **900.750.750 (24 horas durante todos los días del año)**

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR DE TRABAJO

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SPPGgasTramitacions@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítase inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos:.....

Dirección:

Tel:.....

Fax:.....

- Razón Social de la empresa ejecutora de las obras:
- Domicilio de la empresa ejecutora de las obras:
- Lugar de las obras:
- Denominación de la obra:
- Objeto de la obra:
- Fecha de inicio de ejecución de obras:
- Duración prevista de las obras:
- Nombre del Jefe de Obra:
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:
- Observaciones:

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) a..... de de

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)

INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada


Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalada



El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.

- El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
- Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez colocado el tubo en la zanja.
- El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100 naranja:
 - La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.
 - Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, luz...etc.)

Ejemplo de visualización





Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
600127-15716768

Barcelona, a 20/12/2021

Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
600127-15716769

Barcelona, a 20/12/2021



Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



**S/Referencia:****N/Referencia:** 600127-15716770**Fecha:** 20/12/2021**Asunto:** Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(402195.999/4619587.121)**Proyecto:** 600127

Coordenadas: 402195.999,4619587.121

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter **orientativo**, por lo que la localización real de nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada, etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto, la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

- Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra
- Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España
- Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 600127-15716771

Fecha: 20/12/2021

Asunto: **Registro de Servicios**

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P. (402195.999/4619713.346)

Proyecto: 600127

Coordenadas: 402195.999,4619713.346

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter **orientativo**, por lo que la localización real de nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada, etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto, la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

- Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra
- Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España
- Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento.

S E R V E I S A F E C T A T S

AJUNTAMENT DE MANRESA
PLAÇA MAJOR, 1
08241 MANRESA

Servei de Projectes Urbans
i Infraestructures Territorials

A/t: Àngels Mas

INFORME SOBRE LA XARXA D'AIGUA AFECTADA PEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL C/
SANTA MARIA DE MANRESA.

OBJECTE DE L'INFORME

Amb motiu de la redacció d'un projecte d'urbanització per portar a terme durant el 2023 l'execució de les obres necessàries de millora del C/ Santa Maria, l'Ajuntament de Manresa ha sol·licitat a Aigües de Manresa S.A., com a empresa responsable del servei d'abastament d'aigua potable del municipi, que informi de l'estat de les instal·lacions, així com de les actuacions de millora d'aquestes que haurà d'incorporar l'esmentat projecte.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La xarxa d'aigua potable del C/ Sant Maria es va renovar l'any 2008, i es troba en bones condicions, disposant-se de cobertura d'hidrants segons la normativa.

INFORME

No és necessari renovar la xarxa d'aigua potable. Tant sols caldria que el projecte d'urbanització tingués en compte la realització de diverses cates a l'inici de les obres per localitzar el servei, moment en el que s'aprofitaria per rellegir els tubs que van a banda i banda del carrer, a l'alçada del número 6, intercalant-hi una vàlvula. En aquest sentit, el projecte d'urbanització també hauria d'incloure l'obra civil corresponent. També caldrà preveure l'afectació de les arquetes existents, tenint en compte la seva reconstrucció, si s'escau.


S'adjunten plànols en planta, seccions transversals, plecs de condicions d'execució de l'obra civil, així com el pressupost 00012350 que recull el cost de l'instal·lació d'aigua (obra civil exclosa dins l'àmbit de projecte).



MIREIA FÉLIX CASTELLANOS
DNI 45467441Y (TCAT)
Firmado digitalmente por MIREIA FÉLIX CASTELLANOS - DNI 45467441Y (TCAT)
Fecha: 2022.03.21 16:59:14 +01'00'

Mireia Félix Castellanos

Sotsdirecció Tècnica

Manresa, març de 2022







CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER L'EXECUCIÓ DE L'OBRA CIVIL DEL REL·LIGAT DE XARXA AIGUA POTABLE PEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER SANTA MARIA DE MANRESA

CONDICIONS GENERALS

- Previ a l'inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics constants. Per tant, Aigües de Manresa S.A. repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades per les obres.
- Les instal·lacions es faran d'acord amb el projecte i sota la supervisió de d'Aigües de Manresa S.A. i dels Tècnics Directors de l'obra.
- Les obres d'instal·lació i muntatge de les conduccions seran executades per Aigües de Manresa S.A.
- Les instal·lacions de connexió a la xarxa d'abastament les realitzarà Aigües de Manresa S.A.
- Prèviament al rebliment de les rases, Aigües de Manresa S.A. realitzarà les proves de pressió i estanquitat en les instal·lacions.
- Un cop executades les obres i verificada la seva idoneïtat, Aigües de Manresa S.A. emetrà el corresponent informe d'acceptació com a condició prèvia per a la seva recepció provisional per l'Ajuntament.
- Les instal·lacions tindran un període de garantia d'un any durant el qual seran a càrrec d'Aigües de Manresa S.A. les avaries produïdes a la xarxa per defectes d'instal·lació. Durant aquest temps, seran a càrrec del Contractista les avaries produïdes per defectes a les obres d'urbanització. Aquestes darreres avaries seran reparades per Aigües de Manresa S.A. i facturades en càrrec al dipòsit-fiança que el Contractista establirà amb l'Ajuntament.
- Passat el període de garantia i prèvia comprovació de l'estat i funcionament de la xarxa, es redactarà l'acta de recepció definitiva de les instal·lacions, deduint-ne prèviament els càrrecs imputables a la garantia de les instal·lacions si fos el cas.
- L'empresa instal·ladora aixecarà plànol de detall de les instal·lacions amb acotament en planta i alçat per la localització d'aquelles, així com la definició de les seves característiques (material, diàmetre, peces especials, etc.).



MATERIALS


- Les instal·lacions compliran el plec de Prescripcions Tècniques Generals per Conduccions d'Abastament d'Aigua (1973).
- Les conduccions aniran sempre soterrades en zona de vorera excepte en els trams d'encreuaments de vials.
- Per procedir a la instal·lació de les conduccions es imprescindible la col·locació prèvia dels bordons del carrer.
- La fondària amidada sobre tub de les conduccions serà mínim 50 cms. i màxim 80 cms.
- Es guardaran les distàncies mínimes, segons normativa vigent amb els altres serveis soterrats.
- Les conduccions aniran protegides amb arena a tot el volt i senyalitzades amb malla de PVC blava damunt la capa d'arena de protecció.
- Es protegiran les conduccions de les càrregues externes en els creuaments sota vial.
- S'efectuaran els corresponents ancoratges en els punts sotmesos a esforços tangencials tals com tes, vàlvules, taps, colzes, etc., amb formigó en massa tipus H-150.
- Les vàlvules s'instal·laran sense volant i s'equiparan amb el corresponent caputxó i no s'ubicaran mai en vial sense autorització expressa.
- S'efectuaran proves de pressió a 14 Kg/cm² i d'estanquitat a 10 Kg/cm², amb els límits i condicions establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per tubs d'Abastament d'Aigua.
- Quan la conducció s'instal·li en zona no urbanitzada es posaran fites de senyalització de color blau cada 150 metres com a mínim i en els canvis d'alineació.

DETALLS D'OBRA CIVIL; RASES I ARQUETES PER A CONDUCCIONS D'AIGUA POTABLE


RASA TIPUS EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ




RASA TIPUS EN VORERA ZONA URBANA



CREUAMENT DE VIAL - CONDUCCIONS POLIETILÈ






RASA TIPUS EN TERRA ZONA URBANA



PERICÓ PER A VÀLVULA I/O BUIDADOR

CONDUCCIÓ	AMPLADA RASA
$\phi \leq 110\text{mm}$	$A = 0,30 \text{ M}$
$110\text{mm} < \phi \leq 160\text{mm}$	$A = 0,40 \text{ M}$
$160\text{mm} < \phi \leq 200\text{mm}$	$A = 0,60 \text{ M}$
$\phi > 200\text{mm}$	$A = \phi \text{ EXT.} + 0,60 \text{ M}$

EMPLAÇAMENT DE HIDRANT



Josep Raich Casals

Gestió de Xarxes

Manresa, març de 2022



ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 439900100
AJUNTAMENT DE MANRESA
Plaça Major, 1-5
08241 MANRESA
Barcelona

DADES

NÚMERO DE PRESSUPOST	VERSIO	DATA INICI
00012350	1	03/03/2022
EXP. ADMINISTRATIU	EXP. TÈCNIC	
	9875	
RELLIGAT XARXA AIGUA PROJ. URB. CR SANTA MARIA DE MANRESA Estudi pel relligat de xarxa aigua potable pel Projecte d'Urbanització del carrer Santa Maria de Manresa		

PRESSUPOST

CONCEPTE	UNITAT	DESCRIPCIO	QUANTITAT	PREU	IMPORT NET
10		RELLIGAT XARXA AIGUA PROJ. URB. CR SANTA MARIA DE MANRESA			
10.10		CONDUCCIONS I ACCESSORIS	1,00	800,2000	800,20
015-25020	u	UNIO AUTOBLOCANT SR5 DN-90	1,00	92,8613	92,86
018-15015	u	TAPA POLIESTER 28 X 28 (AMB MARC FERRO)	1,00	33,1943	33,19
028-45001	u	VALVULA EURO-20 DN-50 PN-16	1,00	104,3724	104,37
030-10100	m	TUB PE-100 DN-63 PN-16 (BARRES DE 6)	3,00	3,9969	11,99
030-25030	u	G-93 L DE 2"	1,00	85,4004	85,40
030-55005	u	MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-63	2,00	2,8644	5,73
030-55015	u	MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-90	2,00	6,2085	12,42
030-56050	u	COLZE 90° ELECTROSOL, DN-63	1,00	6,9813	6,98
030-60000	u	PORTA BRIDA/BRIDA LOCA DN-63 PN-16	2,00	15,1483	30,30
030-69004	u	TE REDUIDA PE NEGRE DN-90/63 PN-16	1,00	18,9586	18,96
998-9990	u	ACCESSORIS I PETIT MATERIAL	1,00	20,0000	20,00
MU	u	MUNTATGE	1,00	378,0000	378,00
TOTAL APARTAT 10.10					800,20
TOTAL APARTAT 10					800,20



ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 439900100
AJUNTAMENT DE MANRESA
Plaça Major, 1-5
08241 MANRESA
Barcelona

DADES

NÚMERO DE PRESSUPOST	VERSIO	DATA INICI
00012350	1	03/03/2022
EXP. ADMINISTRATIU	EXP. TÈCNIC	
	9875	
RELLIGAT XARXA AIGUA PROJ. URB. CR SANTA MARIA DE MANRESA Estudi pel relligat de xarxa aigua potable pel Projecte d'Urbanització del carrer Santa Maria de Manresa		

PRESSUPOST

CONCEPTE	UNITAT	DESCRIPCIO	QUANTITAT	PREU	IMPORT NET
TOTAL PRESSUPOST (IVA NO INCLÒS)					800,20



ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 439900100
AJUNTAMENT DE MANRESA
Plaça Major, 1-5
08241 MANRESA
Barcelona



AJUNTAMENT DE MANRESA
PLAÇA MAJOR, 1
08241 MANRESA

A/T: ÀNGELS MAS

INFORME SOBRE LA INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM INCLÒS EN EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER SANTA MARIA DE MANRESA.

OBJET DE L'INFORME

Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Manresa han redactat el projecte d'urbanització del carrer Santa Maria, en el qual contempla la renovació de la xarxa de clavegueram.

Del projecte en qüestió, el març de 2022, Aigües Manresa, va elaborar un informe exposant els motius pels quals calia renovar la xarxa de clavegueram i a la vegada les indicacions tècniques a tenir en compte per la redacció del projecte.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Amb motiu que l'Ajuntament ha redactat el projecte, sol·licita al departament tècnic d'Aigües de Manresa la revisió i informe del projecte en qüestió.

INFORME

Un cop revisat el projecte, comprovem que bàsicament s'han tingut en compte les indicacions de l'informe del març de 2022, no obstant això, indiquem els següents punts:

- El projecte preveu el relligat del nou clavegueram del carrer Santa Maria amb el pou de registre de la plaça Gispert, amb el criteri que aquesta connexió serveixi de sobreexidor en cas que s'assoleixin nivells d'emplenat alts, de forma que es puguin distribuir les aigües i millorar la capacitat de la xarxa.
- L'embornal situat al costat de la connexió del clavegueram provinent del carrer camp d'Urgell, és millor que quedi connectat al pou de registre previst per aquesta connexió.
- Preveure la renovació de les escomeses que no s'adeqüin a les prescripcions establertes del clavegueram, ja siguin formades per claveguerons d'obra de fàbrica o per tub de formigó encadellat. El diàmetre mínim de l'escomesa haurà de ser de polietilè de DN 250.
- La connexió de les escomeses al tub de clavegueram, s'haurà de perforar el tub amb corona i col·locar l'accessori de junta d'escomesa per la connexió de la mateixa, segons detall adjunt.

Mireia Félix Castellanos

Sotsdirecció Tècnica - Aigües de Manresa SA

Signo el present escrit a Manresa, a la data de la signatura digital.

DADES

NÚMERO DE PRESSUPOST	VERSIÓ	DATA INICI
00012350	1	03/03/2022
EXP. ADMINISTRATIU	EXP. TÈCNIC	
	9875	

RELLIGAT XARXA AIGUA PROJ. URB. CR SANTA MARIA DE MANRESA
Estudi pel relligat de xarxa aigua potable pel Projecte d'Urbanització del carrer Santa Maria de Manresa

RESUM PER APARTATS

10	RELLIGAT XARXA AIGUA PROJ. URB. CR SANTA MARIA DE MANRESA	800,20
10.10	CONDUCCIONS I ACCESSORIS	800,20

BASE IMP.	% IMPOSTOS	QUOTA IMPOSTO
800,20	21,00	168,04

Total estudi tècnic	968,24
----------------------------	---------------

TREBALLS NO INCLOSOS

- NO ESTAN INCLOSES LES AJUDES DE PALETA NI CAP TIPUS D'OBRA CIVIL.

AUTORITZACIONS

- NO HI SÓN VALORATS ELS COSTOS DELS PERMISOS MUNICIPALS, DE POSSIBLES PROPIETARIS AFECTATS NI DE CARRETERES.

CONDICIONANTS TÈCNICS

- AQUESTS PREUS PORTEN IMPLÍCITS ELS COSTOS D'ESTUDI I REDACCIÓ DE PROJECTE, DIRECCIÓ D'OBRA, CONNEXIONS A LA XARXA GENERAL I FIANÇA. EN CAS QUE AIGÜES DE MANRESA, S.A. NO EXECUTES L'OBRA, AQUESTS COSTOS S'Hauran DE VALORAR EN UN NOU PRESSUPOST.

CONFORMITAT PER:

AIGÜES DE MANRESA, S.A.


JOSEP RAICH
CASALS - DNI
39321011G
(TCAT)

RAICH CASALS, JOSEP

CONFORMITAT PER:


AJUNTAMENT DE MANRESA

CONFORMITAT




DETALL CONNEXIÓ ESCOMESA-CLAVEGUERAM


DIÀMETRE EXTERIOR CANONADA	DIÀMETRE EXTERIOR ESCOMESA	DIÀMETRE CORONA TREPANT
315	160	177
400/500		
630/800		
315	200	208
400/500		
630/800		
400/500	250	263
630/800	315	320



Alçat



Secció Transversal A-A'



Secció longitudinal B-B'

Ref. Sol·licitud: AMAN001 0000440512-2
Tipus Sol·licitud: VARIANTS
TE

AJUNTAMENT DE MANRESA
A/A ORIOL PUIG MARTI
PLAÇA MAJOR 5 4
08241 - MANRESA
BARCELONA

Benvolgut Sr. :

Des d'EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vostè en relació amb la sol·licitud de modificació d'instal·lacions de VARIANTS que ens ha format, en CL SANTA MARIA AP, 08241, MANRESA, BARCELONA, a continuació li traslladem el Pressupost d'execució per part d'EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal de totes les instal·lacions necessàries per tal d'atendre la sol·licitud dalt indicada, incloent les noves instal·lacions de xarxa de distribució.

- Pressupost de nova extensió de xarxa:	10.165,96 €
- Treballs d'adequació d'instal·lacions existents:	2.052,96 €
- Suma parcial:	12.218,92 €
- en vigor ¹ (21%):	2.565,97 €
- Total import abonar SOL·LICITANT ² :	14.784,89 €

Forma de pagament

Transferència bancària a compte: ES59 2100 2931 91 0200132942
Indicar referència sol·licitud número AMAN001 0000440512-2 (TOT EDRD)

TITULAR DE PAGAMENT : AJUNTAMENT DE MANRESA – NIF. P0811200E

Si volen algun altre titular de pagament ens han de lliurar signat el document d'Autorització adjunt a la present oferta.

Remetre còpia justificant transferència bancària a la direcció de correu electrònic:

Conexiones.edistribucion@enel.com

La validesa d'aquestes condicions tècniques i econòmiques és de 6 mesos.

Per a què disposi d'una informació el més detallada possible, us adjuntem desglossament d'aquest pressupost, que inclou tant l'execució de les instal·lacions d'extensió de la xarxa de distribució, com la tramitació administrativa per a la seva legalització i posada en servei.

Aquest pressupost no es modificarà tret que siguin necessaris canvis substancials en la solució tècnica que s'ha definit, per factors degudament justificats i aliens a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal, que puguin aparèixer durant la gestió de les autoritzacions, permisos o execució dels treballs.

Obtinguts tots els permisos i autoritzacions administratives necessàries, i confirmada per la seva part la disponibilitat de les seves instal·lacions receptores per a la seva connexió en la xarxa, es procedirà a l'execució dels treballs

indicats en les presents condicions tècniques i econòmiques. Aquestes instal·lacions receptores (Dispositiu General de Protecció) han d'executar-se segons la reglamentació i Especificacions Particulars d'e-distribució aplicables.

No obstant això, podrà ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptació no fos possible l'inici dels treballs per falta de disponibilitat de les instal·lacions interiors que han de ser realitzades pel client.

Observacions:

- La gestió d'obtenció de la signatura dels permisos particulars per l'execució d'aquest treball, l'ha de realitzar el sol·licitant.

La validesa d'aquestes condicions tècniques i econòmiques és de 6 mesos.

Si aquesta alternativa és del seu interès, pot procedir a la seva acceptació fent efectiu l'import mencionat, 14.784,89 €, mitjançant alguna de les següents opcions:

- Accedint a la URL

<https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o00006yQ1s>

amb la que podrà procedir a realitzar l'abonament de l'import indicat via passarel·la de pagament.

- Accedint al portal privat de la web www.edistribucion.com i des del detall de la sol·licitud procedir al pagament mitjançant passarel·la de pagament o aportant el justificant de transferència, fent-hi constar la referència de la sol·licitud n° 0000440512-2 així com que l'opció escollida ha estat la Execució Edistribució.

- A través del nostre Servei d'Assistència Tècnica, per mitjà de correu electrònic a conexiones.edistribucion@enel.com, fent constar la referència de la sol·licitud n° 0000440512-2 i aportant el justificant de la transferència realitzada al compte bancari. ES59-2100-2931-91-0200132942.

Si es dona el cas que la factura s'ha d'emetre's a nom d'una persona (física o jurídica) diferent del sol·licitant que va formular la petició, haurà d'indicar el NIF o CIF d'aquella en la mateixa comunicació aportant la corresponent autorització de pagament a favor d'aquest tercer; si és del seu interès disposa d'un model www.edistribucion.com Si considera que l'impost aplicat ha de modificar-se preguem contacti amb conexiones.edistribucion@enel.com.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assistència Tècnica a través del telèfon 900 92 09 59 o del correu electrònic <mailto:conexiones.edistribucion@enel.com>. Així mateix a la nostra pàgina web <http://www.edistribucion.com/>, podrà obtenir més informació respecte de la tramitació d'aquest procés i la legislació aplicable.

Atentament,

Operaciones Comerciales de Red
Cataluña Este

7 de febrer de 2022

¹ Import total calculat amb l'impost vigent a data d'emissió d'aquestes condicions econòmiques. En cas de produir-se una variació del mateix, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost aplicable a la data de l'pagament segons correspongui a persona receptora física o jurídica.

² No comprèn drets per supervisió d'instal·lacions cedides, per ser construïdes per la distribuïdora

DESGLOS PRESSUPOST
CÀRRECS IMPUTABLES AL CLIENT

Treballs d'adequació d'instal·lacions existents

Unitats.	Preu Ud.(€)	Descripció	Càrrec*	Total
24	1,915	DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS	I	45,96 €
3	188,06666667	PLANO "AS BUILT" RED SUBT MT/BT <15M	I	564,20 €
24	4,63666667	CONECTOR ENTRONQUE AÉREO DERIV BT (1 F)	I	111,28 €
700	1	PROYECTO EDE	I	700,00 €
350	1	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	350,00 €
281,52	1	Documentación de permisos particulares	I	281,52 €
		TOTAL		2.052,96 €

Noves instal·lacions d'extensió

Unitats.	Preu Ud.(€)	Descripció	Càrrec*	Total
300	1	DIRECCIÓN DE OBRA	I	300,00 €
277,21	1	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	277,21 €
18	3,94388889	CABLE RZ 0,6/1 KV 3X95 AL/54,6 ALM	I	70,99 €
18	12,80166667	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE PARED	I	230,43 €
6	51,72333333	CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMINAL	I	310,34 €
3	78,52333333	CATA DE TENDIDO	I	235,57 €
12	72,87833333	CANALIZ TIPO C	I	874,54 €
12	72,87833333	ZANJA TIPO C	I	874,54 €
24	13,63333333	SP PROFUNDIDAD CANAL O ZANJA CIRC O TUBO	I	327,20 €
9,6	101,79583333	DEMOLICION Y REPOSICION PANOT/BALDOSA	I	977,24 €
9,6	138,70104167	DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2	I	1.331,53 €
1	293,86	SUP SUPERF MINIMA REPOSICION ASFALTO	I	293,86 €
6	54,30666667	SUP PASO CANALIZACION ACERA A CALZADA	I	325,84 €
54	1,60018519	CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X150 MM2 AL	I	86,41 €
162	2,55777778	CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL	I	414,36 €
6	415,15666667	CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT	I	2.490,94 €
12	3,7675	TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2	I	45,21 €
42	7,05595238	TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2	I	296,35 €
3	134,46666667	INFORME DE CRUCES Y PARALELISMOS	I	403,40 €
		TOTAL		10.165,96 €

CÀRRECS NO IMPUTABLES AL CLIENT

Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo e-distribución).

Unit.	Descripció	Càrrec
1	ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-BT	N
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA	N
6	CONEXION A RED TRENZADA BT	N
3	PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT	N

CÀRRECS NO IMPUTABLES AL CLIENT

Nuevas instalaciones de extensión

Unit.	Descripció	Càrrec
281,52	Tramitación de permisos particulares	CC

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.
LA VALIDESA D'AQUESTES CONDICIONS ES DE 6 MESOS

*I:(Imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora con cargo al cliente.
N:(No imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora a su cargo.
CC:(Cargo cliente): parte de la obra que ejecuta el cliente según acuerdo.

DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO

Don/Doña (nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio) con
NIF..... actuando como administrador y/o apoderado de (nombre
empresa principal solicitante), con CIF..... y domicilio
social en (dirección social empresa principal)
municipio de

Teléfono de contacto: Dirección email:

Encarga y autoriza:

A (empresa, ingeniería o representante), con
CIF..... y domicilio social en, municipio de

Persona de contacto:
Teléfono de contacto: Dirección email:

A realizar ante Endesa Distribución Eléctrica S.L.U:

La emisión a su nombre de las facturas que Endesa Distribución deba generar correspondientes a la ejecución de las instalaciones precisas para atender el suministro solicitado, con las siguientes características en el punto que se indica,


Dirección del suministro.....
Municipio:
Potencia:kW.

Petición de suministro nº:

Importe a Pagar.....

Fecha de la autorización:

Firma del administrador/apoderado empresa principal





ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS, S.L.
B61877031
Bisbe Torras i Bages, 23 bxs
Manresa (08242), Barcelona
administracio@altecó.cat
902123902

PRESSUPOST #IO14

Data: 10/02/2022

DEPARTAMENT TECNIC - INCIDENCIES-

Total 1.937,45€

CONCEPTE	PREU	UNITATS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Projecte d'Urbanització del c/ Santa Maria: Soterrament linies de Telecomunicacions - Materials 276 m de cable 8FO	0,43€	276	118,68€	21%	143,60€
Projecte d'Urbanització del c/ Santa Maria: Soterrament linies de Telecomunicacions - Materials 372 TACO A8	0,36€	372	133,92€	21%	162,04€
Projecte d'Urbanització del c/ Santa Maria: Soterrament linies de Telecomunicacions - Materials 372 Brides	0,05€	372	18,60€	21%	22,51€
Projecte d'Urbanització del c/ Santa Maria: Soterrament linies de Telecomunicacions - Cost Laboral Cost de mà d'obra: desmuntatge, instal·lació, fusió dels cables; Instal·lació de tacos i brides	1.240,00€	1	1.240,00€	21%	1.500,40€
Projecte d'Urbanització del c/ Santa Maria: Soterrament linies de Telecomunicacions - Cost Laboral Estudi tècnic	90,00€	1	90,00€	21%	108,90€
			BASE IMPOSABLE		1.601,20€
			IVA 21%		336,25€
			TOTAL		1.937,45€



ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS, S.L.
B61877031
Bisbe Torras i Bages, 23 bxs
Manresa (08242), Barcelona
administracio@altecó.cat
902123902

PRESSUPOST #IO14

Data: 10/02/2022

Registre Mercantil de Barcelona: Volum 31560, Secció G, Foli 0028, Full 193871, Inscripció 1a

2

PRESSUPOST

PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA
MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA URBANITZACIÓ
SANTA MARIA

POM 2201

AJUNTAMENT DE MANRESA
JUNY DEL 2022

QUADRES DE PREUS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	ACCO305	ML	Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x6 mm2 de secció col·locat grapat a façana. (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	11,55 €
P-2	ACCONVER	u	Conversió aeri/soterrat de 2,5 m d'alçada formada per tub de PVC de GRAU 9 de 50 mm de diàmetre exterior. (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	25,57 €
P-3	CA502	ML	Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic instal·lat soterrat per l'interior de tub (SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	6,08 €
P-4	CA552	ML	Conductor de coure nu de 1x35 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic, instal·lat directament per l'interior de rasa i tapat posteriorment amb sorra fina (o formigó en pas de carrer). (ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,98 €
P-5	COQU0010	PA	Partida alçada que inclou el control de qualitat amb un màxim del 1% del PEM del projecte sense gratificació econòmica d'acord amb el que s'estableix en els plecs contractuals. (MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1.780,95 €
P-6	F1110010	M2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runes sobre camió (CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	5,96 €
P-7	F1110020	M2	Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió (VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	8,02 €
P-8	F1110080	M2	Treballs manuals d'enderroc en zones de difícil accés per a la maquinària. inclou la càrrega sobre camió. Només en punts on la DO i accepti i justifiqui aquesta metodologia de treball. (VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	20,90 €
P-9	F1120010	M	Demolició de vorada i guals de vehicles col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	4,59 €
P-10	F1130010	PA	Enderroc o retirada de mobiliari urbà existent inclòs el transport dels elements a l'abocador o al magatzem de manteniment si la direcció d'obra considera que es pot aprofitar. (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	122,36 €
P-11	F1200010	M	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	3,17 €
P-12	F1200050	M	Enderroc de clavegueró de secció rectangular de maçoneria i revoltó de totxo massís de fins a 100x80 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. (QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,98 €
P-13	F1230010	M	Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	8,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-14	F1240050	U	Demolició d'embornal amb reixa de fins a 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4,83	€
P-15	F1320030	M3	Transport de runes i terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95	€
P-16	F1320050	M3	Transport de runes i terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km. (UN EURO AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1,77	€
P-17	F180010	m	Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	4,77	€
P-18	F2110060	M3	Excavació i càrrega de terra en terreny compacte, amb mitjans mecànics de petites dimensions i repassos manuals. (VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	8,18	€
P-19	F2410020	M2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (UN EURO AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60	€
P-20	F2430040	M2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	2,31	€
P-21	F250080	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària menys de 2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	7,04	€
P-22	F2710065	M3	Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió. (DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,54	€
P-23	F2930050	M2	Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no adherida (DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2,09	€
P-24	F2930100	M3	Subministrament, estesa i piconatge de grava seca de 7 a 20 cm de diàmetre en tongades de 0,5 m de gruix compactades i amb una capa de geotextil de 300 gr/m² a la part inferior i una a la part superior. (TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	37,91	€
P-25	F300002	U	Treballs auxiliars de clavegueram utilitzant sistemes de bombeig i tubs de polietilè formigonat per tal de poder executar la xarxa de clavegueram sense aigües brutes. (DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.360,48	€
P-26	F3240010	M	Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 200 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I. (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,84	€
P-27	F3240020	M	Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I. (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	36,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-28	F3240025	U	Subministrament i col·locació de junta d'unió de D 250mm entre tubs de PEAD per claveguera de polietilè d'alta densitat (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	47,76 €
P-29	F3240045	M	Subministrament i col·locació de claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 500 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/l. (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	82,64 €
P-30	F3310010	U	Caixa per a embornal de 40x40x60 cm, amb parets de 14 cm de gruix de totxo massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l (CENT VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	108,14 €
P-31	F3310100	U	Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Manresa casc antic o similar, de fosa ductil de 40x40 cm exteriors, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	76,45 €
P-32	F3410010	U	Solera de formigó HM-30/P/20/l+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m (VINT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	20,61 €
P-33	F3420010	M	Paret per a pou circular de D 80 cm, de gruix 14 cm de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DOS-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	209,91 €
P-34	F3430080	U	Subministrament e instal·lació de bastiment i tapa per pou de registre tipus GEO de NORINCO (D-400) o equivalent. Totalment col·locat. (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	195,39 €
P-35	F3530010	U	Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l o totxo massís i solera de formigó. (SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	73,87 €
P-36	F3530020	U	Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram utilitzant corona per a l'execució. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	74,53 €
P-37	F370060	M	Subministrament i col·locació de canaleta tipus F150K00R de ULMA o similar.(sense reixa) (SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	77,38 €
P-38	F370070	M	Subministrament i col·locació de reixa de canal formada per un doble L en acer corten. (CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	108,27 €
P-39	F4210010	M3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	27,98 €
P-40	F4220010	M3	Base de formigó HM-25/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior amb dumper de 1,5 Tn amb estesa i vibrat amb regle vibratori, amb acabat reglejat. Inclou els treballs necessaris per deixar la superfície a la cota necessària en funció dels diferents acabats de paviments. (NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	98,74 €
P-41	F4F40360	M2	Paviment de formigó blindat amb peces de granit gris embegudes en formigó, de 20 cm de gruix total, format per peces tipus llamborda amb una cara aserrada, una cara aserrada i flamejada i 4 cares irregulars a tall de cisalla 12 x 5 x 10 cm de gruix en un 50% i per peces tipus llamborda amb una cara aserrada, una cara aserrada i flamejada i 4 cares irregulars a tall de cisalla 5 x 5 x 10 el 50 % restant, sèrie nacional embegudes fins a mig cos, com a mínim, manualment dins la base de formigó, pastat insitu amb formigonera de 165 l amb sacs preparats de formigó, de 14cm de gruix. Rejuntat amb morter amb colorant negre tipus	119,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			bayferrox negre 330,, enfonsat 1 mm i neteja de la superfície. (CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	
P-42	F4P50010	M2	Paviment de pedra natural granítica de color gris de forma rectangular asserrat i flamejat de 40x60 cm i 7 cm de gruix en formació d'encintat, serie nacional col.locat sobre base de formigó, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i posterior neteja. (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	138,82 €
P-43	F4P50147	M2	Paviment de pedra natural granítica de color gris de forma rectangular asserrat mecànic i flamejat de 40x20 cm i 7 cm de gruix, serie nacional col.locat a l'estesa amb morter ensacat (M-80) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou una impregnació a la base de cada llosa amb una beurada de ciment portland amassat amb SIKATOP 121 o similar. Les juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície. Inclou fins a un 5 % de peces més llargues per acabats. (NORANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	90,47 €
P-44	F4V40003	M	Formació de junt de paviment amb passamà d'acer galvanitzat de 200 x 10 mm amb pestanyes per a l'ancoratge cada 0,5 m. alternades a banda i banda i subjectat al paviment amb tacs químics. (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	46,55 €
P-45	F500001	M2	Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable. (NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	92,72 €
P-46	F500002	U	Realització de cales de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb mitjans mecànics i manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon. En cas d'existir diversos serveis propers es considerarà una única cata per a tots. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	55,88 €
P-47	F512010	M3	Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de material. (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	21,38 €
P-48	F512020	M3	Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de material. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	34,45 €
P-49	F512021	M3	Excavació de rasa en mina per companyies de serveis, en qualsevol tipus de terreny , amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de material. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	55,12 €
P-50	F518030	M3	Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú reciclat, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM, inclou el recobriment del serveis amb sorra. (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	23,98 €
P-51	F5210210	M	Canalització amb 4 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriment amb formigó HM-20/P/20/I (DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	17,22 €
P-52	F5210230	M	Canalització amb 4 tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriment amb formigó HM-20/P/20/I (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	28,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-53	F5310010	U	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	58,57 €
P-54	F5310030	U	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra (VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	88,93 €
P-55	F5320010	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	56,06 €
P-56	F5320020	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	99,60 €
P-57	F540120	U	Obra civil corresponent al desplaçament de pal de fusta existent de la companyia. Inclou la demolició manual i la reconstrucció de la base de formigó en el lloc que indiqui la direcció facultativa (SIS-CENTS DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	610,17 €
P-58	F550001	M3	Protecció de formigó de xarxes de serveis existents generada pel canvi de rasant. inclou elements necessaris com geotextil o porexpan. (SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	76,74 €
P-59	F560020	U	Desplaçament d'arqueta/embornal/reixa existent de dimensions superiors a 30x30 cm fins a cota de rasant de paviments. (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	81,45 €
P-60	F6220020	U	Paperera per a penjar, amb platines verticals d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals, tipus Reus de Yor, ancorada amb un dau de formigó HM-20 de 30x30x30 cm (CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	106,55 €
P-61	F6710020	U	Subministrament i col·locació de piona fixa d'acer inoxidable de 500 mm d'alçada vista i diàmetre 220 mm de la casa blue city, ADO o equivalent. amb base per empotrar al paviment amb formigó HM-20, (TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	379,13 €
P-62	F6710090	U	Subministrament i col·locació de piona model Via Julia de Fundició Dúctil Fàbregas o equivalent. Fundició gris, acabat oxiron negre de D290x640mm altura (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	172,85 €
P-63	F6720030	U	Subministrament i col·locació de piona extraïble inoxidable i encofrat, tipus Blue City, ADO o equivalent d220 inoxidable i h=500 d'alçada vista per empotrar al paviment amb formigó HM-20,. Inclou una nova base per a recol·locació i la clau. (MIL SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.075,60 €
P-64	F8240040	M	Recol·locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra (QUARANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	43,09 €
P-65	FSEG1170	U	Partida Unitària corresponent a les mesures de Seguretat i Salut de l'obra (TRES MIL DOS-CENTS EUROS)	3.200,00 €
P-66	FV0002	U	Partida alçada a justificar segons pressupost AMAN001 0000440512-2 (DOTZE MIL DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	12.218,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-67	FV1000	U	Treballs de senyalització del tall del carrer durant les fases d'execució de l'obra que sigui necessari. Inclou el subministrament i instal·lació de cartells informatius i de regulació, la retirada de pilones o mobiliari urbà per millorar els accessos alternatius i la col·locació dels elements de seguretat. (MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1.024,27 €
P-68	FV1100	U	Adequació d'entregues a les finques existents. (MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1.914,77 €
P-69	FV1102	PA	Imprevistos a justificar (DOS MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2.314,29 €
P-70	FV1150	PA	Partida alçada a justificar que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vehicles a guals durant l'execució de l'obra. (CINC MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	5.048,23 €
P-71	FV1160	U	Partida que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vianants a les seves finques durant l'execució de l'obra. Inclou una zona habilitada per al pas de vianants protegits amb tanques, i la col·locació de cartells d'avís en tot el seu recorregut i en l'entorn de l'obra i el seu manteniment. (MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS)	1.332,00 €
P-72	H0000GR	U	Partida unitària per la correcta gestió de plàstics, metalls, paper, fustes i restes vegetals a la planta de tractament corresponent. Inclou la classificació a peu d'obra segons REAL DECRETO 105/2008 (MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	1.279,29 €
P-73	INSCLAV01	U	Pas de càmera per inspecció del clavegueram. Inclou informe tècnic. (CINC-CENTS EUROS)	500,00 €
P-74	JUNT0001	M	Junt de poliestirè expandit de 1 cm de gruix i 25 cm d'alçada (UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	1,05 €
P-75	OC901	u	Instal·lació de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col·locada en rasa inclòs perrillo de connexió. (CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	50,71 €
P-76	PAAP10000	PA	Partida alçada segons pressupost d'aigües de Manresa per rel·ligat de xarxa (VUIT-CENTS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	800,20 €
P-77	PATEL1000	PA	Partida alçada per treballs de telecomunicacions segons pressupost #IO14 de companyia ALTECOM (MIL NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1.937,45 €
P-78	PD73-F1MD	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 450 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	42,82 €
P-79	PRED002	U	Anul·lació de pou existent (CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	112,41 €
P-80	PROJLEG	u	Projecte/Memòria tècnica per a la legalització de la instal·lació i tramitació a Entitat d'Inspecció i Control homologada, incloses taxes i permisos. (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-81	RETINSAN	u	Retirada instal·lació antiga existent d'enllumenat públic, inclosos suports, braços, línies elèctriques, lluminàries i petit material. (MIL EUROS)	1.000,00	€
P-82	TOBRA20W	u	Lluminària led de 20 W de potència i 3000K de temperatura de color model TOWN Led inclòs braç a façana tot de color gris fosc (G1) amb driver regulable i i muntada a façana a 4,75 m d'alçada. (SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	761,22	€
P-83	VA101	u	Codificació de punt de llum amb enganxina tipus homologada per l'Ajuntament (UN EUROS)	1,00	€
P-84	W0010010	M3	Canon per runes netes (CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	5,75	€
P-85	W0010040	M3	Canon per terres i fins a un 20% de roca (TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	ACCO305	ML	Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x6 mm2 de secció col·locat grapat a façana.	11,55	€
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,64713	€
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,70866	€
	GG3RZ5X6	m	Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x6 mm2 de secció.	10,19000	€
			Altres conceptes	0,00421	€
P-2	ACCONVER	u	Conversió aeri/soterrat de 2,5 m d'alçada formada per tub de PVC de GRAU 9 de 50 mm de diàm. exterior.	25,57	€
	ACPMCONV	U	SUBMINISTRAMENT DE PLACA PRESA TERRES GALVANITZADA DE 500X500X2 MM.	4,33000	€
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	9,80500	€
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	11,43000	€
			Altres conceptes	0,00500	€
P-3	CA502	ML	Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic instal·lat soterrat per l'interior de tub	6,08	€
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,64713	€
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,70866	€
	ACCO502	ML	SUBMINISTRAMENT CONDUCTOR V-750 GROC-VERD DE COURE 1X35 MM2 PER TERRES.	4,72000	€
			Altres conceptes	0,00421	€
P-4	CA552	ML	Conductor de coure nu de 1x35 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic, instal·lat directament per l'interior de rasa i tapat posteriorment amb sorra fina (o formigó en pas de carrer).	11,98	€
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	0,31376	€
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	0,36576	€
	ACCO501	ML	SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU DE 1X35 MM2 PER TERRES.	11,30000	€
			Altres conceptes	0,00048	€
P-5	COQU0010	PA	Partida alçada que inclou el control de qualitat amb un màxim del 1% del PEM del projecte sense gratificació econòmica d'acord amb el que s'estableix en els plecs contractuals.	1.780,95	€
			Sense descomposició	1.780,95000	€
P-6	F1110010	M2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runes sobre camió	5,96	€
			Altres conceptes	5,96000	€
P-7	F1110020	M2	Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió	8,02	€
			Altres conceptes	8,02000	€
P-8	F1110080	M2	Treballs manuals d'enderroc en zones de difícil accés per a la maquinària. inclou la càrrega sobre camió. Només en punts on la DO i accepti i justifiqui aquesta metodologia de treball.	20,90	€
			Altres conceptes	20,90000	€
P-9	F1120010	M	Demolició de vorada i guals de vehicles col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes.	4,59	€
			Altres conceptes	4,59000	€
P-10	F1130010	PA	Enderroc o retirada de mobiliari urbà existent inclòs el transport dels elements a l'abocador o al magatzem de manteniment si la direcció d'obra considera que es pot aprofitar.	122,36	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	122,36000 €
P-11	F1200010	M	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,17 €
			Altres conceptes	3,17000 €
P-12	F1200050	M	Enderroc de clavegueró de secció rectangular de maçoneria i revoltó de totxo massís de fins a 100x80 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.	4,98 €
			Altres conceptes	4,98000 €
P-13	F1230010	M	Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	8,15 €
			Altres conceptes	8,15000 €
P-14	F1240050	U	Demolició d'embornal amb reixa de fins a 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.	4,83 €
			Altres conceptes	4,83000 €
P-15	F1320030	M3	Transport de runes i terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	4,95 €
			Altres conceptes	4,95000 €
P-16	F1320050	M3	Transport de runes i terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km.	1,77 €
			Altres conceptes	1,77000 €
P-17	F180010	m	Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics	4,77 €
			Altres conceptes	4,77000 €
P-18	F2110060	M3	Excavació i càrrega de terra en terreny compacte, amb mitjans mecànics de petites dimensions i repassos manuals.	8,18 €
			Altres conceptes	8,18000 €
P-19	F2410020	M2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	1,60 €
			Altres conceptes	1,60000 €
P-20	F2430040	M2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	2,31 €
			Altres conceptes	2,31000 €
P-21	F250080	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària menys de 2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM	7,04 €
			Altres conceptes	7,04000 €
P-22	F2710065	M3	Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió.	2,54 €
			Altres conceptes	2,54000 €
P-23	F2930050	M2	Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no adherida	2,09 €
	B7B0020	m2	Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 200 a 250 g/m2	1,35000 €
			Altres conceptes	0,74000 €
P-24	F2930100	M3	Subministrament, estesa i piconatge de grava seca de 7 a 20 cm de diàmetre en tongades de 0,5 m de gruix compactades i amb una capa de geotextil de 300 gr/m² a la part inferior i una a la part superior.	37,91 €
	B0331020	T	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	10,56600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7B0030	m2	Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 300 a 350 g/m2	4,01800	€
			Altres conceptes	23,32600	€
P-25	F300002	U	Treballs auxiliars de clavegueram utilitzant sistemes de bombeig i tubs de polietilè formigonat per tal de poder executar la xarxa de clavegueram sense aigües brutes.	2.360,48	€
	B05B1001	kg	Ciment ràpid CNR4 UNE 80309, en sacs	3,50000	€
	B060U200	M3	Formigó H-15, de consistència seca, plàstica o tova i grandària màxima del granulat de 20 mm.	134,30000	€
			Altres conceptes	2.222,68000	€
P-26	F3240010	M	Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 200 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I.	30,84	€
	BD790000	M	Tub de Polietilè d'Alta Densitat, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 200mm i diàmetre interior 176.	7,87500	€
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,42975	€
			Altres conceptes	13,53525	€
P-27	F3240020	M	Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I.	36,61	€
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,42975	€
	BD790010	M	Tub de Polietilè d'Alta Densitat, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 250mm i diàmetre interior 216.	13,65000	€
			Altres conceptes	13,53025	€
P-28	F3240025	U	Subministrament i col·locació de junta d'unió de D 250mm entre tubs de PEAD per claveguera de polietilè d'alta densitat	47,76	€
	BD790080	U	KITjunta d'unió entre tubs de PEAD per claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm	38,45000	€
			Altres conceptes	9,31000	€
P-29	F3240045	M	Subministrament i col·locació de claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 500 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I.	82,64	€
	BD790040	M	Tub PE doble de 500 mm de diàmetre exterior.	43,26000	€
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	25,84450	€
			Altres conceptes	13,53550	€
P-30	F3310010	U	Caixa per a embornal de 40x40x60 cm, amb parets de 14 cm de gruix de totxo massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	108,14	€
	B0111000	M3	Aigua	0,00291	€
	B0512401	T	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,90000	€
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,61010	€
	B0F1D2A1	U	Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir	12,00000	€
			Altres conceptes	90,62699	€
P-31	F3310100	U	Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Manresa casc antic o similar, de fosa ductil de 40x40 cm exteriors, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.	76,45	€
	BD5Z0130	U	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa ductil de 40x40 cm exterior tipus Manresa casc antic (benito) o similar. veure detall en plànols.	57,04000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	19,41000 €
P-32	F3410010	U	Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m	20,61 €
	B0641180	M3	Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa	14,09810 €
			Altres conceptes	6,51190 €
P-33	F3420010	M	Paret per a pou circular de D 80 cm, de gruix 14 cm de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	209,91 €
	B0F1D2A1	U	Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir	19,80840 €
	B0111000	M3	Aigua	0,00485 €
	B0512401	T	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,30000 €
			Altres conceptes	188,79675 €
P-34	F3430080	U	Subministrament e instal·lació de bastiment i tapa per pou de registre tipus GEO de NORINCO (D-400) o equivalent. Totalment col·locat.	195,39 €
	BDDZU151	U	Subministre de bastiment + tapa per pou de registre model GEO o equivalent de NORINCO. El diàmetre de la mateixa es de 60 cm, es tracta d'una tapa D-400.	140,00000 €
			Altres conceptes	55,39000 €
P-35	F3530010	U	Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de formigó.	73,87 €
	B0F1D2A1	U	Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir	2,20080 €
	B0DF7G0A	U	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,00000 €
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	14,59865 €
	B0312500	T	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,23400 €
			Altres conceptes	55,83655 €
P-36	F3530020	U	Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram utilitzant corona per a l'execució.	74,53 €
			Altres conceptes	74,53000 €
P-37	F370060	M	Subministrament i col·locació de canaleta tipus F150K00R de ULMA o similar.(sense reixa)	77,38 €
	BW0082	ML	Canaleta prefabricada tipus F150K00R.	32,00000 €
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	17,46250 €
			Altres conceptes	27,91750 €
P-38	F370070	M	Subministrament i col·locació de reixa de canal formada per un doble L en acer corten.	108,27 €
	BJ640050	M	Doble L de 250 mm d'alçada i 8 mm de gruix.	85,00000 €
			Altres conceptes	23,27000 €
P-39	F4210010	M3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	27,98 €
	B0372000	M3	Tot-u artificial	22,42500 €
	B0111000	M3	Aigua	0,04850 €
			Altres conceptes	5,50650 €
P-40	F4220010	M3	Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior amb dumper de 1,5 Tn amb estesa i vibrat amb regle vibratori, amb acabat reglejat. Inclou els treballs necessaris per deixar la superfície a la cota necessària en funció dels diferents acabats de paviments.	98,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	76,83500	€
			Altres conceptes	21,90500	€
P-41	F4F40360	M2	Paviment de formigó blindat amb peces de granit gris embegudes en formigó, de 20 cm de gruix total, format per peces tipus llamborda amb una cara aserrada, una cara aserrada i flamejada i 4 cares irregulars a tall de cisalla 12 x 5 x 10 cm de gruix en un 50% i per peces tipus llamborda amb una cara aserrada, una cara aserrada i flamejada i 4 cares irregulars a tall de cisalla 5 x 5 x 10 el 50 % restant, sèrie nacional embegudes fins a mig cos, com a mínim, manualment dins la base de formigó, pastat insitu amb formigonera de 165 l amb sacs preparats de formigó, de 14cm de gruix. Rejuntat amb morter amb colorant negre tipus bayferrox negre 330,, enfonsat 1 mm i neteja de la superfície.	119,61	€
	B9GZ0412	Kg	colorant per a morter	1,27160	€
	B0660020	M3	Formigó sec en sacs HS-25.	24,64000	€
	B9B11380	U	llambordi granític rústic 5x5x10 cm amb una cara tallada amb disc, una cara flamejada i 4 rústiques a tall de cisalla	19,80000	€
	B9B11370	U	llambordi granític rústic 12x5x10 cm amb una cara tallada amb disc, una cara flamejada i 4 rústiques a tall de cisalla	31,20000	€
			Altres conceptes	42,69840	€
P-42	F4P50010	M2	Paviment de pedra natural granítica de color gris de forma rectangular aserrat i flamejat de 40x60 cm i 7 cm de gruix en formació d'encintat, serie nacional col.locat sobre base de formigó, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i posterior neteja.	138,82	€
	B9B10400	M2	Peça de pedra natural de granet color gris deixat de serra i flamejat 60x40x7 cm	99,75000	€
	B0111000	M3	Aigua	0,00970	€
	B0514301	T	Ciment portland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs	0,20160	€
	B9A0040	U	sac de Morter M-80	1,63200	€
			Altres conceptes	37,22670	€
P-43	F4P50147	M2	Paviment de pedra natural granítica de color gris de forma rectangular aserrat mecànic i flamejat de 40x20 cm i 7 cm de gruix, serie nacional col.locat a l'estesa amb morter ensacat (M-80) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou una impregnació a la base de cada llosa amb una beurada de ciment portland amassat amb SIKATOP 121 o similar. Les juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície. Inclou fins a un 5 % de peces més llargues per acabats.	90,47	€
	B9A0040	U	sac de Morter M-80	2,04000	€
	B9A0010	KG	Sika Top 121	1,61500	€
	B0111000	M3	Aigua	0,19400	€
			Altres conceptes	86,62100	€
P-44	F4V40003	M	Formació de junt de paviment amb passamà d'acer galvanitzat de 200 x 10 mm amb pestanyes per a l'ancoratge cada 0,5 m. alternades a banda i banda i subjectat al paviment amb tacs químics.	46,55	€
	B0641052	M3	Formigó HM-20/B/20/I, >=200Kg/cm3 ciment.	6,88500	€
	BJ60029	M	Passamà acer galvanitzat 200x10 mm.	30,00000	€
			Altres conceptes	9,66500	€
P-45	F500001	M2	Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumàtics, a profunditat variable.	92,72	€
			Altres conceptes	92,72000	€
P-46	F500002	U	Realització de cales de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb mitjans mecànics i manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon. En cas d'existir diversos serveis propers es considerarà	55,88	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			una única cata per a tots.	
			Altres conceptes	55,88000 €
P-47	F512010	M3	Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de material.	21,38 €
			Altres conceptes	21,38000 €
P-48	F512020	M3	Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de material.	34,45 €
			Altres conceptes	34,45000 €
P-49	F512021	M3	Excavació de rasa en mina per companyies de serveis, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de material.	55,12 €
			Altres conceptes	55,12000 €
P-50	F518030	M3	Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú reciclat, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM, inclou el recobriment del serveis amb sorra.	23,98 €
	B0300403	M3	Sorra 0,5 reciclada de formigó	2,11600 €
	B0300400	M3	Tot-ú reciclat rentat	12,54750 €
			Altres conceptes	9,31650 €
P-51	F5210210	M	Canalització amb 4 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriment amb formigó HM-20/P/20/I	17,22 €
	BDPE0030	M	Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diàmetre ext 125mm.	15,99000 €
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,76835 €
			Altres conceptes	0,46165 €
P-52	F5210230	M	Canalització amb 4 tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriment amb formigó HM-20/P/20/I	28,85 €
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	6,98500 €
	BDPE0040	M	Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diàmetre ext 160mm.	21,40000 €
			Altres conceptes	0,46500 €
P-53	F5310010	U	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra	58,57 €
	B0F1D2A1	U	Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir	1,60020 €
	B0DF7G0A	U	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,00000 €
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,22020 €
	B0312500	T	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,21600 €
			Altres conceptes	46,53360 €
P-54	F5310030	U	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra	88,93 €
	B0312500	T	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,43200 €
	B0F1D2A1	U	Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir	2,79940 €
	B0DF8H0A	U	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos	1,43000 €
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	28,42895 €
			Altres conceptes	55,83965 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-55	F5320010	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	56,06	€
	BDKZ3150	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	38,00000	€
			Altres conceptes	18,06000	€
P-56	F5320020	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	99,60	€
	BDKZ3170	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes	76,00000	€
			Altres conceptes	23,60000	€
P-57	F540120	U	Obra civil corresponent al desplaçament de pal de fusta existent de la companyia. Inclou la demolició manual i la reconstrucció de la base de formigó en el lloc que indiqui la direcció facultativa	610,17	€
	B0606220	M3	Formigó H-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm.	68,85000	€
			Altres conceptes	541,32000	€
P-58	F550001	M3	Protecció de formigó de xarxes de serveis existents generada pel canvi de rasant. inclou elements necessaris com geotextil o porexpan.	76,74	€
			Sense descomposició	76,74000	€
P-59	F560020	U	Desplaçament d'arqueta/embornal/reixa existent de dimensions superiors a 30x30 cm fins a cota de rasant de paviments.	81,45	€
	B0641050	M3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	12,75000	€
	B0D21030	M	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	2,58000	€
			Altres conceptes	66,12000	€
P-60	F6220020	U	Paperera per a penjar, amb platines verticals d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals, tipus Reus de Yor, ancorada amb un dau de formigó HM-20 de 30x30x30 cm	106,55	€
	B0641050	M3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,55000	€
	BQ223250	U	Paperera per a penjar Barri Vell tipus Reus, formada per platines verticals d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals	99,56000	€
			Altres conceptes	4,44000	€
P-61	F6710020	U	Subministrament i col·locació de piona fixa d'acer inoxidable de 500 mm d'alçada vista i diàmetre 220 mm de la casa blue city, ADO o equivalent. amb base per empotrar al paviment amb formigó HM-20,	379,13	€
	B0641070	M3	Formigó HM-20/P/12/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,50000	€
	BQ300804	U	Piona fixa d'acer inoxidable de 500 mm d'alçada vista i diàmetre 220 mm de la casa blue city, ADO o equivalent.	360,00000	€
			Altres conceptes	11,63000	€
P-62	F6710090	U	Subministrament i col·locació de piona model Vía Julia de Fundició Dúctil Fàbregas o equivalent. Fundició gris, acabat oxiron negre de D290x640mm altura	172,85	€
	BQ300805	U	Piona modelo Vía Julia, fundición gris, con acabado en oxirón negro forja, con medidas Ø290x640 mm de altura.	133,00000	€
	B0641070	M3	Formigó HM-20/P/12/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	6,00000	€
			Altres conceptes	33,85000	€
P-63	F6720030	U	Subministrament i col·locació de piona extraïble inoxidable i encofrat, tipusBlue City, ADO o equivalent d220 inoxidable i h=500 d'alçada vista per empotrar al paviment amb formigó	1.075,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			HM-20,, Inclou una nova base per a recol·locació i la clau.	
	BQ300812	U	Pilona extraïble inoxidable de 500 mm d'alçada vista i diàmetre 220 mm de la casa blue city, ADO o equivalent. Inclou base per a la recol·locació i clau.	1.050,00000 €
	B0641080	M3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	6,98500 €
			Altres conceptes	18,61500 €
P-64	F8240040	M	Recol·locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra	43,09 €
			Altres conceptes	43,09000 €
P-65	FSEG1170	U	Partida Unitària corresponent a les mesures de Seguretat i Salut de l'obra	3.200,00 €
			Sense descomposició	3.200,00000 €
P-66	FV0002	U	Partida alçada a justificar segons pressupost AMAN001 0000440512-2	12.218,92 €
			Sense descomposició	12.218,92000 €
P-67	FV1000	U	Treballs de senyalització del tall del carrer durant les fases d'execució de l'obra que sigui necessari. Inclou el subministrament i instal·lació de cartells informatius i de regulació, la retirada de pilones o mobiliari urbà per millorar els accessos alternatius i la col·locació dels elements de seguretat.	1.024,27 €
			Altres conceptes	1.024,27000 €
P-68	FV1100	U	Adequació d'entregues a les finques existents.	1.914,77 €
	B9A0040	U	sac de Morter M-80	117,81000 €
	B0641050	M3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	255,00000 €
			Altres conceptes	1.541,96000 €
P-69	FV1102	PA	Imprevistos a justificar	2.314,29 €
			Sense descomposició	2.314,29000 €
P-70	FV1150	PA	Partida alçada a justificar que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vehicles a guals durant l'execució de l'obra.	5.048,23 €
			Altres conceptes	5.048,23000 €
P-71	FV1160	U	Partida que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vianants a les seves finques durant l'execució de l'obra. Inclou una zona habilitada per al pas de vianants protegits amb tanques, i la col·locació de cartells d'avís en tot el seu recorregut i en l'entorn de l'obra i el seu manteniment.	1.332,00 €
			Altres conceptes	1.332,00000 €
P-72	H0000GR	U	Partida unitària per la correcta gestió de plàstics, metalls, paper, fustes i restes vegetals a la planta de tractament corresponent. Inclou la classificació a peu d'obra segons REAL DECRETO 105/2008	1.279,29 €
			Sense descomposició	1.279,29000 €
P-73	INSCLAV01	U	Pas de càmera per inspecció del clavegueram. Inclou informe tècnic.	500,00 €
			Sense descomposició	500,00000 €
P-74	JUNT0001	M	Junt de poliestirè expandit de 1 cm de gruix i 25 cm d'alçada	1,05 €
	B7C26100	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 0.3 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	0,48000 €
			Altres conceptes	0,57000 €
P-75	OC901	u	Instal·lació de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col·locada en rasa inclòs perrillo de connexió.	50,71 €
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	8,45820 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	ACPM401	u	Subministrament de placa de terres galvanitzada de 500X500X2 mm.	35,00000	€
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	7,25570	€
			Altres conceptes	-0,00390	€
P-76	PAAP10000	PA	Partida alçada segons pressupost d'aigües de Manresa per rellogat de xarxa	800,20	€
			Sense descomposició	800,20000	€
P-77	PATEL1000	PA	Partida alçada per treballs de telecomunicacions segons pressupost #IO14 de companyia ALTECOM	1.937,45	€
			Sense descomposició	1.937,45000	€
P-78	PD73-F1MD	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 450 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	42,82	€
	BD76-2AA8	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	23,53140	€
			Altres conceptes	19,28860	€
P-79	PRED002	U	Anul·lació de pou existent	112,41	€
	B0606220	M3	Formigó H-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm.	13,77000	€
			Altres conceptes	98,64000	€
P-80	PROJLEG	u	Projecte/Memòria tècnica per a la legalització de la instal·lació i tramitació a Entitat d'Inspecció i Control homologada, incloses taxes i permisos.	1.200,00	€
			Sense descomposició	1.200,00000	€
P-81	RETINSAN	u	Retirada instal·lació antiga existent d'enllumenat públic, inclosos suports, braços, línies elèctriques, lluminàries i petit material.	1.000,00	€
			Sense descomposició	1.000,00000	€
P-82	TOBRA20W	u	Lluminària led de 20 W de potència i 3000K de temperatura de color model TOWN Led inclòs braç a façana tot de color gris fosc (G1) amb driver regulable i i muntada a façana a 4,75 m d'alçada.	761,22	€
	A012H000	h	Operari ofical 1a electricista.	5,71500	€
	A013H000	h	Operari ajudant electricista.	4,90250	€
	STOWN20W	u	Lluminària led de 20 W de potència i 3000K de temperatura de color model Salvi TOWN Led (de 427 mm de longitud) amb driver regulable i braç a façana (de 836 mm longitud) de color G1 (gris fosc tant la lluminària com el fraç). Longitud total (braç+lluminària) de 1263 mm.	682,90000	€
	ACPM201	u	Fusible de 6 A.	2,00000	€
	ACCO401	ml	Conductor elèctric per muntant de designació RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 de secció.	3,60000	€
	ACPM102	u	Caixa portafusibles Sertsem model CF-100-C.	17,10000	€
			Altres conceptes	45,00250	€
P-83	VA101	u	Codificació de punt de llum amb enganxina tipus homologada per l'Ajuntament	1,00	€
			Sense descomposició	1,00000	€
P-84	W0010010	M3	Canon per runes netes	5,75	€
	BE0010	M3	Canon per a runa neta.	5,75000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-85	W0010040	M3	Canon per terres i fins a un 20% de roca	3,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BE0060	M3	Canon per terres	3,90000 €
			Altres conceptes	0,00000 €

A M I D A M E N T S

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST SANTAMARIA
Capítol 01 URBANITZACIÓ CARRER
Capítol (1) 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F180010	m	Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
2			4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			8,500
2	F1120010	M	Demolició de vorada i guals de vehicles col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			295,000 295,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			295,000
3	F1110020	M2	Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	panot		235,000 235,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			235,000
4	F1110010	M2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runes sobre camió
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			380,000 380,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			380,000
5	F1200010	M	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	Previsió		11,000 3,000 33,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			33,000
6	F1200050	M	Enderroc de clavegueró de secció rectangular de maçoneria i revoltó de totxo massís de fins a 100x80 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			145,000
7	F1240050	U	Demolició d'embornal amb reixa de fins a 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 F1230010 M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000	2,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

9 F1110080 M2 Treballs manuals d'enderroc en zones de difícil accés per a la maquinària. inclou la càrrega sobre sobre camio.Nomès en punts on la DO i accepti i justifiqui aquesta metodologia de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 F1130010 PA Enderroc o retirada de mobiliari urbà existent inclòs el transport dels elements a l'abocador o al magatzem de manteniment si la direcció d'obra considera que es pot aprofitar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paperera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 F2710065 M3 Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vorada		295,000	0,250	0,150	1,350	14,934	C#*D#*E#*F#
2	paviment panot i llosetes		235,000	0,200		1,350	63,450	C#*D#*E#*F#
3	formigó		380,000	0,200		1,350	102,600	C#*D#*E#*F#
4	llambordes		372,000	0,200		1,350	100,440	C#*D#*E#*F#
5	claveguerons		33,000	0,200		1,350	8,910	C#*D#*E#*F#
6	clavegueram		145,000	0,300		1,350	58,725	C#*D#*E#*F#
7	embornals		10,000	0,100		1,350	1,350	C#*D#*E#*F#
8	pous		9,000	0,200		1,350	2,430	C#*D#*E#*F#
9	seveis existents		300,000	0,010		1,350	4,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 356,889

12 F1320050 M3 Transport de runes i terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vorada		295,000	0,250	0,150	1,350	14,934	C#*D#*E#*F#
2	paviment panot i llosetes		235,000	0,200		1,350	63,450	C#*D#*E#*F#
3	formigó		380,000	0,200		1,350	102,600	C#*D#*E#*F#
4	llambordes		372,000	0,200		1,350	100,440	C#*D#*E#*F#
5	claveguerons		33,000	0,200		1,350	8,910	C#*D#*E#*F#
6	clavegueram		145,000	0,300		1,350	58,725	C#*D#*E#*F#
7	embornals		10,000	0,100		1,350	1,350	C#*D#*E#*F#
8	pous		9,000	0,200		1,350	2,430	C#*D#*E#*F#
9	seveis existents		300,000	0,010		1,350	4,050	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 356,889

13 F1320030 M3 Transport de runes i terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vorada		295,000	0,250	0,150	1,350	14,934	C#*D#*E#*F#
2	paviment panot i llosetes		235,000	0,200		1,350	63,450	C#*D#*E#*F#
3	formigó		380,000	0,200		1,350	102,600	C#*D#*E#*F#
4	llambordes		372,000	0,200		1,350	100,440	C#*D#*E#*F#
5	claveguerons		33,000	0,200		1,350	8,910	C#*D#*E#*F#
6	clavegueram		145,000	0,300		1,350	58,725	C#*D#*E#*F#
7	embornals		10,000	0,100		1,350	1,350	C#*D#*E#*F#
8	pous		9,000	0,200		1,350	2,430	C#*D#*E#*F#
9	seveis existents		300,000	0,010		1,350	4,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 356,889

14 W0010010 M3 Canon per runes netes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vorada		295,000	0,250	0,150	1,350	14,934	C#*D#*E#*F#
2	paviment panot i llosetes		235,000	0,200		1,350	63,450	C#*D#*E#*F#
3	formigó		380,000	0,200		1,350	102,600	C#*D#*E#*F#
4	llambordes		372,000	0,200		1,350	100,440	C#*D#*E#*F#
5	claveguerons		33,000	0,200		1,350	8,910	C#*D#*E#*F#
6	clavegueram		145,000	0,300		1,350	58,725	C#*D#*E#*F#
7	embornals		10,000	0,100		1,350	1,350	C#*D#*E#*F#
8	pous		9,000	0,200		1,350	2,430	C#*D#*E#*F#
9	seveis existents		300,000	0,010		1,350	4,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 356,889

15 H0000GR U Partida unitària per la correcta gestió de plàstics, metalls, paper, fustes i restes vegetals a la planta de tractament corresponent.Inclosa la classificació a peu d'obra segons REAL DECRETO 105/2008

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	gestió de residus		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANTAMARIA
Capítol 01 URBANITZACIÓ CARRER
Capítol (1) 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2110060	M3	Excavació i càrrega de terra en terreny compacte, amb mitjans mecànics de petites dimensions i repassos manuals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			610,000	0,300			183,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,000

2 F2410020 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			610,000				610,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 610,000

- 3 F500001 M2 Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gas		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	endesa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	telecos		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 4 F2930100 M3 Subministrament, estesa i piconatge de grava seca de 7 a 20 cm de diàmetre en tongades de 0,5 m de gruix compactades i amb una capa de geotextil de 300 gr/m² a la part inferior i una a la part superior.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

- 5 F512010 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de material.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat i teleco		150,000	0,450	0,600		40,500	C#*D#*E#*F#
2	Creuaments		8,000	0,450	0,600	3,000	6,480	C#*D#*E#*F#
3	Previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,980

- 6 F512020 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de material.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat i teleco		150,000	0,450	0,100		6,750	C#*D#*E#*F#
2	Creuaments		8,000	0,450	0,100	3,000	1,080	C#*D#*E#*F#
3	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,830

- 7 F2430040 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat i teleco		150,000	0,450			67,500	C#*D#*E#*F#
2	Creuaments		8,000	0,450			3,600	C#*D#*E#*F#
3	Previsió		5,000	0,450			2,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,350

- 8 F250080 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària menys de 2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat i teleco		150,000	0,450	0,200		13,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

2	Creuaments	8,000	0,450	0,200	3,000	2,160	C#*D#*E#*F#
3	Previsió	5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,660

- 9 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú reciclat, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM, inclou el recobriments dels serveis amb sorra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat i teleco		150,000	0,450	0,200		13,500	C#*D#*E#*F#
2	Creuaments		8,000	0,450	0,200	3,000	2,160	C#*D#*E#*F#
3	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,660

- 10 F1320030 M3 Transport de runes i terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació		183,000			1,200	219,600	C#*D#*E#*F#
2	Rasa serveis		56,980			1,200	68,376	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 287,976

- 11 W0010040 M3 Canon per terres i fins a un 20% de roca

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació		183,000			1,200	219,600	C#*D#*E#*F#
2	Rasa serveis		56,980			1,200	68,376	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 287,976

Obra 01 PRESSUPOST SANTAMARIA
 Capítol 01 URBANITZACIÓ CARRER
 Capítol (1) 03 PAVIMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			610,000	0,200			122,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,000

- 2 F4220010 M3 Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior amb dumper de 1,5 Tn amb estesa i vibrat amb regle vibratori, amb acabat reglejat. Inclou els treballs necessaris per deixar la superfície a la cota necessària en funció dels diferents acabats de paviments.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			610,000	0,200			122,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,000

- 3 F4P50010 M2 Paviment de pedra natural granítica de color gris de forma rectangular aserrat i flamejat de 40x60 cm i 7 cm de gruix en formació d'encintat, serie nacional col.locat sobre base de formigó, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i posterior neteja.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

60,000

4	F4P50147	M2	Paviment de pedra natural granítica de color gris de forma rectangular aserrat mecànic i flamejat de 40x20 cm i 7 cm de gruix, serie nacional col.locat a l'estesa amb morter ensacat (M-80) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou una impregnació a la base de cada llosa amb una beurada de ciment portland amassat amb SIKATOP 121 o similar. Les juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície.Inclou fins a un 5 % de peces més llargues per acabats.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			240,000				240,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

240,000

5	F4F40360	M2	Paviment de formigó blindat amb peces de granit gris embegudes en formigó,de 20 cm de gruix total, format per peces tipus llamborda amb una cara aserrada, una cara aserrada i flamejada i 4 cares irregulars a tall de cisalla 12 x 5 x 10 cm de gruix en un 50% i per peces tipus llamborda amb una cara aserrada, una cara aserrada i flamejada i 4 cares irregulars a tall de cisalla 5 x 5 x 10 el 50 % restant, sèrie nacional embegudes fins a mig cos, com a mínim, manualment dins la base de formigó, pastat insitu amb formigonera de 165 l amb sacs preparats de formigó, de 14cm de gruix. Rejuntat amb morter amb colorant negre tipus bayferrox negre 330,, enfonsat 1 mm i neteja de la superfície.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			315,000				315,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

315,000

6	JUNT0001	M	Junt de poliestirè expandit de 1 cm de gruix i 25 cm d'alçada					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

7	F2930050	M2	Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no adherida					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

30,000

8	F4V40003	M	Formació de junt de paviment amb passamà d'acer galvanitzat de 200 x 10 mm amb pestanyes per a l'ancoratge cada 0,5 m. alternades a banda i banda i subjectat al paviment amb tacs químics.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

50,000

9	F370060	M	Subministrament i col·locació de canaleta tipus F150K00R de ULMA o similar.(sense reixa)					
---	---------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				3,000		
10	F370070	M	Subministrament i col·locació de reixa de canal formada per un doble L en acer corten.						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				3,000		

Obra

Capítol

Capítol (1)

01

01

04

PRESSUPOST SANTAMARIA

URBANITZACIÓ CARRER

MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	F6220020	U	Paperera per a penjar, amb platines verticals d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals, tipus Reus de Yor, ancorada amb un dau de formigó HM-20 de 30x30x30 cm						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				3,000		

2

F8240040

M

Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra

Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000		

3

F6720030

U

Subministrament i col.locació de piona extraïble inoxidable i encofrat, tipusBlue City, ADO o equivalent d220 inoxidable i h=500 d'alçada vista per empotrar al paviment amb formigó HM-20,. Inclou una nova base per a recol·locació i la clau.

Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000		

4

F6710020

U

Subministrament i col.locació de piona fixa d'acer inoxidable de 500 mm d'alçada vista i diàmetre 220 mm de la casa blue city, ADO o equivalent. amb base per empotrar al paviment amb formigó HM-20,

Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				2,000		

5

F6710090

U

Subministrament i col·locació de piona model Via Julia de Fundició Dúctil Fàbregas o equivalent. Fundició gris, acabat oxiron negre de D290x640mm altura

Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				5,000		

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST SANTAMARIA
Capítol	01	URBANITZACIÓ CARRER
Capítol (1)	05	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F500002	U	Realització de cales de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb mitjans mecànics i manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon. En cas d'existir diversos serveis propers es considerarà una única cata per a tots.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gas		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	endesa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	telecos		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2	F5210210	M	Canalització amb 4 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriment amb formigó HM-20/P/20/I
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat i teleco		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
2	creuaments Telefónica		3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#
3	fibracat		3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#
4	previsió		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,000

3	F5210230	M	Canalització amb 4 tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriment amb formigó HM-20/P/20/I
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Endesa		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4	F5310030	U	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Telecos		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5	F5320020	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Telecos		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6	F5310010	U	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat i telecos		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	Creuaments		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Aigua Potable. La tapa la subministra Aigües		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
7	F5320010	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat i telecos		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	Creuaments		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	
8	F550001	M3	Protecció de formigó de xarxes de serveis existents generada pel canvi de rasant. inclou elements necessaris com geotextil o porexpan.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
9	F560020	U	Desplaçament d'arqueta/embornal/reixa existent de dimensions superiors a 30x30 cm fins a cota de rasant de paviments.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
10	F540120	U	Obra civil corresponent al desplaçament de pal de fusta existent de la companyia. Inclou la demolició manual i la reconstrucció de la base de formigó en el lloc que indiqui la direcció facultativa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST SANTAMARIA
Capítol	01	URBANITZACIÓ CARRER
Capítol (1)	05	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	XARXA D'ENLLUMENAT
NIVELL 3	01	PUNTS DE LLUM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	TOBRA20W	u	Lluminària led de 20 W de potència i 3000K de temperatura de color model TOWN Led inclòs braç a façana tot de color gris fosc (G1) amb driver regulable i i muntada a façana a 4,75 m d'alçada.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			13,000

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST SANTAMARIA
Capítol	01	URBANITZACIÓ CARRER
Capítol (1)	05	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	XARXA D'ENLLUMENAT
NIVELL 3	02	CABLE I XARXA DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ACCONVER	u	Conversió aeri/soterrat de 2,5 m d'alçada formada per tub de PVC de GRAU 9 de 50 mm de diàm. exterior.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			13,000
2	ACCO305	ML	Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x6 mm2 de secció col·locat grapat a façana.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			200,000
3	CA552	ML	Conductor de coure nu de 1x35 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic, instal·lat directament per l'interior de rasa i tapat posteriorment amb sorra fina (o formigó en pas de carrer).
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	Enllumenat		150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
2	Creuaments		3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			162,000
4	CA502	ML	Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic instal·lat soterrat per l'interior de tub
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			30,000
5	OC901	u	Instal·lació de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col·locada en rasa inclòs perrillo de connexió.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			4,000

Obra	01	PRESSUPOST SANTAMARIA
Capítol	01	URBANITZACIÓ CARRER
Capítol (1)	05	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	XARXA D'ENLLUMENAT
NIVELL 3	03	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	VA101	u	Codificació de punt de llum amb enganxina tipus homologada per l'Ajuntament
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

AMIDAMENTS

1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	
2	PROJLEG	u	Projecte/Memòria tècnica per a la legalització de la instal·lació i tramitació a Entitat d'Inspecció i Control homologada, incloses taxes i permisos.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	RETINSAN	u	Retirada instal·lació antiga existent d'enllumenat públic, inclosos suports, braços, línies elèctriques, lluminàries i petit material.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
Obra	01	PRESSUPOST SANTAMARIA						
Capítol	01	URBANITZACIÓ CARRER						
Capítol (1)	05	INSTAL·LACIONS						
Títol 4	03	AIGUA POTABLE						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PAAP10000	PA	Partida alçada segons pressupost d'aigües de Manresa per rellogat de xarxa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Obra	01	PRESSUPOST SANTAMARIA						
Capítol	01	URBANITZACIÓ CARRER						
Capítol (1)	05	INSTAL·LACIONS						
Títol 4	04	TELECOMUNICACIONS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PATEL1000	PA	Partida alçada per treballs de telecomunicacions segons pressupost #IO14 de companyia ALTECOM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	F540130	PA	Partida alçada a justificar per desplaçament de cables existents de telecomunicacions i serveis existents en pal de fusta existent					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST SANTAMARIA
Capítol	01	URBANITZACIÓ CARRER
Capítol (1)	05	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	XARXA ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						TOTAL	Fórmula
1	FV0002	U	Partida alçada a justificar segons pressupost AMAN001 0000440512-2							
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]		TOTAL	Fórmula
	1			1,000					1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT									1,000	

Obra	01	PRESSUPOST SANTAMARIA
Capítol	01	URBANITZACIÓ CARRER
Capítol (1)	06	SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						TOTAL	Fórmula
1	FV1000	U	Treballs de senyalització del tall del carrer durant les fases d'execució de l'obra que sigui necessari. Inclou el subministrament i instal·lació de cartells informatius i de regulació, la retirada de pilones o mobiliari urbà per millorar els accessos alternatius i la col·locació dels elements de seguretat.							
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]		TOTAL	Fórmula
	1			1,000					1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT									1,000	

Obra	01	PRESSUPOST SANTAMARIA
Capítol	01	URBANITZACIÓ CARRER
Capítol (1)	07	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						TOTAL	Fórmula
1	FV1100	U	Adequació d'entregues a les finques existents.							
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]		TOTAL	Fórmula
	1			1,000					1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT									1,000	

2	FV1150	PA	Partida alçada a justificar que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vehicles a guals durant l'execució de l'obra.							
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]		TOTAL	Fórmula
	1			1,000					1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT									1,000	

3	FV1160	U	Partida que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vianants a les seves finques durant l'execució de l'obra. Inclou una zona habilitada per al pas de vianants protegits amb tanques, i la col·locació de cartells d'avís en tot el seu recorregut i en l'entorn de l'obra i el seu manteniment.							
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]		TOTAL	Fórmula
	1			1,000					1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							1,000
4	FV1102	PA	Imprevistos a justificar				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000				1,000 C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
Obra	01	PRESSUPOST SANTAMARIA					
Capítol	01	URBANITZACIÓ CARRER					
Capítol (1)	08	CONTROL DE QUALITAT					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	COQU0010	PA	Partida alçada que inclou el control de qualitat amb un màxim del 1% del PEM del projecte sense gratificació econòmica d'acord amb el que s'estableix en els plecs contractuals.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Control de Qualitat.		0,000				0,000 C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000
Obra	01	PRESSUPOST SANTAMARIA					
Capítol	01	URBANITZACIÓ CARRER					
Capítol (1)	09	SEGURETAT I SALUT					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	FSEG1170	U	Partida Unitària corresponent a les mesures de Seguretat i Salut de l'obra				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000				1,000 C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
Obra	01	PRESSUPOST SANTAMARIA					
Capítol	02	INFRAESTRUCTURA DE CLAVEGUERAM					
Capítol (1)	01	MOVIMENT DE TERRES					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	F500001	M2	Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	aigues		6,000				6,000 C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000
2	F512010	M3	Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de material.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	clavegueram		150,000	1,500	1,000		225,000 C#*D##*E##*F#
2	escomeses		80,000	0,600	0,600		28,800 C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 253,800

3 F512020 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de material.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	clavegueram		150,000	1,500	1,000	0,200	45,000	C#*D#*E#*F#
2	escomeses		80,000	0,600	0,600	0,200	5,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,760

4 F512021 M3 Excavació de rasa en mina per companyies de serveis, en qualsevol tipus de terreny , amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de material.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 F2430040 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	clavegueram		150,000	1,000			150,000	C#*D#*E#*F#
2	escomeses		80,000	0,600			48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,000

6 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú reciclat, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM, inclou el recobrimet del serveis amb sorra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	clavegueram		150,000	1,000	0,600		90,000	C#*D#*E#*F#
2	escomeses		80,000	0,600	0,200		9,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,600

7 F250080 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària menys de 2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	clavegueram		150,000	1,000	0,400		60,000	C#*D#*E#*F#
2	escomeses		80,000	0,600	0,200		9,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,600

8 F1320050 M3 Transport de runes i terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	clavegueram		150,000	1,500	1,000	1,200	270,000	C#*D#*E#*F#
2	escomeses		80,000	0,600	0,600	1,200	34,560	C#*D#*E#*F#
3	ROCA							C#*D#*E#*F#
4	clavegueram		150,000	0,800	0,800	0,260	24,960	C#*D#*E#*F#
5	escomeses		80,000	0,600	0,600	0,260	7,488	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,008

AMIDAMENTS

9	F2710065	M3	Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	clavegueram		150,000	1,500	1,000	1,200	270,000	C#*D##*E##F#
2	escomeses		80,000	0,600	0,600	1,200	34,560	C#*D##*E##F#
3	ROCA							
4	clavegueram		150,000	0,800	0,800	0,260	24,960	C#*D##*E##F#
5	escomeses		80,000	0,600	0,600	0,260	7,488	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							337,008	
10	F1320030	M3	Transport de runes i terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	clavegueram		150,000	1,500	1,000	1,200	270,000	C#*D##*E##F#
2	escomeses		80,000	0,600	0,600	1,200	34,560	C#*D##*E##F#
3	ROCA							C#*D##*E##F#
4	clavegueram		150,000	0,800	0,800	0,260	24,960	C#*D##*E##F#
5	escomeses		80,000	0,600	0,600	0,260	7,488	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							337,008	
11	W0010040	M3	Canon per terres i fins a un 20% de roca					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	clavegueram		150,000	1,500	1,000	1,200	270,000	C#*D##*E##F#
2	escomeses		80,000	0,600	0,600	1,200	34,560	C#*D##*E##F#
3	ROCA							
4	clavegueram		150,000	0,800	0,800	0,260	24,960	C#*D##*E##F#
5	escomeses		80,000	0,600	0,600	0,260	7,488	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							337,008	
Obra	01	PRESSUPOST SANTAMARIA						
Capítol	02	INFRAESTRUCTURA DE CLAVEGUERAM						
Capítol (1)	02	CLAVEGUERAM						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRED002	U	Anul·lació de pou existent					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	en previsió		5,000				5,000	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
2	F3240045	M	Subministrament i col·locació de claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 500 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Clavegueram		150,000				150,000	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	
3	PD73-F1MD	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 450 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa					

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 4 F3240010 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 200 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reixes		8,000	3,000			24,000	C#*D#*E#*F#
2	embornals en previsió		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

- 5 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escomeses		18,000	4,000			72,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

- 6 F3240025 U Subministrament i col·locació de junta d'unió de D 250mm entre tubs de PEAD per claveguera de polietilè d'alta densitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

- 7 F3530010 U Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

- 8 F3530020 U Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram utilitzant corona per a l'execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reixes i embornals		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	previsió embornals		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	escomeses							
4			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

- 9 F3410010 U Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							4,000
10	F3420010	M	Paret per a pou circular de D 80 cm, de gruix 14 cm de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			4,000				4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000
11	F3430080	U	Subministrament e instal·lació de bastiment i tapa per pou de registre tipus GEO de NORINCO (D-400) o equivalent. Totalment col·locat.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			4,000				4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000
12	F300002	U	Treballs auxiliars de clavegueram utilitzant sistemes de bombeig i tubs de polietilè formigonat per tal de poder executar la xarxa de clavegueram sense aigües brutes.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
13	F3310010	U	Caixa per a embornal de 40x40x60 cm, amb parets de 14 cm de gruix de totxo massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			6,000				6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000
14	F3310100	U	Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Manresa casc antic o similar, de fosa ductil de 40x40 cm exteriors, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			6,000				6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000
15	INSCLAV01	U	Pas de càmera per inspecció del clavegueram. Inclou informe tècnic.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000

P R E S S U P O S T

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost SANTAMARIA
Capítol	01	Urbanització carrer
Capítol (1)	01	Enderrocs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F180010	m	Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics (P - 17)	4,77	8,500	40,55
2 F1120010	M	Demolició de vorada i guals de vehicles col.locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes. (P - 9)	4,59	295,000	1.354,05
3 F1110020	M2	Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió (P - 7)	8,02	235,000	1.884,70
4 F1110010	M2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runes sobre camió (P - 6)	5,96	380,000	2.264,80
5 F1200010	M	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 11)	3,17	33,000	104,61
6 F1200050	M	Enderroc de clavegueró de secció rectangular de maçoneria i revoltó de totxo massís de fins a 100x80 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. (P - 12)	4,98	145,000	722,10
7 F1240050	U	Demolició d'embornal amb reixa de fins a 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. (P - 14)	4,83	10,000	48,30
8 F1230010	M	Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 13)	8,15	18,000	146,70
9 F1110080	M2	Treballs manuals d'enderroc en zones de difícil accés per a la maquinària. Inclou la càrrega sobre sobre camio.Només en punts on la DO i accepti i justifiqui aquesta metodologia de treball. (P - 8)	20,90	30,000	627,00
10 F1130010	PA	Enderroc o retirada de mobiliari urbà existent inclòs el transport dels elements a l'abocador o al magatzem de manteniment si la direcció d'obra considera que es pot aprofitar. (P - 10)	122,36	1,000	122,36
11 F2710065	M3	Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió. (P - 22)	2,54	356,889	906,50
12 F1320050	M3	Transport de runes i terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km. (P - 16)	1,77	356,889	631,69
13 F1320030	M3	Transport de runes i terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)	4,95	356,889	1.766,60
14 W0010010	M3	Canon per runes netes (P - 84)	5,75	356,889	2.052,11
15 H0000GR	U	Partida unitària per la correcta gestió de plàstics, metalls, paper, fustes i restes vegetals a la planta de tractament corresponent.Inclou la classificació a peu d'obra segons REAL DECRETO 105/2008 (P - 72)	1.279,29	1,000	1.279,29

TOTAL	Capítol (1)	01.01.01			13.951,36
-------	-------------	----------	--	--	-----------

Obra	01	Pressupost SANTAMARIA
Capítol	01	Urbanització carrer
Capítol (1)	02	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2110060	M3	Excavació i càrrega de terra en terreny compacte, amb mitjans mecànics de petites dimensions i repassos manuals. (P - 18)	8,18	183,000	1.496,94
2 F2410020	M2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 19)	1,60	610,000	976,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

3	F500001	M2	Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumàtics, a profunditat variable. (P - 45)	92,72	6,000	556,32
4	F2930100	M3	Subministrament, estesa i piconatge de grava seca de 7 a 20 cm de diàmetre en tongades de 0,5 m de gruix compactades i amb una capa de geotextil de 300 gr/m ² a la part inferior i una a la part superior. (P - 24)	37,91	25,000	947,75
5	F512010	M3	Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de material. (P - 47)	21,38	56,980	1.218,23
6	F512020	M3	Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de material. (P - 48)	34,45	12,830	441,99
7	F2430040	M2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 20)	2,31	73,350	169,44
8	F250080	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària menys de 2 m, amb material tolerable de la pròpia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 21)	7,04	20,660	145,45
9	F518030	M3	Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú reciclat, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM, inclou el recobriment del serveis amb sorra. (P - 50)	23,98	20,660	495,43
10	F1320030	M3	Transport de runes i terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)	4,95	287,976	1.425,48
11	W0010040	M3	Canon per terres i fins a un 20% de roca (P - 85)	3,90	287,976	1.123,11

TOTAL	Capítol (1)	01.01.02	8.996,14
-------	-------------	----------	----------

Obra	01	Pressupost SANTAMARIA
Capítol	01	Urbanització carrer
Capítol (1)	03	Pavimentació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F4210010	M3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 39)	27,98	122,000	3.413,56
2	F4220010	M3	Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior amb dumper de 1,5 Tn amb estesa i vibrat amb regle vibratori, amb acabat reglejat. Inclou els treballs necessaris per deixar la superfície a la cota necessària en funció dels diferents acabats de paviments. (P - 40)	98,74	122,000	12.046,28
3	F4P50010	M2	Paviment de pedra natural granítica de color gris de forma rectangular asserat i flamejat de 40x60 cm i 7 cm de gruix en formació d'encintat, serie nacional col.locat sobre base de formigó, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i posterior neteja. (P - 42)	138,82	60,000	8.329,20
4	F4P50147	M2	Paviment de pedra natural granítica de color gris de forma rectangular asserat mecànic i flamejat de 40x20 cm i 7 cm de gruix, serie nacional col.locat a l'estesa amb morter ensacat (M-80) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou una impregnació a la base de cada llosa amb una beurada de ciment portland amassat amb SIKATOP 121 o similar. Les juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície.Inclou fins a un 5 % de peces més llargues per acabats. (P - 43)	90,47	240,000	21.712,80
5	F4F40360	M2	Paviment de formigó blindat amb peces de granit gris embegudes en formigó,de 20 cm de gruix total, format per peces tipus llamborda amb una cara aserrada, una cara aserrada i flamejada i 4 cares irregulars a tall de cisalla 12 x 5 x 10 cm de gruix en un 50% i per peces tipus llamborda amb una cara aserrada, una cara aserrada i flamejada i 4 cares irregulars a tall de cisalla 5 x 5 x 10 el 50 % restant, sèrie nacional embegudes fins a miq cos, com a mínim, manualment dins la	119,61	315,000	37.677,15

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

			base de formigó, pastat insitu amb formigonera de 165 l amb sacs preparats de formigó, de 14cm de gruix. Rejuntat amb morter amb colorant negre tipus bayferrox negre 330,, enfonsat 1 mm i neteja de la superfície. (P - 41)			
6	JUNT0001	M	Junt de poliestirè expandit de 1 cm de gruix i 25 cm d'alçada (P - 74)	1,05	10,000	10,50
7	F2930050	M2	Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no adherida (P - 23)	2,09	30,000	62,70
8	F4V40003	M	Formació de junt de paviment amb passamà d'acer galvanitzat de 200 x 10 mm amb pestanyes per a l'ancoratge cada 0,5 m. alternades a banda i banda i subjectat al paviment amb tacs químics. (P - 44)	46,55	50,000	2.327,50
9	F370060	M	Subministrament i col·locació de canaleta tipus F150K00R de ULMA o similar.(sense reixa) (P - 37)	77,38	3,000	232,14
10	F370070	M	Subministrament i col·locació de reixa de canal formada per un doble L en acer corten. (P - 38)	108,27	3,000	324,81

TOTAL	Capítol (1)	01.01.03	86.136,64
-------	-------------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost SANTAMARIA
Capítol	01	Urbanització carrer
Capítol (1)	04	Mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F6220020	U	Paperera per a penjar, amb platines verticals d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals, tipus Reus de Yor, ancorada amb un dau de formigó HM-20 de 30x30x30 cm (P - 60)	106,55	3,000	319,65
2	F8240040	M	Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra (P - 64)	43,09	1,000	43,09
3	F6720030	U	Subministrament i col.locació de piona extraïble inoxidable i encofrat, tipusBlue City, ADO o equivalent d220 inoxidable i h=500 d'alçada vista per empotrar al paviment amb formigó HM-20,. Inclou una nova base per a recol·locació i la clau. (P - 63)	1.075,60	1,000	1.075,60
4	F6710020	U	Subministrament i col.locació de piona fixa d'acer inoxidable de 500 mm d'alçada vista i diàmetre 220 mm de la casa blue city, ADO o equivalent. amb base per empotrar al paviment amb formigó HM-20, (P - 61)	379,13	2,000	758,26
5	F6710090	U	Subministrament i col·locació de piona model Via Julia de Fundició Dúctil Fàbregas o equivalent. Fundició gris, acabat oxiron negre de D290x640mm altura (P - 62)	172,85	5,000	864,25

TOTAL	Capítol (1)	01.01.04	3.060,85
-------	-------------	----------	----------

Obra	01	Pressupost SANTAMARIA
Capítol	01	Urbanització carrer
Capítol (1)	05	Instal·lacions
Títol 4	01	Obra civil instal·lacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F500002	U	Realització de cales de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb mitjans mecànics i manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon. En cas d'existir diversos serveis propers es considerarà una única cata per a tots. (P - 46)	55,88	8,000	447,04
2	F5210210	M	Canalització amb 4 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriments amb formigó HM-20/P/20/I (P - 51)	17,22	186,000	3.202,92
3	F5210230	M	Canalització amb 4 tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriments amb formigó HM-20/P/20/I (P - 52)	28,85	6,000	173,10

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

4	F5310030	U	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 54)	88,93	6,000	533,58
5	F5320020	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 56)	99,60	6,000	597,60
6	F5310010	U	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 53)	58,57	20,000	1.171,40
7	F5320010	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 55)	56,06	14,000	784,84
8	F550001	M3	Protecció de formigó de xarxes de serveis existents generada pel canvi de rasant. Inclou elements necessaris com geotextil o porexpan. (P - 58)	76,74	20,000	1.534,80
9	F560020	U	Desplaçament d'arqueta/embornal/reixa existent de dimensions superiors a 30x30 cm fins a cota de rasant de paviments. (P - 59)	81,45	10,000	814,50
10	F540120	U	Obra civil corresponent al desplaçament de pal de fusta existent de la companyia. Inclou la demolició manual i la reconstrucció de la base de formigó en el lloc que indiqui la direcció facultativa (P - 57)	610,17	1,000	610,17

TOTAL	Titul 4	01.01.05.01	9.869,95
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost SANTAMARIA
Capítol	01	Urbanització carrer
Capítol (1)	05	Instal·lacions
Titul 4	02	Xarxa d'enllumenat
NIVELL 3	01	Punts de llum

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	TOBRA20W	u	Lluminària led de 20 W de potència i 3000K de temperatura de color model TOWN Led inclòs braç a façana tot de color gris fosc (G1) amb driver regulable i i muntada a façana a 4,75 m d'alçada. (P - 82)	761,22	13,000	9.895,86

TOTAL	NIVELL 3	01.01.05.02.01	9.895,86
-------	----------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost SANTAMARIA
Capítol	01	Urbanització carrer
Capítol (1)	05	Instal·lacions
Titul 4	02	Xarxa d'enllumenat
NIVELL 3	02	Cable i xarxa de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ACCONVER	u	Conversió aeri/soterrat de 2,5 m d'alçada formada per tub de PVC de GRAU 9 de 50 mm de diàm. exterior. (P - 2)	25,57	13,000	332,41
2	ACCO305	ML	Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x6 mm2 de secció col·locat grapat a façana. (P - 1)	11,55	200,000	2.310,00
3	CA552	ML	Conductor de coure nu de 1x35 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic, instal·lat directament per l'interior de rasa i tapat posteriorment amb sorra fina (o formigó en pas de carrer). (P - 4)	11,98	162,000	1.940,76
4	CA502	ML	Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic instal·lat soterrat per l'interior de tub (P - 3)	6,08	30,000	182,40
5	OC901	u	Instal·lació de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col·locada en rasa inclòs perrillo de connexió. (P - 75)	50,71	4,000	202,84

TOTAL	NIVELL 3	01.01.05.02.02	4.968,41
-------	----------	----------------	----------

PRESSUPOST

Pàg.: 5

Obra	01	Pressupost SANTAMARIA
Capítol	01	Urbanització carrer
Capítol (1)	05	Instal·lacions
Títol 4	02	Xarxa d'enllumenat
NIVELL 3	03	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 VA101	u	Codificació de punt de llum amb enganxina tipus homologada per l'Ajuntament (P - 83)	1,00	13,000	13,00
2 PROJLEG	u	Projecte/Memòria tècnica per a la legalització de la instal·lació i tramitació a Entitat d'Inspecció i Control homologada, incloses taxes i permisos. (P - 80)	1.200,00	1,000	1.200,00
3 RETINSAN	u	Retirada instal·lació antiga existent d'enllumenat públic, inclosos suports, braços, línies elèctriques, lluminàries i petit material. (P - 81)	1.000,00	2,000	2.000,00
TOTAL	NIVELL 3	01.01.05.02.03			3.213,00

Obra	01	Pressupost SANTAMARIA
Capítol	01	Urbanització carrer
Capítol (1)	05	Instal·lacions
Títol 4	03	Aigua potable

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PAAP10000	PA	Partida alçada segons pressupost d'aigües de Manresa per rellogat de xarxa (P - 76)	800,20	1,000	800,20
TOTAL	Títol 4	01.01.05.03			800,20

Obra	01	Pressupost SANTAMARIA
Capítol	01	Urbanització carrer
Capítol (1)	05	Instal·lacions
Títol 4	04	Telecomunicacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PATEL1000	PA	Partida alçada per treballs de telecomunicacions segons pressupost #IO14 de companyia ALTECOM (P - 77)	1.937,45	1,000	1.937,45
2 F540130	PA	Partida alçada a justificar per desplaçament de cables existents de telecomunicacions i serveis existents en pal de fusta existent (P - 0)	3.900,00	1,000	3.900,00
TOTAL	Títol 4	01.01.05.04			5.837,45

Obra	01	Pressupost SANTAMARIA
Capítol	01	Urbanització carrer
Capítol (1)	05	Instal·lacions
Títol 4	05	Xarxa elèctrica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FV0002	U	Partida alçada a justificar segons pressupost AMAN001 0000440512-2 (P - 66)	12.218,92	1,000	12.218,92
TOTAL	Títol 4	01.01.05.05			12.218,92

Obra	01	Pressupost SANTAMARIA
------	----	-----------------------

PRESSUPOST

Pàg.: 6

Capítol	01	Urbanització carrer
Capítol (1)	06	Senyalització provisional

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FV1000	U	Treballs de senyalització del tall del carrer durant les fases d'execució de l'obra que sigui necessari. Inclou el subministrament i instal·lació de cartells informatius i de regulació, la retirada de pilones o mobiliari urbà per millorar els accessos alternatius i la col·locació dels elements de seguretat. (P - 67)	1.024,27	1,000	1.024,27

TOTAL	Capítol (1)	01.01.06			1.024,27
--------------	--------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost SANTAMARIA
Capítol	01	Urbanització carrer
Capítol (1)	07	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FV1100	U	Adequació d'entregues a les finques existents. (P - 68)	1.914,77	1,000	1.914,77
2 FV1150	PA	Partida alçada a justificar que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vehicles a quals durant l'execució de l'obra. (P - 70)	5.048,23	1,000	5.048,23
3 FV1160	U	Partida que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vianants a les seves finques durant l'execució de l'obra. Inclou una zona habilitada per al pas de vianants protegits amb tanques, i la col·locació de cartells d'avís en tot el seu recorregut i en l'entorn de l'obra i el seu manteniment. (P - 71)	1.332,00	1,000	1.332,00
4 FV1102	PA	Imprevistos a justificar (P - 69)	2.314,29	1,000	2.314,29

TOTAL	Capítol (1)	01.01.07			10.609,29
--------------	--------------------	-----------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost SANTAMARIA
Capítol	01	Urbanització carrer
Capítol (1)	08	Control de qualitat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 COQU0010	PA	Partida alçada que inclou el control de qualitat amb un màxim del 1% del PEM del projecte sense gratificació econòmica d'acord amb el que s'estableix en els plecs contractuals. (P - 5)	1.780,95	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.08			0,00
--------------	--------------------	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	Pressupost SANTAMARIA
Capítol	01	Urbanització carrer
Capítol (1)	09	Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FSEG1170	U	Partida Unitària corresponent a les mesures de Seguretat i Salut de l'obra (P - 65)	3.200,00	1,000	3.200,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.09			3.200,00
--------------	--------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost SANTAMARIA
Capítol	02	Infraestructura de clavegueram
Capítol (1)	01	Moviment de terres

PRESSUPOST

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F500001	M2	Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable. (P - 45)	92,72	6,000	556,32
2	F512010	M3	Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de material. (P - 47)	21,38	253,800	5.426,24
3	F512020	M3	Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de material. (P - 48)	34,45	50,760	1.748,68
4	F512021	M3	Excavació de rasa en mina per companyies de serveis, en qualsevol tipus de terreny , amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de material. (P - 49)	55,12	10,000	551,20
5	F2430040	M2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 20)	2,31	198,000	457,38
6	F518030	M3	Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú reciclat, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM, inclou el recobriment del serveis amb sorra. (P - 50)	23,98	99,600	2.388,41
7	F250080	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària menys de 2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 21)	7,04	69,600	489,98
8	F1320050	M3	Transport de runes i terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km. (P - 16)	1,77	337,008	596,50
9	F2710065	M3	Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió. (P - 22)	2,54	337,008	856,00
10	F1320030	M3	Transport de runes i terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)	4,95	337,008	1.668,19
11	W0010040	M3	Canon per terres i fins a un 20% de roca (P - 85)	3,90	337,008	1.314,33
TOTAL		Capítol (1)	01.02.01			16.053,23

Obra	01	Pressupost SANTAMARIA
Capítol	02	Infraestructura de clavegueram
Capítol (1)	02	Clavegueram

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRED002	U	Anul·lació de pou existent (P - 79)	112,41	5,000	562,05
2	F3240045	M	Subministrament i col·locació de claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 500 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I. (P - 29)	82,64	150,000	12.396,00
3	PD73-F1MD	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 450 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 78)	42,82	5,000	214,10
4	F3240010	M	Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 200 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I. (P - 26)	30,84	30,000	925,20
5	F3240020	M	Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I. (P - 27)	36,61	88,000	3.221,68
6	F3240025	U	Subministrament i col·locació de junta d'unió de D 250mm entre tubs de PEAD per claveguera de polietilè d'alta densitat (P - 28)	47,76	22,000	1.050,72
7	F3530010	U	Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de	73,87	20,000	1.477,40

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

		formigó. (P - 35)			
8	F3530020	U	Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram utilitzant corona per a l'execució. (P - 36)	74,53	30,000 2.235,90
9	F3410010	U	Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m (P - 32)	20,61	4,000 82,44
10	F3420010	M	Paret per a pou circular de D 80 cm, de gruix 14 cm de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 33)	209,91	4,000 839,64
11	F3430080	U	Subministrament e instal·lació de bastiment i tapa per pou de registre tipus GEO de NORINCO (D-400) o equivalent. Totalment col·locat. (P - 34)	195,39	4,000 781,56
12	F300002	U	Treballs auxiliars de clavegueram utilitzant sistemes de bombeig i tubs de polietilè formigonat per tal de poder executar la xarxa de clavegueram sense aigües brutes. (P - 25)	2.360,48	1,000 2.360,48
13	F3310010	U	Caixa per a embornal de 40x40x60 cm, amb parets de 14 cm de gruix de totxo massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 30)	108,14	6,000 648,84
14	F3310100	U	Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Manresa casc antic o similar, de fosa ductil de 40x40 cm exteriors, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (P - 31)	76,45	6,000 458,70
15	INSCLAV01	U	Pas de càmera per inspecció del clavegueram. Inclou informe tècnic. (P - 73)	500,00	1,000 500,00
TOTAL Capítol (1)			01.02.02		27.754,71

RESUM DEL PRESSUPOST

Pressupost d'execució material			217.590,28
01 URBANITZACIÓ CARRER			173.782,34
01 Enderrocs		13.951,36	
02 Moviment de terres		8.996,14	
03 Pavimentació		86.136,64	
04 Mobiliari urbà		3.060,85	
06 Instal·lacions		46.803,79	
01 Obra civil instal·lacions	9.869,95		
02 Xarxa d'enllumenat	18.077,27		
01 Punts de llum	9.895,86		
02 Cables i xarxa	4.968,41		
04 Varis	3.213,00		
03 Aigua potable		800,20	
04 Telecomunicacions		5.837,45	
05 Xarxa elèctrica		12.218,92	
07 Senyalització provisional		1.024,27	
08 Varis		10.609,29	
08 Control de qualitat		0,00	
09 Seguretat i salut		3.200,00	
02 INFRAESTRUCTURA DE CLAVEGUERAM			43.807,94
01 Moviment de terres		16.053,23	
02 Clavegueram		27.754,71	
13% DESPESES GENERALS			28.286,74
6% BENEFICI INDUSTRIAL			13.055,42
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE			258.932,44
21% IVA			54.375,81
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)			313.308,25
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ			313.308,25
Aquest pressupost d'execució per a coneixement de l'administració puja a (TRES-CENTS TRETZE MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)			

Manresa, juny del 2021
Per l'equip redactor

Àngels Mas i Pintó
arquitecta

Lluc Bernades i Alfaro
enginyer tècnic d'obres públiques

3

PLEC DE CONDICIONS

PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA
MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA URBANITZACIÓ
SANTA MARIA

POM 2201

AJUNTAMENT DE MANRESA
JUNY DEL 2022

C O N D I C I O N S G E N E R A L S

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en cas que s'inclogui l'esmentat document.

1. Documents del projecte

El projecte consta dels següents documents:

Document núm. 1: Memòria i annexos
Document núm. 2: Plànols
Document núm. 3: Plec de condicions facultatives
Document núm. 4: Pressupost

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la memòria.

S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són:

Memòria
Plànols
Plec de Condicions Tècniques amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques Particulars)
Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la memòria, els mesuraments i els pressupostos parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació que el contractista ha d'adquirir directament amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloeres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d'esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas que s'incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s'ha escrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s'haurà d'executar com si s'hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i tinguin preu al contracte.

2. Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de l'execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d'això, està obligat a l'enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d'excusa que la direcció tècnica de les obres hagi

reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

3. Obligacions del contractista

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l'execució de les obres, amb les dades següents:

- Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d'emprar en l'execució dels treballs.
- Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa.
- El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres.
- El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l'article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d'ara endavant LCAP).
- Igualment, si es considera pertinent s'habilitarà un local per a despatx exclusiu de la direcció facultativa de l'obra, degudament condicionat, aïllat i protegit.
- A petició de la direcció facultativa, i per tal d'assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposarà a peu d'obra d'una línia telefònica i de fax.
- En cas que el cap d'obra s'absentés de l'obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització immediata.
- La direcció facultativa amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l'exercici d'aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.
- El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d'obra d'un local apropiat com a oficina.

4. Compliment de les disposicions vigents

Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l'emmagatzematge i la utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc, i s'ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Higiene, i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació en aquells treball que, directament o indirecta, siguin necessaris per al compliment del contracte.

5. Indemnitzacions a càrrec del contractista

Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat .

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

Despeses a càrrec del contractista

Seràn a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

- despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària
- despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc
- despeses de llogaters o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials
- despeses de protecció d'amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament
- despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
- despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors
- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.
- despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponen a expropiacions i serveis afectats
- despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l'obra
- qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats

6. Direcció de les obres

L'Administració, a través de la direcció de l'obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l'obra contractada.

7. Condicions generals d'execució de les obres

Queda entès d'una manera general, que les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres.

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l'antelació que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l'execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del director d'obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.

8. Modificacions d'obra

El contractista no podrà introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense l'aprovació prèvia per l'Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l'article 146 de la LCAP.

9. Control d'unitats d'obra

El control d'unitats d'obra serà aprovat per la direcció facultativa.

1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa esmentat més amunt.

El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca.

2) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d'Ordres.

3) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del que s'especifica al segon paràgraf.

10. Mesures d'ordre i seguretat

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs.

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 1627/1997 de 24 d'octubre i disposicions posteriors.

S'exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració.

En totes les obres que es consideri pertinent per la direcció facultativa el contractista haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 300.000 Euros.

L'Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el compliment d'aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes d'indemnització per retard en el pagament de certificacions.

11. Conservació del medi ambient

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l'obra com fora d'aquests, ha d'adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a reduir la pol·lució fònica.

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l'arbrat de la zona objecte del projecte d'urbanització, fins a l'extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l'obra el contractista no podrà realitzar cap tala d'arbres.

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d'obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.

12. Obra defectuosa

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l'obra que no s'ajusti a aquest Plec de Condicions a la particular d'aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d'acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s'hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d'acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d'execució.

13. Replanteig de les obres

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l'obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista.

14. Senyalització de les obres

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu, en cas que el projecte no ho especifiqui, els senyals que calguin per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant a l'esmentada zona com als límits i rodalies.

15. Materials

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l'obligació

d'aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.

El contractista notificarà a la direcció de l'obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arrebogats ni utilitzats a l'obra materials, la procedència dels quals no hagi estat aprovada pel director de les obres.

16. Desviaments provisionals

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontants, d'acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebí de la direcció.

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a criteri de la direcció, no seran d'abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l'execució de les obres.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, o per a visites d'obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació.

La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista.

17. Abocadors

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització d'abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s'inclou als annexos de la memòria, ni l'omissió en l'esmentada justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d'obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l'excavació de l'esplanament, fonaments o rases, s'ha d'utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d'obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a l'abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de medi ambient.

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l'interior d'àrees parcel·lades, zones verdes i d'equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D'altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l'autorització expressa del director de l'obra.

La destinació i ús de qualsevol material que s'extregui de l'obra la determinarà la direcció tècnica de l'obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret.

18. Servituds, serveis i elements afectats

Previ l'inici de les obres, el contractista haurà de demanar els serveis existents a les companyies, independentment que aquesta informació estigui inclosa en el projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte del pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que s'hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d'assegurar la seva permanència fins a l'extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l'obra, se senyalaran sobre el terreny abans d'iniciar-se les obres.

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L'element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l'existent abans de malmetre'.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s'eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus.

Existència de trànsit de vehicles i vianants durant l'execució de les obres

L'existència de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista.

El contractista programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l'apartat anterior.

19. Desviament de serveis

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.

Si el director de l'obra està conforme, sol·licitarà de l'empresa i organismes corresponents la modificació d'aquestes instal·lacions.

20. Conservació de les obres

La conservació de l'obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

També serà a càrrec del contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

21. Llengua de treball en l'execució del contracte.

L'empresa contractista ha d'empurar el català en les seves relacions amb l'Ajuntament de Manresa derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. Així mateix, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d'empurar el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l'execució de les prestacions objecte del contracte.

En particular l'empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment de l'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de redactar en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut –si escau–, els rètols informatius de l'obra, els rètols de senyalització, i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d'execució segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars.

En tot cas, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en l'execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

22. Control de qualitat

La Direcció d'obra decidirà els assajos necessaris durant l'execució de l'obra, en base al Pla de Qualitat de l'obra, si aquest existeix.

Si el projecte preveu explícitament una partida per qualitat, els assajos es realitzaran a càrrec del promotor del projecte. En cas que no estiguin contemplats en projecte, l'empresa s'ocuparà de pagar els assajos per un import inferior al 1% del Pressupost d'Execució Material (PEM).

23. Disposicions aplicables

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació les disposicions següents:

- Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de juny de 2000 (LCAP) i tota la legislació complementària.

- Reglament General de Contractació de l'Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les disposicions modificatives d'aquest, mentre no s'oposi al que estableix la LCAP.
- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s'oposi al que estableix la LCAP.
- Plec de Clàusules Administratives Particulars que s'estableixin per a la contractació d'aquestes obres.
- Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no s'oposi al que estableix la LCAP.
- Condicions Tècniques d'elements simples i compostos d'edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya.
- NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació.
- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d'11 de maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE.
- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escario", Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.
- Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del *Ministerio de Obras Públicas*.
- Norma *Sismorresistente* PD S-1 (NCFE - 94).
- Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Actualitzat pel RD 105/08, de 1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
- Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos. (BOE núm 120, de 2 de maig de 1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d'execució de la Llei 20/86 (BOE núm 182, de 30 de juliol de 1988).
- Real Decret 1481/01 de 27 de desembre, pel que es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit a l'abocador.
- Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents sobre residus industrials.
- Decret 142/84, d'11 d'abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83, d'7 d'abril, sobre residus industrials. DOGC núm 440, de 6 de juny de 1984.
- Ordre de 17 d'octubre de 1984 sobre la classificació de residus industrials DOGC núm 495, de 19 de desembre de 1984.
- Ordre de 17 d'octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985.
- Ordre de 9 d'abril de 1987 sobre impermeabilització d'abocador DOGC núm 833 de 29 d'abril de 1987.
- Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. DOGC núm 1055, de 14 d'octubre de 1988.
- *Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició al dret intern.*
- Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern).
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-3-1976, actualitzat fins al moment amb totes les Ordres Circulars i Ordres Ministerials.
- Decret legislatiu 2/2009 de 25 d'agost, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Carreteres de Catalunya.
- Llei 3/2007, de 4 de juliol, de la Obra Pública.
- Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998.
- Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 1247/2008, de 22 d'agost de 2008).
- "Instrucció de carreteres. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes" aprovada per O.M. de 28 de novembre de 2003.

- Instrucció H.A. per a estructures d'acer del *Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento*, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.
- Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja, juny de 1980)
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent instrucció del MOPU
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua (28 de juliol de 1974).
- Plec de condicions facultatives generals per a obres d'abastament d'aigües, aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d'agost de 1949.
- Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).
- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre.
- Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries RD 3275 /82 (B.O.E. 12/11/82).
- Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/02 de 2 d'agost.
- Real Decret 1890/2008, 14 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior.
- Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l'Ordre del Ministeri d'Indústria de 18 de novembre de 1974.
- Reglament General de Circulació
- Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.
- Reial decret. 863/1985 "Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera".
- Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d'11 d'abril) i del 16 d'abril de 1990 (BOE del 30 d'abril) ITC MIE SM "Instrucciones Técnicas Complementàries del Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera"
- Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) "Reglamento de explosivos".
- En tots els projectes d'urbanització i d'edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d'abril, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques.
- Llei 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
- Real Decret 1627/97, de 24 d'octubre, per el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
- Real Decret 1109/07, de 24 d'agost, pel que es desenvolupa la llei 32/06, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció.
- Real Decret 171/04 de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article de la L.P.R.L., en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.

C O N D I C I O N S P A R T I C U L A R S

1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA

1.1. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres

L'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d'aquestes.

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments, complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència.

L'aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d'extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execució inclou les operacions següents:

- . excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada
- . retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada fins a l'abocador

Tot això realitzat d'acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses.

Les operacions d'excavació de terres vegetals, d'arbrat i de la resta d'elements a eliminar, s'efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter històric-cultural, d'acord amb el que sobre això ordeni la direcció d'obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.

Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l'esplanada; també s'eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d'1 m de la cota de l'esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s'eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d'1 m per sota de l'esplanada definitiva.

Mesurament i abonament

S'entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreglaran a les zones que indiqui la direcció de les obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es mesuraran per m³ i s'abonaran al preu de l'excavació de terra vegetal del QP del projecte. L'esbrossada, la càrrega, el transport a l'abocador o a l'aplec intermedi esmentat, i l'estesa i compactació es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament de l'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemples de material, mesurats segons la unitat d'obra definida al projecte. En tot cas, s'entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent.

Replanteig general de les obres

Simultàniament a l'esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d'eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l'inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d'esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l'adjudicació de les obres.

Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s'haurà confrontat prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals.

1.2. Excavacions en qualsevol tipus de terreny

En funció del que especifiqui el projecte les excavacions poden ser en terres, en terreny compacte, en roca, en qualsevol tipus de terreny, etc. Moltes vegades bé determinat per la informació prèvia que tenim del terreny gràcies als geotècnics o al coneixement de la zona.

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres.

La unitat d'excavació inclourà, si s'escau, l'ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur refinament i l'execució de cunetes provisionals o definitives.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l'execució de l'activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació.

Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. Amb l'esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat seleccionada o graves, es garantirà el comportament de l'esplanada.

Totes les operacions esmentades de refinament i compactació de l'esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als moviments de terres.

En casos d'excavació amb presència de serveis, el contractista està obligat a prendre les mesures de seguretat necessàries

Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m³) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, presos abans i després dels treballs.

S'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d'excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s'abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.

La rectificació de talussos s'abonarà al preu d'excavació del quadre de preus del projecte.

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d'excavació.

El director de les obres podrà autoritzar l'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d'aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més properes.

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l'abocament, estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport.

La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel·les no seran d'abonament independent.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d'obra, així com les taxes i cànon dels abocadors.

En el cas que sigui necessari realitzar trams d'excavació manual per presència de serveis, si el projecte no especifica el contrari, s'abonarà el preu d'excavació del quadre de preus de projecte.

Advertiments sobre els preus de les excavacions

El contractista, en executar les excavacions, s'haurà d'atènyer sempre als plànols i a les instruccions de Director. En el cas que l'excavació a executar no estigui suficientment definida, sol·licitarà els aclariments necessaris abans de procedir a la seva execució. Per tant, no s'abonaran els esllavissaments ni els augments de seccions no previstos en el projecte o fixats pel Director.

Contràriament, si seguint les instruccions del Director, el Contractista executés menor volum d'excavació que el que hauria de resultar dels plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i complementaris com són: Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevol classe de maquinària amb les seves despeses d'amortització, etc.,

1.3. Reblerts

a. Terraplè

Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrencs procedents d'excavació o préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l'apartat de condicions mínimes d'acceptació dels terraplens.

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació.

A les zones amb pendent transversal s'esglaonará el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons d'amplada superior a 2,5 m. A continuació s'iniciarà el terraplè pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigít. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S'eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanít per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar.

En cas que la direcció de l'obra, una vegada vistos els assaigs d'identificació del sòl natural, consideri que l'esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d'esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similar), segons el criteri de la direcció d'obra.

Condicions mínimes d'acceptació dels terraplens

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de compactació.

A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d'execució i d'acceptació executats per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es classifiquen segons el quadre següent:

SÒLS INADEQUATS	SÒLS TOLERABLES	SÒLS ADEQUATS	SÒLS SELECCIONATS	TOT-U NATURAL (SUBBASE)
No compleixen les condicions dels sòls tolerables	Menys del 25% en pes de pedres de mida >15 cm	Sense pedres de mida >10 cm	Sense pedres de mida >8 cm	La corba granulomètrica estarà dins els límits quadre annex. La fracció del material que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 400 µm UNE.
		Neteja del 35% en pes de partícules de mida < 0,80 UNE	Menys del 25% en pes de partícules de mida 0,80 UNE	
	LL < 40 o LL < 65 i IP > 0,6 LL-g	LL < 40	LL < 30 i IP < 10	LL < 25 i IP < 6
	Densitat proctor > 1,450 kg/dm²	Densitat proctor > 1,750 kg/dm²		
	CBR > 3	CBR > 5 Sòl inflexible < 2%	CBR > 10 Sòls no inflables	CBR > 20
	Contingut de matèria orgànica < 2%	Contingut de matèria orgànica < 1%	Sense matèria orgànica	Sense matèria orgànica

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a condicions d'acceptació cal dir que no s'admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables

únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s'exigeix una densitat superior al 100% de la màxima densitat de l'Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals).

Per a la zona de coronament s'exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l'Assaig Próctor Modificat.

b. Pedraplè

Consisteix en l'extensió i compactació de materials petris adequats d'excavacions en roca. Els terraplens de tipus Pedraplè s'executaran d'acord amb el P.G.3, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè.

c. Reblerts de materials reciclats

Consisteix en l'extensió i compactació de granulats reciclats provinents de:

Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m³ i amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes.

Construccions de formigó amb una densitat superior a 2.100 kg/m³ i amb més d'un 95% de matxuca de formigó que no contindrà elements metàl·lics.

Mixtos (formigó i maó) amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m³, un contingut de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics.

Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de formigó).

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l'assaig NLT 111/78, d'índex CBR en laboratori.

Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades.

Mesurament i abonament

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m³) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar serà en algun cas provinent de l'excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. O de l'excavació de parcel·les autoritzades.

En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic, sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació de parcel·les. El director de les obres podrà autoritzar l'excavació a determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més properes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats, es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors, el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació del director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient.

Plànols

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin.

1.4. Demolicions

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).

La seva execució inclou les operacions següents:

Enderrocament i/o excavació dels materials (murs, escales, obres de fàbrica)

Escarificació del ferm (calçades, voravies,..)

Retirada dels materials resultants a abocadors.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte.

Execució de les obres

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i per a evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'aplec.

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d'edificis propers ocupats, es faran amb cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per m² de superfície enderrocada o per m³ realment executats i segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte.

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes específiques o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució.

El contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l'obra.

La sobreexcavació resultant i el terraplè amb material seleccionat per la direcció d'obra, es valorarà amb els preus únics d'excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.

1.5. Fresat

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne l'adherència amb la nova capa de paviment.

Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per m2 executats.

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior compactació de la capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució.

1.6. Excavació i rebliment de rases

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases definides al projecte per a l'execució de la xarxa de clavegueram, d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits en el present projecte i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols de projecte i amb les dades obtingudes de replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres.

Mesurament i abonament

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d'excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal manera que l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s'abonarà al preu únic definit d'excavació.

Si durant l'execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l'aigua. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport de les terres a l'abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb l'amidament teòric dels plànols del projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador, i l'arranjament de les àrees afectades.

Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals.

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigida als terraplens (apartat 3). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s'obtiniran els materials necessaris dels préstecs, no essent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats

materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

En cas que l'obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo.

Condicions mínimes d'acceptació

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats.

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Próctor Modificat.

1.7. Perforacions horitzontals i clavaments (hincas)

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores que extrauran les terres a través de les hèlixs.

Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s'escau, per a l'extracció de terres.

En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de clavament.

Mesurament i abonament

Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendrà la maquinària, l'extracció de terres i transport a l'abocador, el subministrament i col·locació del tub, les soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l'obra totalment acabada. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per unitat, la qual inclourà l'excavació, amuntegament i posterior replè i compactació, a més de l'adequació del fossar per a la col·locació de la maquinària i el tub.

1.8. Conduccions de clavegueram

Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a l'eix del tub.

Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials (PVC, formigó, foneria, fibra de vidre, polietilè, etc) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent.

Resistència:

Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i PE, superiors a 0,50 m de diàmetre i quan la generatriu del tub es trobi a menys d'1 m de la línia divisòria de la subbase amb l'esplanada, caldrà protegir la conducció amb formigó H-150. Aquesta protecció pot ser innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, la qual es mesurarà per la prova de trenc.

Conduccions de formigó

El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els materials utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les normes d'aplicació oficials.

Materials a emprar:

Tubs de formigó en masa, tipus ASTM C-14 HM C-1, amb junt elàstic de campana per tubs de $d < 50$ cm

Tubs de formigó armat tipus UNE EN 1916 y UNE 127916, amb junt elàstic de campana per $d \geq 50$ cm. El tipus de classe dependrà del que resulti del càlcul mecànic de les càrregues.

Resistència a la compressió (càrregues lineals)

Formigó armat (sèrie III) càrregues de ruptura mínimes 100 KN/ml	
DN	càrrega Fn
300	30
400	40
500	50
600	60
800	80
1.000	100
1.200	120

Conduccions de Polietilè

Els tubs estaran fabricats amb Polietilè 100% d'Alta Densitat, coextruïda, de doble paret, exterior corrugada de color negre per a la protecció dels rajos UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció amb càmera de TV. La rigidesa circumferencial serà de 8 KN/m² segons la ISO 9969.

Execució de les obres

L'execució de les obres inclou les operacions següents:

Subministrament del tub

Preparació de l'assentament

Col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols)

Rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d'altres elements o canonades. El rejuntat serà interior i exterior.

Execució de la junta segons requereixen les característiques del tub si el segellat de la junta exterior és de formigó H-150 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm)

La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc) i l'execució d'un llit per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l'assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a HM-20.

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l'assentament, es procedirà a la col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropressat o armat, aniran amb formigó fins als ronyons

i la resta amb tot-ú reciclat fins al nivell de la Subbase. Si són de PE aniran formigonats en tota la seva secció fins 10 cm per sobre la clau.

Durant l'execució de les obres, el director de l'obra marcarà amb precisió els punts on s'han de construir les connexions al clavegueram.

Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase d'urbanització. El tub de connexió, de $\varnothing$ 30 cm mínim, entrarà dins l'espai parcel·lat en una longitud mínima de mig metre i es tancarà en aquest extrem.

Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada en el punt d'encreuament, i amb fites a base de tub de $\varnothing$ 20, anirà reblenat de formigó, que sortirà almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i col·locat en la vertical del punt final del tub de connexió.

La direcció podrà exigir assaigs d'estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com de localització d'elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denunciïn defectes, que a judici de la direcció d'obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses.

Mesurament i abonament

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.

L'import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s'entendrà que la solera, el material d'assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó HM-20, si es fa, serà d'abonament independent per metres lineals (ml).

Les fites de senyalització s'abonaran separatament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no té cap dret a reclamar el seu abonament per separat.

1.9. Elements singulars del clavegueram

a. Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreexidors

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreexidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d'obra de fàbrica o de PVC, construïts "in situ" o prefabricats.

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït "in situ" s'utilitzaran formigons tipus HM-20 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s'exigirà formigó HM-25 (mínim).

Els "pates" d'accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la direcció d'obra.

Les tapes i reixes seran d'una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o rebllons. Tindran tanca de seguretat, s'ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l'obra i, llevat indicació

en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent

Execució de les obres

L'excavació i el replè posterior de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu a l'article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada l'excavació es procedirà a construir els pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d'obra.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreexidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu inclourà tots els materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat.

b. Embornals, buneres i interceptors amb reixa

Seràn de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). S'ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals.

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons plànols de detall o criteris de la direcció d'obra.

Les reixes seràn de fosa dúctil i hauràn de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn com a mínim.

Mesurament i abonament

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa l'arqueta o pou de caiguda d'aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l'excavació i reblliment, llevat prescripció en contra.

Els interceptors amb reixa s'abonaran per ml (metre lineal).

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà i abonarà per ml.

c. Cunetes canaletes

Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó "in situ" o prefabricat per a la recollida d'aigües pluvials.

Prèviament a la seva construcció o col·locació, s'excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà el llit d'assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s'assentaran sobre una solera de formigó i s'uniran mitjançant morter de ciment.

Mesurament i abonament

Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l'excavació i tots els materials i operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades.

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà per unitat.

1.10. Conduccions de drenatge

Definició:

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant adequadament compactat. Es construiràn a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones enjardinades.

Llur execució inclou les operacions següents:

execució del llit d'assentament de la canonada

col·locació de la canonada

rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge

Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seràn de formigó, ceràmica, PE, o de qualsevol altre material sancionat per l'experiència.

La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col·locats seràn forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seràn les assenyalades als plànols o, en tot cas, les que assenyalí la direcció d'obra.

La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental o local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs.

Execució de les obres

L'excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l'article "Excavació de rases i pous". Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. El llit d'assentament serà impermeable o de formigó HM-20. Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols.

Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l'altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els tubs ni alterar llur posició.

La direcció de l'obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, mixtos i prioritàriament naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda).

Mesurament i abonament

Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment executats. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparació de l'assentament, canonades, material filtrant, compactació, així com qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat.

Plànols

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre element de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents.

1.11. Encreuament de vial

Definició

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada.

L'execució de totes les rases d'encreuament s'ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D'aquesta manera s'evitarà l'excavació de rases sobre la subbase i sobre l'esplanada ja acceptada.

Cal que una vegada acabada l'obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa.

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada.

Mesurament i abonament

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. S'entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament de l'encreuament.

Plànols

Els encreuaments de calçada s'hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota superior de la vorada.

a. Encreuaments d'abastament d'aigua

Quan les conduccions siguin de polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de formigó si aquesta no es troba a una fondària mínima de 80 cm. Per a canonades de foneria n'hi haurà prou amb la protecció de sorra.

El formigó serà H-150 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l'assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s'exigirà el 100% de la densitat màxima del Próctor Modificat.

L'alçària mínima entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior del paviment serà de 0,80 m, com a mínim.

b. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió

Els encreuaments s'executaran amb tubs de Polietilè d'alta densitat o PVC protegits amb formigó H-20. Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases.

La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària mínima d'1,20 m des de la cota superior del paviment acabat.

En tots els encreuaments de BT o ATes deixarà un tub de reserva com a mínim.

c. Encreuaments d'enllumenat públic

Els encreuaments s'executaran amb tubs de P.E. protegits amb formigó H-20 col·locats a una fondària mínima de 0,8 m respecte el paviment acabat.

d. Encreuaments de la xarxa telefònica

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s'executaran amb la mateixa secció definida a l'apartat 2.3. El formigó de protecció serà H-150 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases.

La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada col·locada serà d'1,15 m.

e. Encreuaments de gas

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d'aigua (veure apartat 1.5 "Excavació i rebliment de rases").

Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas posteriorment, es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la formació de bosses de gas en cas de fuga, a més de la necessitat d'injectar sorra a pressió a fi que no s'hagin de col·locar respiradors.

Entre la generatriu inferior del tub i el paviment acabat hi haurà una distància mínima d'1 m.

f. Encreuaments de reserva

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall.

1.12. Subbases

La capa de subbase es col·locarà després d'haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis (rases de calçada) i d'haver acceptat l'esplanada. La subbase col·locada protegirà l'esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l'obra i sobre aquesta s'assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles.

Subbase granular

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i l'esplanada.

El material podrà tot-u procedent de l'esmicolament de material de pedrera o de graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó).

Condicions mínimes d'acceptació

La subbase, en tot moment haurà de complir les especificacions del PG-3 (510)

A la superfície compactada de subbase granular s'exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Próctor Modificat. S'haurà d'obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars

Subbase de sòl-ciment

El sòl-ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i eventualment addicions, a la qual s'exigeixen unes determinades condicions de resistència i duresa i no susceptibilitat a l'aigua.

Quant a les seves característiques, complirà l'apartat 512 del PG 3

Mesurament i abonament

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s'abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d'execució. S'entendrà sempre que el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l'esplanada, així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d'obra correctament acabada.

1.13. Vorades, encintats i rigoles

a. Vorades de formigó

Les vorades d'elements prefabricats de formigó, assentades sobre la subbase mitjançant un llit de formigó H-150, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d'implantació de serveis.

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.

Característiques generals

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte.

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la direcció d'obra.

Normes de qualitat

Segons norma UNE-EN 1340

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm²).

Desgast per abrasió inferior 23 mm. Classe 3H

Absorció d'aigua inferior al 6%. Classe 2B

Recepció

Hom rebutjarà a l'amàs de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva col·locació.

No s'acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm).

Mesurament i abonament

Les vorades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els terrenys.

El preu s'entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no indiquin una altra cosa.

b. Rigola de rajol hidràulic

L'encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d'aigües de pluja als embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de calçada.

Característiques generals

És un rajol compost d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. Es fabricaran exclusivament amb ciment portland blanc.

Normes de qualitat

Segons norma UNE-EN 1340

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm²).

Desgast per abrasió inferior 23 mm. Classe 3H

Absorció d'aigua inferior al 6%. Classe 2B

Recepció i col·locació

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm.

De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l'obra.

Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs.

La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment portland i beurada.

Qualsevol peça tacada durant l'execució de l'obra serà substituïda per una altra.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s'abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

c. Vorades de pedra natural

Les vorades de pedra, assentades sobre la subbase mitjançant un llit de formigó H-150, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d'implantació de serveis.

Condicions mínimes d'acceptació

La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i de textura compacta i amb un acabat superficial antilliscant.

No tindrà esquerdes, cavitats, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgàniques.

La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm).

La pedra tindrà una densitat superior a 2.500 kg/m³ i una resistència a compressió superior a 1300 kgf/cm².

Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar alteracions visibles.

Mesurament i abonament

Les vorades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre el terreny.

El preu s'entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

d. Guals

Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó, amb una resistència de 15 N/mm² (H-20) assentat sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase o base.

Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment.


Mesurament i abonament

Els Guals es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre el terreny.

El preu s'entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

2. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

L'obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s'implanten de forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la línia que delimita l'espai públic i l'espai parcel·lat (L). La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d'abastament d'aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic, xarxa de baixa tensió o qualsevol altre servei.



- L Límit d'espai públic-espai parcel·lat
- V Línia de vorada
- C Línia de creuaments de vials
- E Embornals i connexions a parcel·les
- S Zona de serveis

2.1. Abastament d'aigua

Condicions Generals

- Previ a l'inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics constants. Per tant, "Aigües de Manresa S.A." repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades per les obres.

- Les instal·lacions es faran d'acord amb el projecte i sota la supervisió d'AIGÜES DE MANRESA S.A. i dels Tècnics Directors de l'obra.

- Les obres d'instal·lació i muntatge de les conduccions seran executades per un instal·lador autoritzat (amb carnet instal·lador d'aigua potable)

- Les instal·lacions de connexió a la xarxa d'abastament les realitzarà AIGÜES DE MANRESA S.A. prèvia liquidació pel Contractista del pressupost redactat a aquest efecte. Aquest pressupost inclourà també les despeses de projecte i supervisió de les obres de construcció de la xarxa.

- La realització de les proves de pressió i estanquitat en les instal·lacions fetes pel Contractista seran obligatòries abans de connectar-les a la xarxa d'abastament de Manresa.

- L'empresa instal·ladora facilitarà plànol de detall de les instal·lacions amb acotament en planta i alçat per la localització d'aquelles, així com la definició de les seves característiques (material, diàmetre, peces especials, etc.).

Materials :

Els materials emprats per la instal·lació de la xarxa de distribució d'aigua potable en el sector a urbanitzar s'adaptarà a les següents característiques i models a fi de facilitar-ne la reparació i manteniment per part d'AIGÜES DE MANRESA S.A. :

- Conduccions i accessoris de fosa dúctil fabricats segons Norma ISO 2531, amb revestiment exterior de zinc i vernís negre, i revestiment interior de morter de ciment segons Norma ISO 4179. Les unions de tub seran del tipus "STANDARD" i les unions de les peces especials seran amb junt "EXPRES".

-Tubs de polietilè serà de 16 atm de pressió de servei, amb certificat de compliment de les normes ISO 161/1, UNE 53.131. Els tubs seran d'Alta Densitat (PE-100).

-Vàlvules coll llis PN-16 : HAWLE ELYPSO fig. 400.264, (esmaltada al foc i cargols embotits inoxidables).

-Vàlvules amb platines PN-16 : HAWLE ELYPSO fig. 410, ERHARD 3352 - A4, EURO 20.

-Vàlvula de bola Greiner G-545: per tub de polietilè i Ø inferior a 3", boca unió plàstic, boca unió plàstic rosca, boca unió rosca.

-Hidrants Ø 100 : IRUA (model HA1-100) o PRADINSA(model IHPAC010) amb arqueta incorporada.

- Boques de reg : IRUA (model BRI-40 DN40,) o PRADINSA (model IHPAC0410BRSVE DN 40) amb arqueta incorporada.

- Accessoris per tubs de P.E. : ISIFLO de llautó, GREINER de llautó.

- Pas del tub de P.E. a tub de fosa, fibrociment : acoplament George Fisher , model 3007.

- Collarets : HAWLE ref. 370.

- Pas tub de P.E. a platina, porta brida electrosoldable amb brida d'acer

- Trapes arquetes vàlvula : model AIGÜES MANRESA.

- Caputxó vàlvula : model AIGÜES MANRESA.

Condicions tècniques:

- Les instal·lacions compliran el plec de Prescripcions Tècniques Generals per Conduccions d'Abastament d'Aigua (1973).

- Les conduccions aniran sempre soterrades en zona de vorera excepte en els trams d'encreuaments de vials.

- Per procedir a la instal·lació de les conduccions és imprescindible la col·locació prèvia dels bordons del carrer.

- La fondària amidada sobre tub de les conduccions serà mínim 50 cm. i màxim 80 cm.

- Es guardaran les distàncies mínimes, segons normativa vigent amb els altres serveis soterrats.

- Les conduccions aniran protegides amb arena a tot el volt i senyalitzades amb malla de PVC blava damunt la capa d'arena de protecció.

- Es protegiran les conduccions de les càrregues externes en els creuaments sota vial.

- S'efectuaran els corresponents ancoratges en els punts sotmesos a esforços tangencials tal com tes, vàlvules, taps, colzes, etc., amb formigó en massa tipus HM-20.

- Les vàlvules s'instal·laran sense volant i s'equiparan amb el corresponent caputxó i no s'ubicaran mai en vial sense autorització expressa.

- S'efectuaran proves de pressió a 14 Kg/cm² i d'estanquitat a 10 Kg/cm², amb els límits i condicions establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per tubs d'Abastament d'Aigua.

- Quan la conducció s'instal·li en zona no urbanitzada es posaran fites de senyalització de color blau cada 150 metres com a mínim i en els canvis d'alineació.

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d'abastament d'aigües es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S'entendrà que el preu del metre lineal inclou la part

proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent s'abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la xarxa d'aigua, les connexions i part proporcional de peces especials.

2.2. Xarxes d'energia elèctrica

Serán també d'obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra.

1.-Permisos, llicències i dictàmens

El contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posada en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció i de visat del projecte d'enllumenat públic, del col·legi professional corresponent.

El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'aprovació prèvia del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament d'Indústria i Energia o estament en qui delegui.

2.-Documentació prèvia a l'inici de les obres elèctriques

Previ a l'inici de les obres el contractista sol·licitarà el TIC a la companyia. També cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics constants.

Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al director de l'obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra.

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l'obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la direcció de l'obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d'altres que les compleixin.

Els materials rebutjats per la direcció de l'obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la direcció de l'obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin en aquest Plec de Condicions, serán del tipus i qualitat que utilitzi normalment l'empresa subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del director de l'obra.

3.-Xarxa elèctrica (MT i BT)

-Cables (conductors):

Els cables de mitjana tensió serán d'alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l'entrada de l'aigua i humitats.

Els cables de distribució en BT serán d'alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement.

Tots els cables serán homologats per les companyies subministradores.

Mesurament i abonament

Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendrà l'adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, "caputxons" o cintes antihumitat, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents.

4.-Conduccions de xarxes elèctriques

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT sota les voreres i les calçades.

Conduccions sota vorera

Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d'amplada i 90 cm de fondària per a la MT, i de 0,70 m per a la BT.

En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels cables.

Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 cm sobre el qual es col·locaran els cables que serán estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 10 cm. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de curtcircuit o dilatacions.

Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà una placa de protecció i a 20 cm d'aquesta capa anirà una cinta de senyalització.

Per al reble de les rases s'exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l'assaig Próctor Modificat.

Conduccions sota calçada

Els conductors es col·locaran dins de tubs Ø 150 de PE els quals aniran envoltats de formigó.

Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit.

L'amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures ampliacions.

La fondària de les rases sota calçada serà com a mínim d'1m, per a la MT, i de 0,80 m, per a la BT

Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de dimensions que permetin la manipulació dels conductors.

Mesurament i abonament

Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S'entendrà que el preu de conducció sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l'excavació, el reblert, la sorra, els totxos i la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada també inclou els tubs, el formigó i les arquetes no registrables, situades a ambdós extrems.

5.-Elements singulars

Arquetes

Podran ser prefabricades o fetes "in situ" amb dimensions que permetin la manipulació dels cables. amb tapa d'accés i marc de ferro colat, si s'escau.

Basaments i suports d'armaris

Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus criteris.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el fonament i les connexions.

Estacions transformadores

Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes "in situ" i a la vegada aèries i soterrades.

Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que correspongui.

Les estacions transformadores fetes "in situ" compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes per les companyies elèctriques i es construiran segons els esquemes que figuren als plànols del projecte i d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa.

Mesurament i abonament

Comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l'estació, xarxa de terres, enllumenat interior, reparació de cel·les, ferramentes d'OC (portes, mampares de protecció, reixes de ventilació, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, així com l'aportació de mitjans precisos per al correcte acabat de l'obra.

Si l'estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el subministrament, la col·locació i el tipus d'acabat exterior que determini la direcció d'obra.

Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada.

Utiltatge interior de l'estació transformadora

Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al transformador, terres del neutre de BT, circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a distància, senyalització, etc.) i tot aquells materials i operacions necessàries per al bon funcionament de l'ET, d'acord amb la companyia subministradora elèctrica.

L'aparellatge interior per a ET prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, terminacions interiors a les cabines i al transformador (MT), circuit del "disparo" del rupto, terres del neutre de BT i tot aquell material i operacions necessàries per al bon funcionament de l'ET, d'acord amb la normativa de la companyia elèctrica.

Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada.

2.3. Enllumenat públic

Previ a l'inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics constants.

Normativa de referència:

Les instal·lacions d'enllumenat públic, ja siguin noves o ampliacions, caldrà realitzar-les segons la següent normativa o reglamentació:

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. RD 842/2002 de 2 d'agost.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Reglament d'Eficiència Energètica en Instal·lacions d'Enllumenat Exterior i les seves Instruccions Tècniques Complementàries EA-1 a EA-7, aprovat per RD 1890/2008, de 14 de novembre.

A part de la normativa indicada, les instal·lacions hauran de complir amb les condicions que exigeix l'Ajuntament de Manresa i que s'indiquen a continuació.

Nivells d'il·luminació:

El nivell d'il·luminació haurà de complir amb la normativa vigent, i ha de ser el necessari segons el tipus de carrer. Per tant, el nivell d'il·luminació l'haurà d'indicar l'Ajuntament de Manresa, segons el cas.

Càlculs:

A part del càlcul de la il·luminació, que s'haurà de fer com a mínim amb el programa informàtic actualitzat del fabricant de la lluminària a instal·lar, s'haurà de calcular també:

Càlcul de la caiguda de tensió de la línia o línies d'alimentació. La màxima caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt de la instal·lació, serà inferior al 3%.

Càlcul d'intensitat de curtcircuit, tant a capçalera (en quadre elèctric), com a final de cada línia, per tal de poder comprovar adequadament les proteccions del quadre elèctric i les seccions dels conductors.

L'ajuntament de Manresa facilitarà a l'empresa instal·ladora o al constructor, les dades necessàries de la instal·lació existent per tal que pugui realitzar els càlculs necessaris en cas d'ampliació d'una instal·lació.

Quadre Elèctric:

En el cas que s'hagi d'instal·lar algun quadre elèctric nou, per a la instal·lació de l'enllumenat públic, aquest serà del model normalitzat que utilitza l'Ajuntament de Manresa, i que és el següent:

Quadre Elèctric per enllumenat públic model CITI-15R de la casa ARELSA, format per armari amb acabat inoxidable de dimensions 1500mm de llarg, 1350mm d'alçada i 400mm de fondària, que inclou: estabilitzador-reductor estàtic de tensió de 30 kVA com a mínim (o inclús 45 kVA si cal) per a la reducció de flux en capçalera, sistema Urbilux, modem GSM, i aparellatge de maniobra i protecció per a sis sortides inclòs contactors, interruptors automàtics magnetotèrmics de corba B i interruptors diferencials rearmables, i la resta d'elements que inclou el quadre.

Lluminàries i Equips:

Les lluminàries hauran de ser dels models establerts per l'Ajuntament de Manresa, per a cada cas, segons la zona de la instal·lació, en quan al tipus de model i al color de la lluminària.

Les lluminàries portaran equips ELT.

L'Ajuntament de Manresa, indicarà en cada cas, si les lluminàries han de ser d'un sol nivell de potència o de doble nivell.

Làmpades:

Les làmpades seran de Vapor de Sodi d'Alta Pressió (VSAP).

Les làmpades de VSAP seran de la casa PHILIPS i del model MASTER SON PIA PLUS.

Suports:

Les columnes, en general, seran del tipus CMR.

Per a columnes a poca alçada (4 m), seran del tipus NICKOLSON.

Els bàculs seran del tipus GRAN VIA de dimensions normalitzades 9m+2m, 10m+2m o 11m+4m. El model final a instal·lar l'indicarà l'Ajuntament de Manresa.

Les columnes o bàculs a instal·lar en vorera, es col·locaran de manera que la distància entre el bordó de la vorera i el centre de la columna o bàcul sigui de 0,5 m, sempre i quan quedi com a mínim una amplada de pas lliure per als vianants de 0,9 m entre les façanes dels edificis i les columnes o bàculs. En el cas que no es compleixi aquesta condició es consultarà a l'Ajuntament de Manresa.

Els braços a instal·lar sobre façana o pals de fusta, seran del tipus indicats per l'Ajuntament de Manresa, i de la longitud necessària per tal de complir amb els nivells d'il·luminació.

Els suports dels punts de llum en façana es subjectaran en tot cas amb tacs metàl·lics d'expansió llargs de diàmetre 12-14 mm (referència 9B14100DT d'Apolo o equivalent) i en el cas de façanes en mal estat s'instal·laran tacs químics.

Instal·lació soterrada:

El conductor elèctric d'alimentació serà aïllat de coure del tipus armat de designació RVFV 0,6/1 kV, multipolar (manguera) de quatre conductors (3 fases + neutre), de la secció que pertorqui segons càlcul, però com a mínim de 6 mm², a instal·lar per interior de tub coarrugat doble capa de 90 mm. de diàmetre exterior en vorera i 110 mm de diàmetre en calçada.

En els creuaments de carrer o calçada, s'instal·laran dos tubs coarrugats doble capa de 110 mm. de diàmetre exterior. Un pel pas del conductor i l'altre de reserva.

El conductor dels muntants per l'interior de les columnes o bàculs serà de designació RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm² de secció (fase+neutre+terres), o en equips de doble nivell, RV-K 0,6/1 kV de 5x2,5 mm² de secció (fase+neutre+terres+maniobra DN). Per la connexió s'utilitzarà el següent codi de colors, en el cable de 3x2,5: neutre el Blau, fase punt el Negre i pel terres el Groc-Verd. En el cable 5x2,5: neutre el Blau, fase punt el Marró, terres el Groc-Verd, i maniobra DN els 2 Negres

Les caixes de derivació a instal·lar a dins de les columnes o bàculs seran de la casa SERTSEM i del model CF-100-C.

Per la connexió dels punts de llum, s'aniran repartint adequadament les diferents fases R, S i T alternativament. Per a cada fase, s'utilitzarà el següent conductor: Per la Fase R el Negre, per la Fase S el Marró, per la Fase T el Gris, i pel neutre el Blau.

A cada punt de llum en columna o bàcul, s'instal·larà un pericó de registre de dimensions interiors mínimes de 30x30 cm d'amplada i 40 cm de fondària. Les tapes dels pericons han de tenir la inscripció "Enllumenat Públic" o bé "EP".

A cada pericó de punt de llum, s'instal·larà una placa de terres.

El conductor de terres serà nu i de 1x35 mm² de secció, el qual es farà passar per fora del tub, enterrat directament a la terra.

En els casos en que no sigui possible la instal·lació de conductor de terres nu, com ara la presència de centres de transformació a menys de 15 m de distància, o per a l'arribada des dels pericons a les columnes o bàculs, el conductor de terres serà aïllat de color groc-verd d'1x16 mm² de secció per l'interior del tub. En el cas d'utilitzar cable RV 0,6/1KV, aquest s'haurà de senyalitzar en els extrems amb cinta aïllant de color groc-verd.

En els pericons de cada punt de llum s'haurà de veure el conductor de terres passant, el conductor de terres que va cap a la placa de terres i el conductor de terres aïllat que va cap al punt de llum.

Per les conversions aeri-soterrat, el conductor elèctric anirà per l'interior de tub de PVC de grau 9, des de l'acabat de paviment i fins a una alçada com a mínim de 2,5 m.

Instal·lació aèria:

El conductor d'alimentació dels punts de llum serà aïllat de coure del tipus trenat de designació RZ 0,6/1 kV multipolar de 5 conductors (3 fases+neutre+terres) de la secció que pertorqui segons càlcul, però com a mínim de 4 mm². El conductor de terres estarà degudament senyalitzat.

El cable trenat anirà fixat a façana mitjançant tacs de referència 1251 i brides tipus ampla de referència 2273-0 de color negre de la casa UNEX o equivalent.

El conductor dels muntants, des de la caixa de derivació fins al punt de llum serà de designació RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm² de secció (fase+neutre+terres), o en equips de doble nivell, RV-K 0,6/1 kV de 5x2,5 mm² de secció (fase+neutre+terres+maniobra DN). Per la connexió s'utilitzarà el següent codi de colors, en el cable de 3x2,5: neutre el Blau, fase punt el Negre, i terres el Groc-Verd. En el cable de 5x2,5: neutre el Blau, fase punt el Marró, terres el Groc-Verd, i maniobra DN els 2 Negres.

Per la connexió dels punts de llum, s'aniran repartint adequadament les diferents fases R, S i T alternativament. Per a cada fase, s'utilitzarà el següent conductor: Per la Fase R el Negre o n° 1, per la Fase S el Marró o n° 2, i Fase T el Gris o n°3, el neutre el Blau o n° 0. El cable de terres, en el cas de que el cable no porti colors, s'haurà de senyalitzar en els extrems amb cinta aïllant de color groc-verd.

Les caixes de derivació a instal·lar seran de la casa SERTSEM i del model CF-100-C.

En les instal·lacions aèries, s'ha de posar una presa de terres en forma de placa de terres, com a mínim cada cinc punts de llum, en cada línia i en el primer i últim punt de llum de la mateixa línia, amb el corresponent baixant del conductor de terres per la façana, i col·locació de tub protector. Els punts de llum que hagin de portar placa de terres seran indicats per l'Ajuntament de Manresa.

Etiquetatge dels punts de llum:

Els punts de llum s'hauran d'etiquetar amb enganxina normalitzada per l'Ajuntament de Manresa, segons la codificació que s'indicarà. En les columnes o bàculs, l'enganxina s'ha de col·locar en la columna o bàcul a una alçada entre 3 i 3,5 m. En els punts de llum a façana l'enganxina va a sobre de la caixa SERTSEM de derivació.

Connexió amb la instal·lació existent i posada en funcionament:

Previ a la recepció i posada en funcionament de la instal·lació, un cop finalitzada la mateixa, l'empresa concessionària del Manteniment de l'Enllumenat Públic de Manresa, realitzarà una revisió de la mateixa, independentment de la pugui realitzar el Departament d'Indústria a través de les Entitats d'Inspecció i Control (EIC) acreditades (ICICT, ECA, etc...). Aquesta revisió, es fa per tal de veure si la instal·lació compleix amb les condicions mínimes reglamentàries i amb les condicions indicades en aquest document.

De la corresponent revisió, l'empresa concessionària del Manteniment de l'Enllumenat Públic de Manresa, realitzarà el corresponent informe, a partir del qual, l'empresa instal·ladora, haurà de resoldre les deficiències que s'hagin pogut trobar. Un cop resoltes l'empresa concessionària del Manteniment de l'Enllumenat Públic de Manresa, farà una nova revisió de la mateixa, i un nou informe, i així successivament, fins que la instal·lació estigui correcta.

D'altra banda, l'empresa instal·ladora, entregarà una còpia dels Impresos de legalització i del Projecte o Memòria Tècnica de Disseny, segons correspongui, de legalització de la instal·lació a l'Ajuntament de Manresa, un cop tramitada la legalització amb una EIC acreditada.

Els impresos ELEC1 i ELEC5, i el contracte de manteniment inicial de garantia d'un any, que han de ser signats per l'Ajuntament de Manresa (Titular de la Instal·lació), s'hauran de portar prèviament a l'Ajuntament per tal que siguin signats.

L'ajuntament de Manresa facilitarà a l'empresa instal·ladora o al constructor, les dades del titular, així com els impresos de les legalitzacions existents, per tal que pugui completar els impresos de legalització i pugui justificar les legalitzacions anteriors de la instal·lació.

Un cop la instal·lació tingui informe de revisió favorable per part l'empresa concessionària del Manteniment de l'Enllumenat Públic de Manresa, i hagin rebut la legalització de la mateixa, l'Ajuntament de Manresa realitzarà el corresponent informe de recepció de la instal·lació el qual, en el cas d'obres d'urbanització entregarem al departament d'Espais Públics de l'Ajuntament. En obres d'urbanització quan el Departament d'Espais Públics ho indiqui, es posarà en funcionament la instal·lació.

Els treballs per a la posada en funcionament de la instal·lació, ja sigui la posada en funcionament del quadre elèctric, o bé la connexió d'una ampliació amb la instal·lació existent, la farà sempre l'empresa concessionària del Manteniment de l'Enllumenat Públic de Manresa. En el cas que durant l'obra, s'hagi de fer alguna desconexió o connexió de l'enllumenat públic existent, ho farà també sempre l'empresa concessionària del Manteniment de l'Enllumenat Públic de Manresa.

2.4. Xarxes de telecomunicacions

Previ a l'inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics constants.

Xarxa telefònica

Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d'acord amb el projecte aprovat i les especificacions de la companyia telefònica.

Materials

Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits als plànols i al present plec.

Materials homologats en telefònica

Tubs de PVC rígids $\varnothing$ 110, $\varnothing$ 63 i $\varnothing$ 40 mm, especificació núm. 634.008, codis núms. 510.505 (110x1,2), 510.696 (63x1,2) i 510.700 (40x1,2).

Colzes de PVC rígids $\varnothing$ 110 i $\varnothing$ 63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 (110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).

Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.

Suport d'enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203.

Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables).

Tapes per arquetes i cambres

Arquetes prefabricades

Cambres prefabricades

Canalitzacions

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l'altura mínima entre el paviment de voravia i el sostre del prisma serà de seixanta centímetres (0,60 m).

Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l'esmentada altura mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m).

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària, normalment de diàmetre 110 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un màxim de deu connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. S'entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels armaris de connexió als edificis.

Col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una solera de formigó, i sobre d'aquesta s'hi col·locaran els tubs subjectats amb distanciadors cada setanta centímetres (0,70 m). Una vegada col·locats els tubs, s'abocarà formigó fins a cobrir deu centímetres (0,10 m).

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l'extrem recte d'un d'aquests amb l'extrem de la copa de l'altre, i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil.

Els àrids a emprar el formigó no han de superar els vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m) en un vuitanta-cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m).

Es recorda al contractista l'obligació de comprovar que els conductes per a l'estesa de les línies telefòniques han quedat lliures d'elements estranys.

Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i diàmetre adequat, segons la normativa de la CT. A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics.

Arquetes i elements singulars

Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions diverses.

Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de

manera que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només s'hi construirà un element d'aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del servei telefònic.

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser del tipus anomenat D, H, F i M.

Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d'acord amb el projecte aprovat i les especificacions de la companyia telefònica.

Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC normalitzats per la companyia telefònica, elements separadors normalment subministrats per la companyia, i protecció de formigó de 20 N/mm² de resistència característica (H-20).

La distància entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada col·locada serà d'1 m.
Mesurament i abonament de les obres

Les cambres de registre i arquetes de telefònica es mesuraran i es pagaran per unitats totalment acabades. El preu unitari inclou l'excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials i les operacions necessàries per al correcte acabat de l'obra, exceptuant els materials que, en funció de convenis existents, poden ser subministrats per les companyies, el qual solament inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport.

Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions.

Les conduccions telefòniques es mesuraran i s'abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els reblliments, el formigó i els transport i la col·locació de tots els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies.

El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre línia de cada tipus diferent i, per tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat.

2.5. Xarxa de gas canalitzat

Previ a l'inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics constants.

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l'execució de l'obra complirà de forma obligatòria amb tot el que s'especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministerio de Industria i Energia relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la companyia concessionària que haurà de rebre l'obra i fer-se càrrec del servei.

Normalment, serà la mateixa companyia, o qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executarà l'obra mecànica (implantació de les canonades) mentre que l'empresa adjudicatària executarà les obres civils d'excavació i reblliment de rases, i la protecció de les canonades.

L'excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s'especifica a l'apartat 1.5, relatiu a reblliment de rases.

Profunditat de soterrament

Profunditats mínimes segons reglament

Tipus de distribució Lloc d'instal·lació	Vorera		Calçada
	AP	0,60	0,80
	MP i BP	0,50	0,60

Distàncies mínimes a altres serveis

Tipus de distribució			
Encreuaments	Paral·lelismes		
AP	0,20	0,40	
MP I BP	0,10	0,20	

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s'hauran de col·locar entre la canonada de gas i el servei més proper, proteccions mecàniques de diferents.

Mesurament i abonament de les obres

Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i abonarà per metres lineals de canalització, que inclourà l'excavació, el reblliment, la sorra, làmina de senyalització, tubs de protecció, el transport i la col·locació de tots els elements i materials que, d'acord amb els convenis, han de subministrar les companyies.

S'entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres amb la qualitat definida.

L'obra civil dels armaris i cambres de conversió d'alta a baixa pressió i d'alta a mitjana pressió, es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada

2.6. Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis

Durant l'execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l'aigua, el gas i la mitja tensió) s'enfonsen per possibilitar l'encreuament amb altres xarxes.

Plànols

Qualsevol canvi que es produeixi en l'execució de l'obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, cal que quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació.

3. ENJARDINAMENT

3.1. Terra vegetal fertilitzada

Definició

S'anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl que arriba fins a una profunditat de vint a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs orgànics.

Condicions generals

Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de tal manera que la llavor en germinar trobi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la deguda protecció i l'escassa o nul·la competència per part d'altres plantes. El mateix passa amb el vegetal plantat, per al qual s'han de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament.

La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent:

sorra	23 - 52%
l·lim	28 - 50%
argila	7 - 27%

S'haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades.

Pel que fa a la matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu PH haurà de ser lleugerament àcid, de sis a dues dècimes a set (6,2 a 7), que és el nivell òptim per al desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants.

La terra vegetal es fertilitzarà amb l'agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25 kg/m³), si aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, tot barrejant-se convenientment; en cas contrari, s'aplicaran, al moment de l'estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m²) del mateix fem, tot enterrant-lo convenientment.

Preparació de les superfícies

En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s'escau, s'efectuaran els enderrocs de l'obra existent. A continuació es procedirà a l'anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats existents.

En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d'obra s'executarà a mesura que es vagin acabant els talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fase posterior.

Remolts i transport de la terra vegetal fertilitzada

Es remourà i transportarà a la zona d'ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d'evitar que la terra esdevingui fang.

Estesa i conformació

La terra vegetal fertilitzada s'estendrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinària amb la qual s'eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats s'utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o de braç llarg.

El contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu emplaçament, per descuit i incompliment de les exigències del present article, així com també en cas d'erosions per pluges o d'altres causes.

Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l'abocador o lloc d'ús els materials que sobrin o hagin estat rebutjats, i es retiraran també les instal·lacions provisionals.

Mesurament i abonament

El mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m³) realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podrà fer per metres quadrats (m²) de superfícies cobertes amb un determinat gruix, si així ho especifica el pressupost del projecte.

3.2. Adobs

Definició

Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s'afegeixen al sòl per tal d'aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes.

S'han de distingir els tres tipus d'adobs següents:

adobs orgànics
adobs minerals
adobs complexos

Condicions generals

1. Adob orgànic:

L'adob orgànic que s'utilitzarà serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del bestiar, barrejat irregularment amb el seu jaç.

Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbica, amb una temperatura a l'interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25). Una vegada aconseguit l'anomenat "llard negre", que tindrà l'aspecte d'una massa untuosa, negra, humida o a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, s'escamparà sobre la terra vegetal tot barrejant-lo immediatament amb aquest per tal d'evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen.

La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m³).

2. Adob mineral:

Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els principals seran:

3. Nitrogenats:

Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, cianamides, amoníac i urea i nitrosulfat amònic.

4. Fosforats:

uperfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita).

5. Potàssics:

Clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnalita, kainita i silvinita) i cendres vegetals.

6. Càlcics:

Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera.

7. Adob complex:

Es coneix per adob complex el que s'obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primeres, com és el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen. L'adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 ut) fertilitzants.

El projecte o la Direcció d'obra especificarà l'adob que s'ha d'utilitzar d'entre els que s'han esmentat, en funció de l'estat en què es trobin els terrenys per plantar o sembrar.

Mesurament i abonament

Els adobs afegits al terreny no seran d'abonament directe, perquè es considera que estan inclosos als corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sèmbras.

3.3. Plantes

Les dimensions i característiques que s'assenyalin en les definicions d'aquest article són les que han de tenir les plantacions.

Arbre: vegetal llenyós que assoleix una alçada de 5 m o més, no es ramifica des de la base i posseeix una tija principal anomenada tronc.

Arbust: vegetal llenyós que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m.

Planta entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a una certa densitat cobreix completament el sòl amb les seves tiges i fulles.

Planta enfiladissa: són aquelles de naturalesa herbòria i vivaces que es subjecten per si mateixes, mitjançant circells o ventoses en els murs o emparrats.

Condicions generals

Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en la memòria i els plànols i reuniran les condicions d'edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que s'indiquen en aquesta documentació.

Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que presentin símptomes de raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el sistema radical serà complet i proporcional al port. Les arrels de les plantes de pas de terra o arrel nua presentaran talls nets i recents sense ferides.

El port de les plantes serà normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar complet, sense decoloració ni símptomes de clorosi.

Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s'ajustaran a les descripcions del projecte.

El creixement serà proporcionat a l'edat, i no s'admetran plantes velles o criades en condicions precàries.

Les dimensions que figuren al projecte són:

Alçada: la distància des del coll de la planta a la part més distant d'aquest, llevat dels casos en què s'especifiqui el contrari (com en les palmàcies si es donen alçades de troncs).

Circumferència o perímetre de tronc: El perímetre de tronc serà mesurat en centímetres, a 1,00 m del coll de la planta.

Seràn rebutjades les plantes:

- 1.-que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de plagues o malalties
- 2.-que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments especials i per altres causes
- 3.-que durant l'arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes especificacions
- 4.-que no vinguin protegides per l'embalatge oportú

El contractista restarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu càrrec totes les despeses ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir en el termini d'execució de l'obra.

Condicions específiques

Els arbres destinats a ser plantats en alineació tindran el tronc recte i llur alçada no serà inferior a l'especificada en el projecte. Per als arbres de copa, aquesta començarà, com a mínim, a 2 metres. Les frondoses de port piramidal presentaran ramificació des de la base i amb la guia central sense escapar. Les

coníferes han d'anar amb mota de terra protegida amb malla o escaiola, repicades com a mínim 6 mesos abans, i mantenint tots els brots terminals, tant en guia central com en ramificacions.

Les plantes destinades a la formació d'una bardissa uniforme seran de la mateixa espècie i varietat, del mateix color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de conservar aquests caràcters amb l'edat. Tindran també la mateixa alçada.

Presentació

Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les arrels sanes i ben tallades. S'hauran de transportar al peu d'obra el mateix dia que siguin arrencades del viver i, si no es planten immediatament, es dipositaran en rases, de manera que quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre les arrels. Tot seguit es procedirà a regar-les per inundació per tal d'evitar que quedin bosses d'aire entre les arrels.

Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantació, transportant-les fins al clot sense que es deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva arribada a l'obra es dipositaran en lloc cobert o es taparan amb palla sobre el test. En tots cas, es regaran diàriament mentre romanen dipositades.

3.4. Llavors

Les llavors pertanyeran a les espècies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 90% i de poder germinatiu superior al 95%:

No presentaran ni plagues ni malalties, ni símptomes d'haver-les patit en el moment del subministrament.

Si en el període de garantia es produïssin fallades, aniran a càrrec del contractista les operacions de ressebra fins que s'assoleixi el resultat desitjat.

Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direcció facultativa; en cas contrari, es podran realitzar anàlisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de Llavors, de 1966, amb les despeses a càrrec del contractista.

3.5. Humus

S'anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra.

Condicions generals

Haurà d'estar constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la seva coloració ha de ser negrenca.

Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de la llavor i del sòl.

Estarà suficientment sec per tal d'evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribució.

Mesurament i abonament

S'ajustarà al que prescriu l'article referent a les "Sembres".

3.6. Obertura de clots

Definició

Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d'una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s'hi puguin col·locar sense doblegar, especialment l'àpex principal, o bé hi càpiga folgadamente la mota.

Execució de les obres

El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no es podrà iniciar l'obertura de sots sense que la direcció d'obra n'aprovi prèviament el replanteig.

El treball d'obertura s'ha de realitzar amb el sòl humit, perquè d'aquesta manera la consistència del sòl és menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d'aconseguir una bona metereorització del sòl.

Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies per a ser utilitzades al replè dels clots, s'hauran de retirar i ser substituïdes per terra fèrtil

Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s'ha de plantar, segons vingui preparada, amb mota o a arrel nua.

Si no s'especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots seran les següents:

- 1.-per a arbres de més de tres metres (3 m) d'alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m
- 2.-per a frondoses de tres a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m
- 3.-per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra. A la base del clot s'aportará una capa de 20 cm de material drenant
- 4.-per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m
- 5.-per a arbustos i arbres menors d'un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 0,50 x 0,50 x 0,50 m
- 6.-la resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 15 cm més ample que el pa de terra

Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxó o el borró.

Mesurament i abonament

L'obertura de clots s'abonarà per unitat d'obertura de clot mesurat al terreny. Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l'abocador del material de mala qualitat tret del sot i la seva estesa, la plantació, adobat, aportació de terres, tub corrugat perforat i el primer reg.

3.7. Plantacions

Dipòsit

Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s'ha de procedir a dipositar-les. El dipòsit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota coberta amb embolcall porós (palla, test, d'argila, guix, etc.); en canvi, no és necessari quan reben amb mota coberta de material impermeable (test de plàstic, llauna, etc.).

L'operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una capa de terra de 10 cm, com a mínim, distribuïda de manera que no quedin intersticis en el seu interior, per a protegir-les de la dessecació o de les gelades fins al moment de la seva plantació definitiva. Subsidiàriament, només quan no sigui possible prendre les precaucions assenyalades anteriorment, i amb l'aprovació de la direcció facultativa, se situaran les plantes en un local cobert, i es taparan les arrels amb un material com ara fulles, tela, paper, etc., que les aïlli d'alguna manera del contacte amb l'aire.

Dessecació

Si les plantes presenten símptomes de dessecació, s'introduiran en un recipient amb aigua o amb un brou de terra i aigua, durant uns dies, fins que els símptomes desapareguin, o bé es dipositarà en la rasa coberta amb terra humida la totalitat de la planta (no solament les arrels).

Presentació

Abans de "presentar" la planta, es posarà al clot la quantitat precisa de terra perquè el coll de l'arrel quedi després al nivell del sòl. Sobre aquesta qüestió, que depèn de la condició del sòl i de la cura que puguin proporcionar-li després, se seguiran les indicacions de la direcció facultativa, i es tindrà en compte l'assentament posterior de l'aportació de terres, que pugui establir-se, com a terme mitjà, al voltant del 15%. La quantitat d'adob orgànic indicat per a cada cas en el projecte s'incorporarà a la terra, de manera que quedi en les proximitats de les arrels però sense arribar a estar en contacte amb elles per evitar, en part, la pràctica força corrent de posar l'adob en el fons del clot.

Poda de plantació

El trasplantament, especialment quan es tracta d'exemplars llenyosos, origina un fort desequilibri inicial entre les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, haurà de ser reduïda de la mateixa manera que ho ha estat el sistema radicular per a establir l'adequada proporció i evitar les pèrdues excessives d'aigua per transpiració.

Aquesta operació s'ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla persistent, particularment les coníferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de subministrar les plantes; en cas contrari es durà a terme segons les instruccions de la direcció facultativa.

Normes generals

La plantació a arrel nua s'efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla caduca que no presentin dificultats especials per al posterior arrelament.

Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l'arrencada o per altres causes, tenint cura de conservar el major nombre possible d'arrels.

La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi una arrel principal ben definida, i es reomplirà el clot amb una terra adequada en quantitat suficient perquè l'assentament posterior no origini diferències de nivell.

El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies de fulla persistent. La mota estarà subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es desprengui; en les exemplars de molta grandària o desenvolupament se seguirà un dels sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta.

A l'hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci la mota que envolta les arrels.

Es realitzarà un escossell de reg, que consisteix en la confecció d'un clot circular en la superfície, amb centre en la planta, tot formant un cavalló a una alçada que permeti l'embassament de l'aigua; el seu diàmetre serà proporcional a la planta.

En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es col·locarà al voltant de les arrels un tub corrugat de drenatge de 50-125 mm de diàmetre i una longitud de 3 m.

Moment de la plantació

La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El trasplantament realitzat a la tardor presenta avantatges en els climes de llargues sequeres estivals i d'hiverns suaus, perquè en arribar l'estiu la planta ha emès ja arrels noves i es troba en millor condicions per afrontar la calor i la manca d'aigua.

No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en condicions climàtiques molt desfavorables, com ara vents forts, períodes de glaçades, neu, calor forta...

Aquesta norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes càlids, com ara són les palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l'estiu; els esqueixos arrelen millor quan el sol comença a caldejar. A partir del final del mes d'abril en endavant, o durant els mesos de setembre a octubre, la divisió vegetativa es farà també quan ja s'ha mogut la saba, època que sembla que és la millor, en molts casos, per al trasplantament de les coníferes.

La plantació de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot a l'estiu, si el manteniment posterior és l'adequat.

Mesurament i abonament

El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà per unitats (ut). Al preu unitari corresponent s'inclou el subministrament i transport, l'obertura de sots, adobs, plantació, el reg efectuat abans i durant la plantació i tots aquells elements i operacions que calguin per a un bon arrelament i creixement, sempre que el quadre de preus o pressupost no digui una altra cosa.

3.8. Plantacions a arrel nua

La plantació a arrel nua d'espècies de fulla caduca s'ha de fer, com a norma general, en l'època de repòs vegetatiu. Per descomptat, es presenta en alguna freqüència la necessitat de plantar-les quan la seva foliació ha començat; l'operació es durà a terme, en aquest cas, prenent les següents precaucions addicionals:

- 1.-poda forta de la part aèria per a facilitar la tasca del sistema d'arrelament, procurant, al mateix temps, conservar la forma de l'arbre
- 2.-supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que puguin existir en el punt d'inserció
- 3.-aportació de terra nova per al clot i utilització d'estimulant de l'arrelament
- 4.-protecció del tronc contra la dessecació per un dels mitjans assenyalats
- 5.-regs freqüents en el clot, damunt tronc i branques

3.9. Aspres i vents

Definició

S'entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posició vertical els arbres per a evitar que siguin tombats.

Condicions generals

1.- Vents:

Els vents s'utilitzaran bàsicament per coníferes, palmeres i arbres ramificats des de la base.

Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d'una longitud aproximada a l'alçada de l'arbre per subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants seran els adequats per poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de l'arbre i la força del vent. Els lligams hauran de portar materials de protecció per tal de no produir ferides a l'arbre. Els cables i els ancoratges han d'anar provistos de tubs o platines senyalitzadores d'un color molt visible.

2.- Aspres:

L'alçada i el gruix de l'aspre està condicionat a la mida de l'arbre. L'aspre anirà clavat com a mínim 50 cm per sota del forat de plantació i a uns 29 cm del tronc. Normalment, portarà dues fixacions de material elàstic i no abrasiu per a l'escorça, disposats de manera que no originin ferides a la planta.

3.10. Reg de plantació

Es precis proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s'hagi assegurat l'arrelament; el reg s'ha de fer de manera que l'aigua travessi la mota on es troben les arrels i no es perdi per la terra més mollà que l'envolta.

3.11. Sombres

Definició

Es defineix la sembra com el procediment de repoblació artificial que consisteix en la disseminació pel terreny de les llavors de les espècies que s'intenta propagar.

Materials

L'adob, les llavors, l'humus i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present Plec.

Execució de les sembres

Als talussos de desmunt i terraplè l'execució de les sembres s'efectuarà immediatament després d'acabat el talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s'escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a major protecció contra l'erosió.

La sembra es farà a la tardor o a la primavera, i no es podrà realitzar en dies no adients, tals com dies de fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc.

Les sembres es poden executar segons els procediments següents:

1.-Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, al més uniformement possible.

Per tal d'evitar una mala distribució, no es pot sembrar amb vents forts que puguin arrossegar la llavor. Si no hi hagués un altre remei, es barrejarà la llavor amb sorra lleugerament humida i, a més, s'efectuarà la distribució arran de terra.

Les llavors s'han de plantar a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que acompanyen la tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les substàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement. La pràctica confirma que aquesta fondària és una vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima de la llavor.

Però, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta del tou, que s'estendrà de manera uniforme, serà un gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la llavor.

Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà amb aigua, tot repetint el reg diàriament durant el període inicial d'una a dues setmanes, i essent la direcció d'obra la que fixarà, segons les condicions climatològiques la durada exacta d'aquest període.

2.-Mitjançant l'ús de palla corrent, que s'estén manualment uniforme sobre la superfície per sembrar; tot seguit, sobre la dita palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme possible, la mescla de llavors de les espècies escollides, juntament amb els corresponents adobaments. A continuació es rega la coberta de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions edafològiques que afavoreixin, no solament la germinació de llurs llavors sinó també el seu arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran manualment, exceptuant el reg asfàltic, el qual s'executarà mitjançant l'ús d'una bomba especial que tingui la potència necessària per a transportar o llançar el betum fins a les parts més allunyades.

3.12. Hidrosembra

Consisteix en llançar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superfície per sembrar.

Preparació de superfícies

Aquesta operació té com a objecte aconseguir una superfície uniforme per a proporcionar una capa adequada per a procedir a l'hidrosembra.

Materials necessaris

1.-Barreja de llavors

La barreja de llavors per utilitzar i la quantitat a aplicar, estarà dissenyada i prescrita específicament d'acord amb les condicions de la zona per tractar: altura, orientació, exposició, clima i composició del sòl, naturalesa i pendent.

La barreja de llavors estarà envasada en sacs de 25 kg. A cada sac s'ha de veure una etiqueta amb el percentatge de les diverses classes de llavors de la barreja. S'aportaran 300-400 kg/ha de llavor.

2.-Adobs

Juntament amb la llavor, s'aportará l'adob. Aquest serà soluble i òrgano-mineral.

3.-Mulch

Per a cobrir la llavor i afavorir la germinació es projectará sobre el sòl material d'origen vegetal. Aquest material seran fibres curtes per a pendents superiors als 20% i fibres llargues per a les que siguin inferiors a aquest pendent.

4.-Fixador-estabilitzador

Juntament amb el mulch s'aportará una dispersió d'un polímer de propionat de polivinil amb efecte fixador i estabilitzador de la superfície del sòl. S'aportaran de 30 a 100 g/m² d'aquest producte en funció de l'estat de la superfície per hidrosembra.

5.-Maquinària

La maquinària serà una hidrosebradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada sobre un camió. El tanc conté dos agitadors mecànics que barregen la llavor, el producte acabat i l'aigua continuament. Utilitzant la bomba d'alta pressió especial per a l'ús de llavors de gespa, la barreja s'escampa mitjançant mànegues a les zones on el camió no hi pot arribar, i per un camió o pistó mòbil on el camió hi trobi fàcil accés.

L'aplicació serà feta després de marcar l'àrea per sembrar (per exemple, amb una càrrega d'hidrosembra es poden sembrar 5.000 m² amb 1.000 kg de barreja fertilitzant i estabilitzant, 150 kg de llavors i 9.000 litres d'aigua).

6.-Reg

El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per a evitar arrossegaments de terres o de llavors.

S'ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no són imprescindibles i poden ser contraproduents, ja que és molt difícil que no produeixin alteracions en la distribució regular de les llavors i en la uniformitat de la superfície. Cal esperar, sense cap inconvenient, que la germinació es produeixi naturalment, i s'ha de fer així necessàriament quan no es pugui assegurar la continuïtat en el reg.

Conservació de l'enjardinament

La conservació de l'enjardinament són els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions, de sots, tractaments fitosanitaris, col·locació de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició de les plantacions i sembres i totes les cures culturals que siguin necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades.

La conservació de les plantacions està inclosa a la "Conservació de l'obra" descrita a l'article 1.20 del Plec de Condicions Tècniques Generals, però atès el seu caràcter peculiar es descriu amb més detall al present article.

Execució de les obres

Els treballs de conservació de les plantacions s'ajustaran al que prescriuen les respectives unitats i zones confrontants, i transportarà a l'abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrirà les rases, retirarà les instal·lacions provisionals, etc.

Reposició

La reposició és la ressebrada i substitució de plantes que el contractista haurà d'efectuar durant l'execució de les obres i durant el període de garantia, fins a llur recepció definitiva, quan les espècies corresponents no s'hagin desenvolupat segons les previsions, a judici de la direcció d'obra, o hagin estat malmeses per accidents.

Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. l'execució de les quals es repeteix.

Execució de les obres

Primerament, es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els materials que es considerin de mala qualitat, i es transportaran a l'abocador.

Tot seguit, s'executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, i hauran de complir les prescripcions fixades anteriorment.

Regs d'aigua

El reg de l'arbrat i dels arbustos s'efectuarà a canó lliure i l'aportació anual d'aigua no serà inferior als 200 litres, per als arbres, i als 20 litres, per als arbustos.

La freqüència dels regs serà la següent:

Primer any: Un reg setmanal en el període comprès entre el mes de febrer i d'octubre, i un de quinzenal la resta de l'any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en el període comprès entre el mes de març i d'octubre, essent quinzenal la resta de l'any.

Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el període comprès entre el mes de maig i el mes de setembre.

Tercer, quart i cinquè any: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per quinzenes en els mesos de maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de juliol i d'agost.

Les sembres se seguiran regant amb la freqüència i la intensitat necessària per mantenir el sòl humit. Segons l'època de sembra i les condicions meteorològiques, el reg es podrà espaiar més o menys.

La intensitat dels regs no haurà de disminuir durant el període d'estiu per a evitar l'atur vegetatiu que es produeix en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani.

Condicions generals

L'aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació, serà suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%).

No es consideren aptes les aigües salinitoses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s'utilitzarà aigua amb una PH inferior a sis (6).

Si les aigües que s'utilitzen als regs procedeixen d'un brollador o de captacions subterrànies, l'elevació de les quals cal fer-la mitjançant grups motobombes, o bé aigües artesianes capaces d'abastar per si mateixes el nivell desitjat, s'haurà de prendre la precaució d'airejar-les prèviament.

Si es tracta d'aigües residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients per tal d'evitar possibles intoxicacions.

Mesurament i abonament

El mesurament i abonament de la hidrosembra es farà per metres quadrats (m²) mesurats al terreny. Inclou tots els materials, regs i operacions esmentats a l'apartat 2.6, sempre que el quadre de preus i el pressupost no digui una altra cosa.

La conservació i regs de les plantacions durant l'execució de les obres no és d'abonament directe, ja que el seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris.

La conservació, reposició, regs de les plantacions i sembres i consum d'aigua durant el període de garantia i fins a llur recepció definitiva, s'abonarà per mitjà de la partida alçada de "Conservació de l'enjardinament" que figuri al pressupost del projecte.

El contractista haurà de notificar a la direcció facultativa, amb suficient antelació i per escrit, les diferents tasques de conservació, entenent-se la no notificació com a operació no realitzada.

En cas que no existeixi la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions i sembres, s'entén que l'import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de l'Administració a cap mena d'indemnització. Però en cap cas, el contractista restarà exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions.

Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haurà de seguir conservant les plantacions fins a la seva recepció definitiva, i s'ajustarà, en aquest cas, al que estableix la clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

3.13. Tractament de talusos

Quan existeixi la possibilitat d'esllavissaments els talussos s'estabilitzaran amb geotèxtil d'armadura de vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d'armadura (geotèxtil anisòtrop de polièster no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, químics i de fluència mínima, i amb les característiques següents:

pes per unitat de superfície : $p = 350 \text{ g/m}^2$
càrrega de ruptura : $F1 \geq 40 \text{ KN/m}$
càrrega de treball : $f2 = 13 \text{ KN/m}$

El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de polièster no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant punxonat sobre un teixit base de polièster, amb una trama que permeti la penetració de les arrels de les plantes que germinen en la seva superfície. Les característiques d'aquest geotèxtil seran:

inalterable als raigs UV
pes per unitat de superfície : $p = 160 \text{ g/m}^2$
càrrega de ruptura : $f1 \geq 13 \text{ KN/m}$

Mesurament i abonament

Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats.

3.14. Escocells

Seràn del tipus grafiat als plànols del projecte, col·locant les peces que el formen sobre una base de formigó H-15. En cap cas podran ser travessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure.

Mesurament i abonament

Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa. El preu inclou l'excavació, preparació de la superfície, la capa d'assentament, el llit de formigó, les

llosetes o peces de formigó i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

4. OBRES DE FORMIGÓ

4.1. Argamassa de ciment

La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta de l'argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa necessària perquè no es produeixi un principi de prendiment abans de la seva utilització. La quantitat d'aigua serà la necessària per tal d'obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a la superfície una capa d'aigua de gruix apreciable quan s'introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l'argamassa precisa per a l'ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l'amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les argamasses rebatudes.

Les argamasses que es confeccionin per a l'arrebossat tindran una consistència menys fluida que la resta, principalment quan les superfícies en què s'hagin d'utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que s'hagi d'escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la enèrgicament contra les parets.

4.2. Formigons en massa i armats

Els formigons que s'han d'utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als quadres i pressupostos parcials del projecte. S'entén per resistència característica a la de trencament a compressió del formigó fabricat que determina l'EHE 08 i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s'hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document d'aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d'aconseguir la dosificació més adequada i no podrà reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre les dosificacions suposades.

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu.

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.

En el pla es farà constar:

descomposició de l'obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada unitat i forma de tractament dels junts de formigonat

Per a cada unitat es farà constar:

sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d'altres)

característiques del mitjans mecànics

personal

vibradors (característiques i nombre d'aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria)

seqüència d'ompliment dels motlles

mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, taulons o d'altres)

mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control

sistema de curat de formigó

Per a tots els formigons que s'hagin d'utilitzar en l'execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l'EHE 08, i a més a més les següents:

Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d'agulla o d'encofrat. El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el formigó. Es procurarà d'extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d'evitar la formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó armat o pretesat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d'evitar el desplaçament de les armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L'última passada s'haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures.

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rascant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del director de l'obra o la d'un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S'evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat.

No es podrà formigonar quan la presència d'aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques del formigó, si no és que ho autoritza el director de l'obra, el qual adoptarà les mesures adequades.

Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat.

Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran constantment humides. La temperatura de l'aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó. També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització del director de l'obra.

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics.

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d'obra no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d'una regla de 2 mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. Els defectes superficials podran ser reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l'obra, no es podran reparar sense que siguin examinats pel director de l'obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment l'element en qüestió.

El formigó que s'utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i maquinària que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l'àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d'evitar que es mescli amb el formigó com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de recaure l'aprovació del director de l'obra i, en tot cas, s'adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau.

En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i remouent enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d'acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, l'estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la superfície horitzontal de l'element que es formigoni o la compresa entre les juntes de dilatació.

A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l'encofrat. Als pilars el formigonat s'efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d'alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements horitzontals que s'hi recolzen s'executen d'una manera contínua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s'hagi assentat definitivament.

Mesurament i abonament

El formigó s'abonarà per metres cúbic (m³) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels plànols. Al preu s'inclou el següent:

l'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la fabricació i posada en obra

la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó, l'execució i tractaments dels junts, la protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat, l'acabat i la realització de la textura superficial i qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

4.3. Encofrats

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d'encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la pràctica, prèvia autorització del director de l'obra i després que es mostri la seva eficàcia i seguretat.

Tant les superfícies de l'encofrat com els productes que s'hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no contindran substàncies agressives per al formigó.

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la col·locació i compactació del formigó. S'hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó per retracció.

Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva utilització.

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressalls o rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretesades i elements que hagin de tenir una terminació molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva superfície interior, llevat que el director de l'obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de l'acabat.

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafetxa perquè una vegada desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafetxa en la magnitud que determini el director de l'obra.

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l'obra.

Mesurament i abonament

El encofrat s'abonarà per m² de cara encofrada. Aquesta unitat d'obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució, segons el mètode indicat pel director d'obra.

4.4. Cintres

Llevat prescripció contrària del director de l'obra, les cintres hauran d'estar calculades per resistir el pes total propi i el de l'element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions necessàries perquè, en

cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres mil·límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil·lèsima part (1/1000) de la llum.

El contractista presentarà al director de l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es compliran les prescripcions de les normes MV-103.

Una vegada muntada la cintra, s'efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d'una manera uniforme i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafetxa, es donarà per bona i podran iniciar les treballs als

quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, d'acord amb les ordres del director de l'obra. La superació de la prova no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l'obra.

Mesurament i abonament

Les despeses originades pel muntatge i desmuntatge de cintres s'inclouran al preu del formigó, mentre no s'indiqui el contrari al pressupost. En cas contrari, s'abonarà per metres cúbics (m³) mesurats entre la cara inferior de l'element a sustentar i la seva projecció en planta sobre el terreny.

4.5. Armadures passives

Les armadures passives per al formigó seran d'acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o malles electrosoldades.

Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s'ajustaran a les sèries indicades a la "Instrucció de formigó estructural EHE 08".

Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments.

Per a les barres corrugades cal emprar els següents tipus d'acer: B 400 S i B 500 S, amb límits elàstics f_y no menors de 400 i 500 i 6.000 N/mm², respectivament.

Per a les malles electrosoldades cal emprar filferros corrugats d'acer tipus B 500 T, amb límit elàstic f_y igual o superior a 500 N/mm².

Compliran satisfactòriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la "Instrucció de formigó estructural EHE 08", ja esmentada.

La forma i dimensions de les armadures serà la indicada als plànols de projecte o, en el seu cas, pel director d'obra. Els radis de doblegat i longituds d'ancoratge i solapament s'ajustaran al que dicta la instrucció EHE 08.

Mesurament i abonament

L'acer d'armadures es mesurarà i abonarà per quilograms d'acer rodó, mesurat sobre plànol, incloent el subministrament, manipulació i col·locada amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'obra. Les pèrdues per retalls no s'abonaran.

Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m²).

5. PAVIMENTACIÓ

L'activitat de pavimentació s'ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis i d'acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de l'obra d'urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les capes de paviment.

5.1. El formigó de base a voreres

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase prèvia a la construcció de les capes de base i de paviment. Després d'acceptar les infraestructures de serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d'assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de serveis construïdes.

Condicions mínimes d'acceptació

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l'assaig de consistència s'obtindrà un assentament del con d'Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de vint newtons per mil·límetre quadrat ($F_{ck} \geq 20$ N/mm²), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior.

Mesurament i abonament de les obres

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m² realment executats, mesurats sobre perfil teòric.

S'entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat d'obra.

5.2. Capes de base

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-u artificial), de grava-ciment o asfàltica.

S'exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l'acceptació de la procedència de la base granular.

a. Bases de tot-u artificial

El tot-u artificial és una barreja d'àrids procedents d'una instal·lació d'esmicolament amb granulometria de tipus continu.

Condicions mínimes d'acceptació:

Granulometria:

La fracció que passi pel tamís 80 μ m UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 40 μ m UNE.

La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que Figuren al quadre següent:

L'índex de "lajas" serà inferior a trenta-cinc (<35).
El desgast del material mesurat segons l'Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35).
El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35.
El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2).
El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l'assaig del material després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat.
El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l'Assaig Próctor Modificat.
El mòdul de compressibilitat amb l'assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no serà inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3.
La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada).

Mesurament i abonament

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de compactar. S'entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d'obra correctament acabada.

b. Bases de grava-ciment

Són materials formats per barreja homogènia d'àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d'una fórmula de treball prèviament aprovada, que després d'estesos i compactats formen la capa de base a calçades.

Condicions mínimes d'acceptació

Les característiques i condicions s'ajustaran a l'article 513 del PG-3

Granulometria dels àrids:

La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre:

TIPUS DE GRAVACIMENT	CPA (% en masa) OBERTURA DELS TAMISSOS UNE-EN 933-2 (mm)							
	40	25	20	8	4	2	0,500	0,063
GC25	100	76-100	67-91	38-63	25-48	16-37	6-21	1-7
GC20	-	100	80-100	44-68	28-51	19-39	7-22	1-7

La fracció retinguda en el tamís 5 UNE presentarà com a mínim un 50% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura.

TIPUS DE TOT-Ú ARTIFICIAL(*)	ABERTURA DEL TAMÍS UNE-EN 933-2 (mm)								
	40	25	20	8	4	2	0,500	0,250	0,063
ZA25	100	75-100	65-90	40-63	26-45	15-32	7-21	4-16	0-9
ZA20	-	100	75-100	45-73	31-54	20-40	9-24	5-18	0-9
ZAD20	-	100	65-100	30-58	14-37	0-15	0-6	0-4	0-2

La qualitat mesurada segons l'assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30).
Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05%, proporció de sulfats al 0,5%.
El contingut mínim de ciment

serà sempre del tres per cent (3%).

La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Próctor Modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (< 35 kg/cm²)).

S'exigirà en tota la zona d'obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una densitat superior al noranta-set per cent (97%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor Modificat de la barreja amb ciment.

El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s'aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva compactació.

Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S'entendrà que els preus comprenen el subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d'obra.

5.3. Regs d'Imprimació

Es defineix com a reg d'imprimació l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa no bituminosa, prèviament a l'estesa sobre aquesta d'una capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions següents:

Preparació de la superfície existent

Aplicació del lligant bituminós

Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-0 amb una dosificació de lligant 1,5 Kg/m²

Els àrids, dosificacions de materials, l'equip necessari per a l'execució de les obres, i aquestes acompliran les especificacions del PG-3.

Mesurament i abonament

El reg d'imprimació restarà inclòs dins del preu de l'aglomerat asfàltic si el projecte no diu el contrari.

5.4. Regs Adherència

Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa bituminosa, prèviament a l'estesa sobre aquesta d'una altra capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions següents:

Preparació de la superfície existent

Aplicació del lligant bituminós

Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-1 amb una dosificació de lligant 0,5 Kg/m²

Els àrids, dosificacions de materials, l'equip necessari per a l'execució de les obres, i aquestes acompliran les especificacions del PG-3.

Mesurament i abonament

El reg d'adherència restarà inclòs dins del preu de l'aglomerat asfàltic si el projecte no diu el contrari.

5.5. Bases asfàltiques

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent.

Paviments asfàltics en calent

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repassada i compactació de l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris.

Els aglomerats asfàltics en calent seran aprovats per al seu ús per l'Enginyer Director i en la seva qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a la " Instrucció de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firmes, la Norma 6.1 IC de fermes flexibles i el PG-3 (article 542).

El gruix de les capes vindrà definit en el projecte, i si fós necessari, s'acordarà amb la Direcció d'obra d'acord amb la taula següent:

TABLA 542.10 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA

TIPO DE CAPA	ESPESOR (cm)	TIPO DE MEZCLA	
		Denominación UNE-EN 13108-1(*)	Denominación anterior
RODADURA	4-5	AC16 surf D AC16 surf S	D12 S12
	> 5	AC22 surf D AC22 surf S	D20 S20
INTERMEDIA	5-10	AC22 bin D AC22 bin S AC32 bin S	D20 S20 S25
		AC 22 bin S MAM(**)	MAM(**)
BASE	7-15	AC32 base S AC22 base G AC32 base G	S25 G20 G25
		AC 22 base S MAM (***)	MAM(***)
ARCENES(****)	4-8	AC16 surf D	D12

(*) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser relevante a efectos de esta tabla.

(**) Espesor mínimo de seis centímetros (6 cm).

(***) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm).

(****) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzada.

Condicions mínimes d'acceptació

Lligants bituminosos: Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100.

Granulometria dels àrids: L'àrid gros procedirà d'instal·lació d'esmicolament. La porció retinguda al tamís 5 UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següents quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes velocitats s'exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (únicament a capa de rodadura). L'índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30) (únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant).

Les condicions d'adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de carreteres (PG3).

La barreja d'àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (>30).

Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució i proves de l'Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG3).

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent vuitanta graus (> 180°).

Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86)

Mesurament i abonament de les obres

S'abonarà per tonelades realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s'entendrà que el preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d'imprimació i adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

Microaglomerat en calent

El microaglomerat en calent és la combinació d'àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La barreja s'estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l'ambient, en capes de gruix entre 10 i 500 mm.

Condicions mínimes d'acceptació

Les característiques i condicions s'ajustaran a l'article 513 del PG-3

Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70

Granulometria dels àrids: l'àrid procedirà d'instal·lació d'esmicolament. Contindrà com a mínim un 90% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura.

El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment accelerat de l'àrid serà superior a quaranta-cinc centèsimes (> 45). L'índex de partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 25).

Es considera que l'adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l'àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l'àrid fi.

La barreja d'àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la norma NLT-113/72.

Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució i proves d'assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG4). S'assenyalen les temperatures màximes i mínimes de l'escalfament previ a la sortida de la barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l'inici de la compactació.

El coeficient de desgast de l'àrid gros mesurat segons l'assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 35).

Coloració:

Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus "bayferrox" o similar i color a escollir per la direcció d'obra.

Mesurament i abonament

S'abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, s'entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d'imprimació, adherència i color, si s'escau, i totes les operacions, materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat d'obra.

Mescles asfàltiques en fred

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent. Per a la resta de materials i condicions d'execució es complirà la norma de carretera (PG3). Es mesuraran i abonaran d'igual manera que les mescles en calent (Tn).

5.6. Paviments de formigó

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc centímetres (<0,25 m); es construiran "in situ" mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de dilatació i/o contracció.

Per a l'execució dels paviments de formigó es compliran les especificacions que determina el PG-3 en l'article 550

Condicions mínimes d'acceptació

Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l'assaig a flexo-tracció, s'ajusta a més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas, la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HM-35).

La relació en pes aigua-ciment no serà superior a 0,46.

La consistència del formigó serà entre plàstica i tova. No s'admetrà formigó amb assentaments del con d'Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 cm).

A fi d'obtenir resistència suficient al desgast s'exigirà que, com a mínim, un trenta per cent (30%) en pes de la sorra sigui de tipus silici.

La corba granulomètrica de l'àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent:

Obertura dels tamissos UNE-EN 933-2 (mm)						
4	2	1	0,500	0,250	0,125	0,063
81-100	58-85	39-68	21-46	7-22	1-8	0-4

L'àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícies no serà inferior al trenta per cent (> 30%).

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d'obres de fàbrica i estructures d'edificació.

Las Barres per a paviment continu de formigó armat seran d'acer B500 S o B500 SD i hauran de complir les exigències de l'article 240 del PG-3.

Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60°). Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.

Serà obligatòria la realització d'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d'emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.).

Si la junta és serrada, s'efectuarà l'operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la losa.

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. S'entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, la fabricació i col·locació del formigó, l'execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d'obra.

5.7. Paviments de peces de formigó

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment (llambordes, lloses, panot, etc).

Condicions mínimes d'acceptació

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del projecte.

Toleràncies de dimensions

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades.

tolerància màxima de mides en planta.....± 2 mm

tolerància màxima de gruix.....±3 mm

Resistència

La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a quaranta newtons per mil·límetre quadrat (> 40 N/mm²) (Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015).

El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos mil·límetres (> 2 mm).

Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible.

En el cas de l'assentament de la llamborda, aquest serà sobre llit de sorra, ull de perdiu o morter en funció del cas de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada i sobre una base prèvia de formigó.

El contingut d'argiles i matèria orgànica de la sorra serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent:

mm	%que passa
4,76	5-100
2,38	80-100
1,19	50-85
0,595	25-60
0,297	10-30
0,149	5-15
0,074	0-10

Les llambordes s'uniran per compactació i vibració d'una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica una altra cosa. En alguns casos es podrà afegir ciment en sec a la sorra amb una proporció de 1:5 per evitar l'erosió de les juntes.

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l'execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 mm.

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm).

En el cas de les lloses, l'assentament es farà sobre una base de morter pastat in situ de entre 2 i 4 cm de gruix i amb una relació mínima ciment:sorra de 1:4, sobre una base prèvia de formigó.

Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes o lloses hauran de quedar perfectament anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre.

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el subministrament, el transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d'obra.

5.8. Paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit restringit que disposen d'una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera).

Aquests tipus de paviments, que normalment s'acabaran a la fase d'urbanització secundària del sector (després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons els disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment:

Paviments de sauló

El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys.

La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 UNE.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

Coefficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)..... < 50
Índex CBR (NLT-111)..... < 20

El contingut en matèria orgànica serà nul.

El subministrament i l'emmagatzematge es faran de manera que no s'alterin les seves condicions.

Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost del projecte o la direcció de l'obra.

Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia

Es construiran sempre sobre una base de tot-u artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que s'especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502).

Pel que fa al tractament superficial es complirà també tot el que s'especifica al PG3 (532).

Pel que fa a la capa de sorra d'acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense compactar serà com a mínim d'un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient per a tapar després de compactar el color negre de l'asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA > 60).

Paviments de pedra natural (lloses, llambordes)

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible.

Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra, s'exigirà densitat superior a 2.500 kg/m³, resistència a compressió superior a 1.300 kg/cm², coeficient de desgast inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13 m) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i 7070).

Paviments de rajols hidràulics

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent cinquanta quilograms per centímetre quadrat (H-150) o superior, si així ho especifica el

projecte. El llit de formigó s'assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base.

Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, inferior a dos mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015).

Mesurament i abonament

Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l'excepció del sauló i del macadam, s'abonaran per m² realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es mesurarà i abonarà per m³ realment col·locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s'entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

5.9. Paviment de Formigó Blindat .

DEFINICIÓ

Paviment de formigó blindat amb peces de granit gris. Les peces de granit, col·locades manualment de manera que quedin embegudes dins el formigó HA-25/B/10/IIA de 14 cm de gruix, seran de pedra natural granítica de color gris amb una cara aserrada, una cara flamejada i 4 cares irregulars a tall de cisalla de dues dimensions diferents : la primera de 10-12 x 4-6 cm i la segona de 4-6 x 4-6 cm, ambdues de 10 cm de gruix i distribuïdes al 50 % fet que comporta una distribució en superfície aproximada de 2/3 i 1/3 respectivament. Inclou el corresponent rejuntat amb morter, acolorit en massa si s'escau, i neteja de la superfície. El rejuntat es deixarà enfonsat 5 mm respecte l'acabat final de la peça.

Inclou els corresponents junts de treball i junts de dilatació.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme, ajustada a les alineacions i rasants indicades en el projecte o per la Direcció Facultativa.

Les peces de granit s'han de col·locar de forma que la cara asserrada i flamejada conformi la superfície definitiva del nou paviment.

La col·locació irregular de les peces de granit mantindrà uniformitat en la seva separació.

Toleràncies :

separació entre peces de granit.....de 0,5 a 2 cm.

planor $\pm 0,3$ cm en regla de 2 m.

replanteig longitudinal i transversal de la superfície de treball ... ± 15 mm.

alineació del junt d'acer ± 3 mm en regla de 3 m.

2 – CONDICIONS D'EXECUCIÓ

SOLERA DE FORMIGÓ

El formigó no es podrà estendre fins que es comprovi que la base compleix les especificacions que el Plec de Condicions particular contempla per a les bases de formigó.

Pel que fa al formigó, cal que compleixi el que especifiqui la norma EHE "Instrucción de Hormigón Estructural".

JUNTS DE TREBALL

En el cas de treballar amb formigó de planta els junts de treball seran cada 2m en sentit transversal, per tal de permetre la correcta col·locació de les peces de granit des d'ambdós costats longitudinalment fins a un màxim de 5 m en sentit longitudinal. El formigonat s'haurà d'executar en trams alternats creant entregues de llosa amb llosa, de llosa amb encofrat, o d'encofrat amb encofrat.

Quan el projecte així ho indiqui, el junt de treball pot coincidir amb la posició d'un junt d'acer corten.

El perfil d'acer corten simple tindrà un gruix de 8 mm i una alçada de 20 cm amb ancoratges a un costat com a mínim.

JUNTS DE DILATACIÓ

Els junts de dilatació es distribuïran segons projecte o a criteri de la Direcció Facultativa.

Es col·locarà un doble perfil d'acer corten de 8mm de gruix i 20 cm d'alçada, amb ancoratges a un dels dos costats per tal que quedin embeguts en la llosa de formigó, amb una separació de 0,5 cm segellat segons les indicacions de projecte o de la Direcció Facultativa.

EXECUCIÓ DEL FORMIGÓ BLINDAT

L'execució del paviment s'ha de realitzar estenent una solera de formigó i, simultàniament, clavant manualment les peces de granit gris en el formigó.

Les peces de granit que "blinden" el formigó s'han de col·locar de forma manual i aleatòria seguint dues directrius ortogonals entre si establertes en relació als junts de paviment determinats al projecte.

Les peces de granit han de quedar parcialment embegudes al formigó amb una profunditat mínima d'encastament de 6 cm, deixant la cara plana asserrada i flamejada conformant la superfície. L'espai entre peces que no quedi embegut en el formigó s'haurà de rejuntar amb morter.

Caldrà procurar que l'acabat es mantingui el més net possible.

El temps d'espera entre l'estesa del formigó i la col·locació de les peces de granit dependrà de les condicions climatològiques en el moment de l'execució i de la utilització de formigó pastat "in situ", amb un con d'Abrams entre 6-9 cm o formigó de planta amb la mateixa consistència. En aquest darrer cas pot resultar òptima la utilització d'algun tipus d'additiu retardant amb l'autorització de la Direcció Facultativa.

En cas que la col·locació de les peces no contempli aquestes especificacions, la Direcció Facultativa podrà exigir la seva demolició i restitució.

COMPROVACIÓ VISUAL DE LA CORRECTA EXECUCIÓ

Un sistema adequat per a la comprovació de la correcta execució del paviment, és observar que un cop acabat el procés de col·locació i reglejat de les peces el formigó que agafa a les juntes està ben recobert amb la seva pròpia vorada i per tant no queda l'àrid del formigó vist.

REJUNTAT DE LES PECES

Una vegada les peces de granit quedin ben subjectes dins el formigó caldrà procedir al rejuntat amb morter. Aquest es realitzarà procurant embrutar les peces el mínim possible. Tanmateix el morter haurà de quedar, aproximadament, uns 5 mm per sota del nivell d'acabat definit per la peça de granit.

COLORANT

En cas d'haver-se d'utilitzar colorant s'utilitzarà el colorant de color negre 330 model de la casa Bayferrox Hobby Color o similar.

La seva dosificació serà de 800 grams de colorant per cada 0,1 m3 de morter el que significa realitzar 10 m2 de superfície per cada 800 grams de colorant.

NETEJA DE LA SUPERFÍCIE

La superfície de la cara superior del granit col·locat, caldrà que quedi neta de formigó o morter. La Direcció Facultativa podrà exigir que es completi la neteja pel mitjà que es cregui adequat.

VARIABLES

En cas que el contractista proposi un procés d'execució diferent, caldrà que sigui aprovat de forma explícita per la Direcció Facultativa.

Per mantenir una treballabilitat òptima en el formigó provinent de planta es podrà utilitzar un retardant segons indicacions de la Direcció Facultativa.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui $< 5^{\circ}\text{C}$.

La superfície executada no s'ha de trepitjar fins que hagi transcorregut :

per al trànsit de vianants, 24 h a l'estiu i 48 hores a l'hivern.

per al trànsit rodat, 15 dies a l'estiu i 21 dies a l'hivern.

3 – UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT.

M2 de superfície segons amidaments.

4 – NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI.

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural".

7. SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d'acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l'execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d'accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l'Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana).

6. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL O MARQUES VIALS

S'entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants.

Cal que compleixin els següents requisits:

visibilitat diürna i nocturna

resistència al lliscament

resistència a la deterioració

Les marques vials compliran amb el que s'estableix a la Norma 8.2-IC "Marques vials", de març de 1987 (BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990).

També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s'indiquen a continuació: el valor del coeficient W1 a què es refereix l'article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. Igualment, cap dels assaigs del grup b) de l'article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicació de la pintura, serà com a mínim de 300 millicandeles per lux i metre quadrat. El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 millicandeles per lux i metre quadrat. El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no serà superior al 30%.

De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l'obra, s'enviarà als Laboratoris Oficials per a la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un altre envàs, com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte.

Quan s'hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent.

Mesurament i abonament

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d'amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en obra. La resta de marques vials reflexives, així com zebrejats, illetes, fletxes, paraules: "CEDIU EL PAS", "STOP", es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra.

Els preus corresponents que Figuren en al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució.

6.1. Senyalització vertical

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l'usuari respecte a la circulació o l'itinerari.

Seràn de xapa blanca d'acer galvanitzat d'1,8 mm de gruix amb una tolerància de $\pm 0,2$ mm o de qualsevol altre material admès per la normativa vigent.

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d'acord amb les prescripcions de la normativa vigent.

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) cartells senyalitzadors cartells informadors

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que estigui grafiat als plànols.

Mesurament i abonament

Els senyals s'abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, suports i execució completa de la cimentació.

Els cartells s'abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d'elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació.

6.2. Elements d'abalisament i defensa

Els elements d'abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de circulació i facilitar la percepció d'aquests límits, tant als conductors com als vianants.

Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones).

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA.

Mesurament i abonament

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col·locats en obra segons els plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció d'obra.

El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l'excavació), suports, ancoratges, pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada.

6.3. Semaforització

La semaforització d'una cruïlla comporta la realització de l'obra civil per a la canalització de la xarxa, l'estesa i connexió de cables, la col·locació de les columnes i bàculs amb els corresponents semàfors i els armaris i equips de comandament per a regular amb seguretat el trànsit de vehicles i el pas dels vianants.

Tots els materials i elements compliran la normativa vigent i s'ajustaran a les especificacions de l'Ajuntament de Manresa

Canalitzacions

L'excavació i terraplenat de les rases complirà tot el que s'especifica a l'apartat relatiu a rebliment de rases. La fondària de les rases serà d'1 m sota calçada i 0,70 m sota vorera, amb una amplada de 0,40 m.

Els tubs de 110 de PE aniran sobre un llit de sorra o dins d'un dau de formigó H-20, quan la canalització sigui sota calçada, en aquest cas es col·locaran 3 tubs registrables des de les arquetes (60 x 60 m), situades a ambdós extrems.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les canalitzacions es mesuraran i abonaran per metres lineals, incloent l'excavació, el rebliment, la sorra, el formigó, els tubs de PVC i el mandrinat, així com tots els elements i materials necessaris per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat, entenent-se que el preu inclou l'excavació, l'obra civil, el subministrament, transport i col·locació de l'arqueta, si és prefabricada; el marc i la tapa.

Columnes i bàculs

Seràn de xapa d'acer de 4 mm de gruix galvanitzada en calent, de secció troncocònica amb pletina i cartel·les a la base i amb pern d'ancoratge al basament de formigó H-20 de 40x50x60 cm (mínim) amb tub i colze de 90° de PVC empotrat. Tindran una porta de registre a la part inferior amb frontisses i pany a través de la qual s'accedirà a la caixa per a embornaments.

Mesurament i abonament

Les columnes i bàculs es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal·lada. El preu unitari inclou el subministrament i col·locació, així com l'excavació, formigó i tubs de PVC del basament i tota la resta de materials i operacions necessàries per a un correcte acabat.

Semàfors

Estaran formats per mòduls de policarbonat totalment estancs a la pols i a la pluja i estaran dotats de viseres per evitar que la incidència de la llum solar produeixi imatges errònies.

El sistema òptic estarà format per: reflectors d'alumini anoditzat i pulimentat; porta-làmpades de material resistent al calor, ajustable i amb un sistema de subjecció antivibratori; lents de vidre o policarbonat amb la cara exterior llisa i polida i la interior amb ranurat prismàtic; els seus colors compliran la norma UNE 6163.

Mesurament i abonament

Els semàfors es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal·lada. El preu inclourà el subministrament, col·locació i connexió dels semàfors, els suports, baixants i tots els materials i operacions necessàries per a una perfecta instal·lació.

Conductors

Seràn del tipus mànega negra, 0,6/1 KV en les seccions assenyalades en cada cas. Estaran formats en tot moment per fil de coure electrilitic aïllat, mitjançant aleació especial de policlorur de vinil i fàcil per donar-li forma cilíndrica mitjançant goma vulcanitzada.

La coberta exterior serà de policlorur de vinil de color negre per a tenir una resistència més elevada a grasses, dissolvents i elements externs, i no deixar passar els raigs ultraviolats.

Les seccions a utilitzar compliran les seccions mínimes següents:

De placa de borns fins a làmpada: 1,5 mm²

Instal·lació línia aèria de distribució: 2,5 mm²

Línia instal·lada sota terra: 6 mm² per a l'enllumenat públic i 1,5 mm² per a les instal·lacions semafòriques.

La protecció contra contactes directes queda garantida per l'ús de components elèctrics inaccessibles i cable de 1000 V de doble aïllament. Per la protecció davant de contactes indirectes s'instal·larà una piqueta individual per cada suport. Així mateix, s'instal·larà cable nu de coure, de 35 mm enterrat, que enllaçarà totes les piquetes. Les unions es faran amb grapes, provistes de dispositius no afluixables.

En les instal·lacions semafòriques només es realitzaran empalmes en les regletes dels semàfors, dels equips de control o en les caixes d'embornament ubicades dins de les portelles dels bàculs, a excepció dels cables de la xarxa de terra.

Mesurament i abonament

Els conductors es mesuraran i abonaran per metres lineals, incloent-hi el subministrament, estesa i connexió.

Armaris i quadres elèctrics

Els armaris seran de doble capa d'acer galvanitzat, estancs, ancorats a una base formigó H-150, els de grans dimensions, i amb suport o columna de 80 cm d'alçada, els petits, i amb porta amb pany.

Dins dels armaris s'instal·laran els quadres de comandament i protecció, que constaran de caixa general de protecció, connexió, mòdul i comptador Activa doble tarifa, rellotge doble tarifa, ICP tetrapolar i circuit de protecció de sortida amb diferencial, magnetotèrmic i regleta de connexió.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal·lada. Al preu de l'armari s'inclourà el subministrament, col·locació, basament i ancoratges, i al del quadre tots els elements, materials i operacions necessàries, inclòs el cable de connexió i el regulador, per deixar la instal·lació totalment acabada.

La forma, la dimensió i els colors s'han d'ajustar a les característiques que estableix el Catàleg oficial de senyals de circulació del Ministeri d'Obres Públiques i Transports, els quals figuren com a annex al Reglament general de circulació aprovat pel Reial decret 13/1992, de 17 de gener (BOE de 31.12.1992).

Totes les plaques han de tenir un reforç perimetral de 25mm de gruix, que ha d'estar format per la mateixa xapa del senyal doblegada en angle recte. Es toleren variacions de 2.5mm de més o de menys.

Els cartells informatius han de tenir una resistència igual o similar a la de la senyalització de regulació. Els cartells han d'ésser en fons groc i lletra negra tipus Helevetica Narrow Bold, o bé, Helvetica Neue 65 Medium, aplicant-hi una condensació del 20%. L'alçada dels caràcters pot variar de 6 a 10 cm segons la magnitud del text, en cas que el cartell contingui senyals, aquestes hauran de mantenir aproximadament les dimensions reglamentàries.

La senyalització horitzontal d'obres s'ajustarà a la instrucció de carreteres 8.2 i 8.3 de marques vials i obres respectivament.

6.4. Senyalització informativa d'obres

Característiques tècniques

Dimensions

circulars de 600 mm de diàmetre


triangulars de 700 mm de costat

quadrades de 600 mm de costat

rectangulars de 600x900 mm

cartells informatius

cartell croquis: 1500 x 1500 mm, o superfície similar.



cartell informatiu: 1300 x 900 mm

Reflectància

Els senyals han de ser de nivell I o nivell II, amb les característiques generals i cloromètriques que especifica la norma UNE 135330 i les característiques fotomètriques de la UNE 135330

Col·locació

Els senyals i cartells es col·locaran en suports de 80x40 cm o bé en elements existents a una alçada a la part inferior de 210 cm mínima.

La senyalització de tancament de carrer es col·locarà en tanques, tallant el carril de circulació. Cal tenir en compte que aquesta senyalització s'ha de reforçar amb elements lluminosos TL2.

Adequació a l'estat de l'obra

La senyalització prevista no comporta que, en el seu cas, hagi d'ésser adaptada a l'estat real o necessitats emergents de l'obra, de forma que s'hagin d'incorporar o suprimir la senyalització corresponent.

7. MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS

7.1. Elements de Fusta

Tots els elements de fusta col·locats a l'obra han de provenir de boscos gestionats de forma sostenible (ecològicament, socialment i econòmic).

Per tant, tots els elements abans esmentats han de disposar del Certificat Forestal FSC, que són les sigles del Consell d'Administració Forestal.

En cas que no fos possible aquesta certificació, s'haurà de justificar de manera pertinent.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA
MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA URBANITZACIÓ
SANTA MARIA

POM 2201

AJUNTAMENT DE MANRESA
JUNY DEL 2022

1. DADES DE L'OBRA

1.1 Tipus d'obra

L'actuació se centra en la millora i ampliació de la urbanització del carrer Santa Maria.

1.2 Emplaçament i superfície actuació

Les obres de la proposta se situen al carrer Santa Maria, entre la plaça Palmira Jaquetti Isant i la plaça Gispert

Superfície de l'actuació: 618,32m².

1.3 Promotor i tècnic autor projecte

Ajuntament de Manresa

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució

Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Manresa.

1.4 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Lluc Bernades i Alfaro, enginyer tècnic d'obres públiques

1.5 Duració estimada de l'obra.

5 mesos.

2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

1.6 Topografia

La topografia de l'àmbit de l'actuació es caracteritza per la inexistència de desnivells.

1.7 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic

No es preveu afectar significativament el terreny ja que l'actuació es limita a l'execució de les rases dels serveis i a la substitució o nova col·locació de paviment.

1.8 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn

L'àmbit de l'actuació se situa en espais de funcionalitat de vianants i vehicles. Caldrà reconduir els recorreguts per d'altres alternatius.

1.9 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades

L'actuació preveu actuacions en les xarxes de servei: clavegueram, aigua potable, telecomunicacions i enllumenat públic.

3. COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

1.10 Introducció

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

1.11 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

- a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
- e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
- g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
- j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o a prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- a) Evitar riscos
- b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- c) Combatre els riscos a l'origen
- d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pugués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte

els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

1.12 Identificació dels riscos

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

1.12.1 Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
 - Riscos derivats del funcionament de grues
 - Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

1.12.2 Treballs previs

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

1.12.3 Enderrocs

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació de runes

1.12.4 Moviments de terres i excavacions

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esclavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes

1.12.5 Reforç i estabilització del sòl; recalçament de fonaments d' edificacions existents si és necessari per a l'execució de l'obra d'urbanització.

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esclavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

1.12.6 Estructura ; construcció del ferm

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

1.12.7 Ram de paleta ; obra civil i elements d'urbanització

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

1.12.8 Pavimentació; revestiments i acabats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

1.12.9 Instal·lacions; serveis urbans

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobreesforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

1.12.10 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997)

- 1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- 2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
- 3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
- 4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- 5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- 6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- 7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- 8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- 9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- 10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

1.13 Mesures de prevenció i protecció

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

1.13.1 Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escaleres de mà, plataformes de treball i bastides

1.13.2 Mesures de protecció individual

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire

1.13.3 Mesures de protecció a tercers

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

1.14 Primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

1.15 Normativa aplicable

Relació de legislació vigent, ordenada alfabèticament pels conceptes més importants

Accidents de treball. Notificació.

S'estableixen nous models per a la notificació d'accidents de treball i es donen instruccions per al seu compliment i tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 311, 29/12/1987).

Accidents de treball. Notificació electrònica.

S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 de gener de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004).

- Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. Departament de Treball i Indústria (DOGC. 29/06/2004).

- Modificació: S'amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l'Ordre TRI/10. Ordre TRI 296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 01/07/2005).

- Modificació: S'amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 20/06/2006).

- Modificació: S'amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007).

Agents biològics. Riscos relacionats amb l'exposició a aquests agents durant el treball.
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997).

· Modificació: S'adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25 de març de 1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998).

Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l'exposició a aquests agents durant el treball.
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.

Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997).

· Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 145, 17/06/2000).

· Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 82, 05/04/2003).

Agents químics. Riscos relacionats amb l'exposició a aquests agents durant el treball.
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l'exposició a agents químics durant el treball

· Reial decret 374, de 6 d'abril de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 104, 01/05/2001). (Correcció d'errades: BOE n.129, 30/05/2001).

Aparells elevadors i de maneigament mecànic.

Disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i de maneigament mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE n. 121, 20/05/1988).

Aparells elevadors per a obres.

Reglament d'aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d'Indústria (BOE n. 141, 14/06/1977) (Correcció d'errades: BOE n. 170, 18/07/1977).

· Modificació: modifica l'article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981).

Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d'activitats.

Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres.

Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE n. 240, 07/10/1997).

Amiant. Treballs amb risc d'exposició.

Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.

Reial decret 396, de 31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006).

Prevenió i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant. Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 32, 06/02/1991) (Correcció d'errades: BOE n. 43, 19/02/1991).

Avís previ d'obres. Models de comunicació.

S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d'agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002).

· Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l'avís previ. Reial decret 1109, de 24 d'agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).

Centres de treball. Comunicacions d'obertura

Requisits i dades de les comunicacions d'obertura prèvia o represa d'activitats d'empreses i centres de treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 117, 16/05/1988).

· Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d'abril de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 124, 25/05/1999).

Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d'octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004).

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2002-2006.

Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 13/08/2002).

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció (4rt)

Resolució, de l'1 d'agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 17/08/2007).

Conveni col·lectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de Documentació: <http://www.apabcn.cat/>)

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de febrer de 2006 ; Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció d'errades: DOGC n. 4678, 18/07/2006).

CTE. Codi tècnic de l'edificació.

Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l'Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). (Correcció d'errades: BOE núm. 22, 25/01/2008).

· Modificació. Reial decret 1371 de 19 d'octubre de 2007; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 254, 23/10/2007)

Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, de 24 d'octubre de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997).

· Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004 ; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004).

· Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006).

· Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 1109, de 24 d'agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007) (Correcció d'errades: BOE 219, 12/09/2007).

Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. Registre

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d'octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004).

Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC n. 1075, 30/11/1988).

EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d'errades: BOE n. 42, 24/02/1993).

· Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 08/03/1995) (correcció d'errades: BOE n. 57, 08/03/1995).

· Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d'abril de 1996; Ministeri d'Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996).

· Modificació: Es modifica l'annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d'Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).

EPIs. Ús d'equips de protecció individual.

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 140, 12/06/1997). (Correcció d'errades: BOE 171, 18/07/1997).

Equips de treball. Ús.

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. Reial decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 07/08/1997).

- Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs verticals». Nou apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou paràgraf a la disposició derogatòria única i disposició addicional única. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004; Ministeri de la Presidència (BOE, 13/11/2004).

Estatut dels treballadors.

Text refós de la llei de l'estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de 1995, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995).

Explosius. Reglament.

Reglament d'explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 61, 12/03/1998).

- Modificació: Reial decret 277, de l'11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència (BOE, 12/03/2005).

Explosius voladures especials.

Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials" del capítol X "Explosius" del Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera. Ordre de 29 de juliol de 1994, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció d'errades: BOE n. 260, 31/10/1994).

Grues mòbils autopropulsades usades.

Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d'aparells d'elevació i manteniment, relativa a "grues mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol de 2003; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE, 17/07/2003).

Grues torre per a obres o altres aplicacions.

Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'aparells d'elevació i manteniment, relativa a grues torre per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de juny de 2003 ; Ministeri d'Indústria i Energia (BOE n. 170, 17/07/2003) (Correcció d'errades: BOE n. 20, 23/01/2004)

Infraccions i sancions en l'ordre social.

Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4 d'agost de 2000; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció d'errades: BOE n. 228 / 22/09/2000).

- Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de desembre de 2003; Prefectura de l'Estat (BOE, 13/12/2003).

- Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d'octubre de 2006; Prefectura de l'Estat (BOE, 19/10/2006).

Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social.

Resolució, de 11 d'abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) (Correcció d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006).

Es dona publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de treball i seguretat social. Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4641, 25/05/2006) (Correcció d'errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006).

Llibre d'incidències.

S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998)

Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d'incidències. Reial decret 1109, de 24 d'agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).

Manipulació manual de càrregues que comporti riscos.

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d'abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997).

Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE.

Disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995).

- Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995).
- Modificació: Relació de normes harmonitzades en l'àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 1999; Ministeri d'Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).

Màquines. Emissions sonores.

Emissions sonores en l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure. Reial decret 212, de 22 de febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002).

- Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d'abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 106, 04/05/2006).

Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d'errades: BOE n. 42, 24/02/1993).

- Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 08/03/1995) (correcció d'errades: BOE n. 57, 08/03/1995).
- Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d'abril de 1996; Ministeri d'Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996).
- Modificació: Es modifica l'annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d'Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).

Marcatge CE. Màquines

Disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995).

- Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995).
- Modificació: Relació de normes harmonitzades en l'àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 1999; Ministeri d'Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).

Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. Models de comunicació.

S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d'agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002). Obra Pública

Llei 3, de 4 de juliol de 2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en vigor el 06/01/2008.

Prevenió de riscos laborals.

Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l'Estat (BOE n. 269, 10/11/1995).

- Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE n. 313, 31/12/1998).
- Modificació: Modifica algunes parts de la Llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, de 12 de desembre de 2003 de la Prefectura de l'Estat (BOE n. 298, 13/12/2003).
- Modificació: Es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de l'Estat (BOE n. 27, 31/01/2004).

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción

Risc elèctric.

Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. Reial decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 21/06/2001).

Seguretat i salut en els llocs de treball.

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d'abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997).

- Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència (BOE 274, 13/11/2004).

Senyalització de seguretat i salut en el treball.

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial decret 485, de 14 d'abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997).

Serveis de prevenció. Reglament

Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27, 31/01/1997).

Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) .

· Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 104, 01/05/1998).

· Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005)

· Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis i 35 i afegeix les disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604, de 19 de maig de 2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006).

Soroll. Riscos relacionats amb l'exposició.

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l'exposició al soroll.

Reial decret 286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 60, 11/03/2006) .(Correcció d'errades: BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006).

Subcontractació en el sector de la construcció.

Llei 32 de 18 d'octubre de 2006; Prefectura de l'Estat (BOE, 19/10/2006).

Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció Reial decret 1109, de 24 d'agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007).

Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l'àmbit d'aquest tipus d'empreses.

Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal. Reial decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 47, 24/02/1999).

Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l'exposició.

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 2005; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 265, 05/11/2005).

Normativa d'àmbit local

ordenances de l'Ajuntament de Manresa

Lluc Bernades i Alfaro
enginyer tècnic d'obres públiques

PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA
MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA URBANITZACIÓ
SANTA MARIA

POM 2201